



GRAMENET DEL BESÒS SOTA LES BOMBES

**ESTUDI DOCUMENTAL
DELS BOMBARDEIGS
I ELS REFUGIS ANTIAERIS
DE LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
A SANTA COLOMA DE GRAMENET**

**DAVID TORRES
JOSÉ LUIS MUÑOZ
VÍCTOR GINER**



GRAMENET DEL BESÒS SOTA LES BOMBES

**ESTUDI DOCUMENTAL
DELS BOMBARDEIGS
I ELS REFUGIS ANTIAERIS
DE LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
A SANTA COLOMA DE GRAMENET**

**DAVID TORRES
JOSÉ LUIS MUÑOZ
VÍCTOR GINER**

Gramenet del Besòs sota les bombes.
Estudi documental dels bombardeigs i els refugis antiaeris
de la Guerra Civil (1936-1939) a Santa Coloma de Gramenet

Primera edició: novembre de 2022

© de l'edició
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet
www.gramenet.cat

© dels textos: David Torres, José Luis Muñoz i Víctor Giner

© de les fotografies: els autors i les institucions referenciades
Reservats tots els drets d'aquesta edició.

Amb el suport de
Memorial Democràtic
Generalitat de Catalunya

Fotografia de la coberta
Fotografia aèria de Barcelona, el riu Besòs, Badalona, Pla
del Besòs i Gramenet del Besòs, presa per l'aviació italiana.
(USAM, Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare, Roma).

Coordinació editorial
Museu Torre Balldovina

Correcció lingüística
CNL L'Heura

Disseny i maquetació
Estudi Marta Sansa

Impressió
CPL editorial
ISBN: 978-84-9165-541-1
Dipòsit legal: B 23879-2022

Està prohibida la reproducció total o parcial del llibre per qualsevol mitjà:
fotogràfic, fotocòpia, mecànic, reprogràfic, òptic, magnètic o electrònic
sense l'autorització expressa i per escrit del propietari del copyright.

ÍNDEX

Salutació	7
Introducció	9
Els bombardeigs sobre Gramenet del Besòs 1937-1938	11
Bombardeig del 13 de març de 1937	15
Bombardeig del 29 de maig del 1937 sobre el Segon Grup de Cases Barates Carles Aribau	26
Bombardeig del 25 de juliol de 1937 sobre l'empresa Colorificio	43
Bombardeig del 4 de juliol de 1938	48
Bombardeig de l'1 de novembre de 1938	54
La Defensa Passiva a Gramenet del Besòs	61
Els refugis antiaeris de Gramenet del Besòs	91
Refugis localitzats documentalment	100
Refugis coneguts per fonts orals	159
La Defensa Passiva després de la Guerra Civil	163
Conclusions	167
Annex documental	169
Bibliografia	289

CONÈIXER EL PASSAT PER A CONSTRUIR UN FUTUR MILLOR

Fer la presentació d'aquest llibre m'omple d'orgull com a alcaldessa i colomenca. Al darrere hi ha molts anys de recerca històrica sobre la Guerra Civil als arxius de la nostra ciutat i també a altres de tot l'Estat. La investigació s'ha centrat, principalment, en els bombardeigs, en la defensa passiva i en la construcció dels refugis antiaeris a la Santa Coloma de llavors, que aleshores abastava també part de l'altra riba del riu Besòs.

Sabem que la ciutat va patir cinc bombardejos de l'aviació feixista entre el mes de març de 1937 i el mes de novembre de 1938, amb nombrosos danys materials, diversos ferits i 15 víctimes mortals, totes elles de la població civil. Al llarg dels tres anys que va durar la guerra, a la vila - llavors coneguda com a Gramenet del Besòs - es van projectar i construir diversos refugis antiaeris i altres elements de defensa passiva, escampats per tota la ciutat. Quan sonaven les alarmes que anunciaven a la població el perill d'un bombardeig, els veïns, les veïnes i passavolants es distribuïen pels refugis, que van protegir-los, tot esdevenint testimonis de les vivències d'aquella cruenta guerra.

Des de l'any 2015 a Santa Coloma estem treballant per a donar a conèixer la informació i documentació que s'ha anat recopilant, en el marc del Programa de la Memòria Històrica. Així, hem pogut homenatjar les víctimes de la guerra, hem senyalitzat els llocs on van caure bombes, hem identificat i situat alguns dels espais on es refugià la ciutadania durant els atacs i, ben aviat, obrirem al públic el refugi antiaeri de la Torre Balldovina, però encara és molta la feina que resta per fer.

Aquest llibre és un important pas més i un treball rigorós, que permetrà disposar d'una riquíssima font d'informació històrica i assolir un coneixement més complet de la nostra història recent que no hem d'oblidar. És un treball més envers la recuperació de la nostra memòria històrica i el nostre patrimoni col·lectiu. Sens dubte, és fonamental conèixer i sensibilitzar sobre el passat per a poder construir un futur millor!

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

INTRODUCCIÓ

Aquest treball pretén ser un estudi exhaustiu sobre els bombardeigs que patí Santa Coloma de Gramenet durant la Guerra Civil espanyola i els refugis antiaeris construïts a la població, a partir de la documentació oral i escrita conservada. En els darrers anys l'Ajuntament de la ciutat, a través del Museu Torre Balldovina, ha dut a terme una important tasca de recuperació de la memòria històrica d'aquest període emmarcada dins del programa Recuperem la Memòria Històrica, que es va iniciar l'any 2014 quan es complien 75 anys de l'entrada de les tropes franquistes a la població.

En el marc d'aquesta iniciativa, que ha tingut continuïtat al llarg dels anys següents, l'any 2017 es van senyalitzar a diferents punts del municipi un total de dotze refugis antiaeris coneguts a través de diferents fonts documentals. L'any 2019, gràcies a les informacions aportades per la ciutadania, van ser senyalitzats cinc refugis més. Les característiques d'aquests elements patrimonials, amagats al subsol de la ciutat, fa que saber-ne l'existència i localitzar-los sigui una tasca oberta i inacabada, sobretot si tenim en consideració que la documentació escrita en moltes ocasions no aporta dades de tots els refugis que es van construir. Per aquest motiu, cal ser conscients que la informació de què disposem actualment es veurà ampliada en el futur gràcies a l'aportació de noves notícies i troballes.

Per tal de conèixer en profunditat els esdeveniments de la Guerra Civil a Santa Coloma de Gramenet són imprescindibles dues obres bibliogràfiques. La primera, publicada l'any 1986 per Montserrat Carreras García i Helena Ruíz Tossas,¹ va ser el primer estudi monogràfic d'aquest període històric centrat en la població. L'any 1997, Juan José Gallardo i José Manuel Márquez² ampliaven i aportaven noves dades sobre la Guerra a la ciutat. Les dues publicacions dediquen apartats específics a tractar els bombardeigs sobre el municipi, que han estat fins ara la base per a conèixer l'estat de la qüestió respecte a aquest tema. Les memòries de José Berruezo,³ alcalde de la població els últims mesos de la guerra, també són un bon testimoni de primera mà de molts dels fets succeïts a Santa Coloma de Gramenet durant aquest període.

La redacció d'aquesta monografia, que s'inicià com una recerca documental del refugi antiaeri de la Torre Balldovina, ha tingut com a punt de partida el buidatge sistemàtic del fons de l'Arxiu Històric de Santa Coloma de Gramenet (AHSCG), comprès entre els anys 1936 i 1945. L'Arxiu Municipal i l'Arxiu de Serveis Territorials de Santa Coloma de Gramenet, han estat consultats per tal d'obtenir certes dades.

¹ CARRERAS GARCÍA, Montserrat; RUÍZ TOSSAS, Helena (1986). *La República i la Guerra Civil a Sta. Coloma de Gramenet*. Santa Coloma de Gramenet: Ajuntament.

² GALLARDO, Juan José; MÁRQUEZ, José Manuel (1997). *Revolución y Guerra en Gramenet del Besòs (1936-1939)*. Barcelona: Grupo de Estudios Históricos Gramenet del Besòs.

³ BERRUEZO SILVENTE, José (1987). *Por el sendero de mis recuerdos (1920-1939)*. Santa Coloma de Gramenet: Grupo de Estudios Histórico-Sociales.

També s'han dut a terme consultes als fons d'altres arxius i institucions especialitzats en aquest període històric com l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB), la Biblioteca Nacional de España (BNE), el CRAI Biblioteca del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona (BPRUB), la Biblioteca de Catalunya (BC), la Fundació Josep Irla, l'Archivo General Militar de Ávila (AGMA), l'Archivo Histórico del Ejército del Aire (AHEA), l'Archivo General Militar de Madrid (AGMM), la Biblioteca Histórico Militar de Barcelona (BHMB), l'Ufficio Storico delle Aeronautica Militare de Roma (USAM), l'Arxiu Històric del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (AHCOAC) i el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca (CDMHS). No s'ha deixat de banda la consulta de les hemeroteques de la premsa del moment com les dels diaris *La Vanguardia*, *Treball*, el *Diari de Barcelona*, *Via Libre* i *La Humanitat*. L'estudi s'ha completat amb la bibliografia especialitzada referent a Santa Coloma de Gramenet, així com la genèrica dedicada als bombardeigs i refugis durant la Guerra Civil espanyola. També han estat de gran utilitat les entrevistes que formen part del Banc de Memòria Oral del Museu Torre Balldovina, que des de ja fa uns anys, recull el testimoni de la vida de molts ciutadans de Santa Coloma de Gramenet, i que en alguns casos expliquen les seves vivències durant la Guerra Civil.

A l'interès cada cop més creixent pel patrimoni de la Guerra Civil i per la recuperació de la memòria històrica a la ciutat, s'hi ha de sumar el fet que el Museu Torre Balldovina mateix tingui al seu edifici un refugi antiaeri. Recuperar-lo, com a un espai patrimonial més del municipi, permetrà a l'equipament cultural ampliar el seu discurs sobre un moment de la història recent de la població, que en moltes ocasions, és poc conegut.

Volem mostrar el nostre agraïment a tothom que ha fet possible aquest llibre, aportant informació directa o facilitant la documentació necessària per a poder fer la recerca que ha donat com a resultat aquest estudi. En primer lloc, a la Magda Clavell, directora del Museu Torre Balldovina i responsable de l'Arxiu Històric de Santa Coloma de Gramenet, que ens ha facilitat l'accés al fons documental de l'arxiu. També a les tècniques i tècnics dels altres arxius municipals de Santa Coloma de Gramenet, responsables de l'Arxiu Municipal, i de l'Arxiu de Serveis Territorials de la ciutat. A tot el personal dels arxius consultats fora de la població, que ens han atès presencialment o via correu electrònic, que ens han proporcionat en tot moment els documents sol·licitats. Especial menció a totes i tots aquells que han aportat dades personals, ja que en molts casos les informacions facilitades no es trobaven en la documentació escrita, cosa que ha ampliat el coneixement sobre els bombardeigs i el refugi construïts a Santa Coloma de Gramenet durant la Guerra Civil. Gràcies a Josep González, José Maria Guerra, Albert Noguera, Ernest Prats, Josep Lluís Sánchez, Sílvia Terol, i tants altres que en el transcurs de visites guiades sobre el tema a la població o adreçant-se directament al museu, ens han fet comentaris, explicat anècdotes o vivències personals de familiars que van viure de primera mà l'experiència de la guerra.

ELS BOMBARDEIGS SOBRE GRAMENET DEL BESÒS 1937-1938

La Guerra Civil espanyola suposà un canvi en la manera d'entendre el paper de l'aviació en els conflictes bèl·lics. Per primera vegada, el bombardeig sistemàtic des de l'aire sobre la rereguarda i la població civil, s'establia com una de les estratègies militars utilitzades per tal de causar sobre l'enemic la màxima destrucció possible, i especialment, per desmoralitzar i atemorir la població apropant la guerra a zones allunyades del front. L'aviació es convertí en un element decisiu per a guanyar la guerra, destruint línies de comunicació, infraestructures, indústries, a més d'objectius militars habituals com casernes, polvorins, centres d'abastiment o aeròdroms. En definitiva, Espanya serà entre 1936 i 1939 el camp de proves per a testar noves armes i estratègies militars per part de les potències estrangeres, que hi participaren directament o indirecta donant suport a un o altre bàndol. La Unió Soviètica i en especial Itàlia i Alemanya, van trobar en la Guerra Civil espanyola el lloc i el moment idoni per a experimentar amb molts dels materials bèl·lics que aplicarien mesos més tard a la Segona Guerra Mundial.

El primer bombardeig documentat sobre Catalunya es produí el 30 d'octubre de 1936.⁴ Va arribar des del mar quan el creuer *Canarias* disparà diverses canonades sobre Roses. Mesos més tard, el 13 de febrer de 1937, era Barcelona la que patia el seu primer bombardeig amb víctimes mortals perpetrat pel creuer italià *Eugenio di Savoia*, que va ocasionar divuit morts. S'iniciava així una escalada

que amb el pas dels mesos aniria en augment fins a instaurar-se com una quotidianitat en la vida de les poblacions catalanes situades a la rereguarda.

A partir dels primers mesos de l'any 1937 s'iniciaven els bombardeigs aeris de l'aviació italiana sobre el litoral de Catalunya i la seva àrea d'influència, fins a ser una constant a finals del mateix any. Mallorca va ser clau en aquest fet, ja que per la seva situació geogràfica es convertí en la base des d'on l'*Aviazione Legionaria delle Baleari* enviava els bombarders trimotors Savoia S-81 i Savoia S-79 Sparviero, a descarregar bombes sobre la costa mediterrània republicana.



Bombarder italià Savoia S-81. (USAM, Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare, Roma).

Gramenet del Besòs, nom de Santa Coloma de Gramenet durant la guerra, va ser bombardejada per primer cop el dia 13 de març de 1937, amb el resultat de les dues primeres víctimes mortals d'una llista que

⁴ SOLÉ I SABATÉ, Josep Maria; VILLARROYA I FONT, Joan (1986). *Catalunya sota les bombes: 1936-1939*. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 10-11.



Insignia del XVIII Gruppo Falchi delle Baleari de l'aviació italiana. (USAM, Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare, Roma).


s'amplià en els mesos següents. Va ser l'inici d'un total de cinc bombardeigs que acabaren amb la vida de 15 persones (6 dones adultes, 2 homes adults, 1 nen, 5 nenes i una víctima desconeguda), entre el mes de març de 1937 i el mes de novembre de 1938.

Gramenet del Besòs, igual que molts altres municipis, no va ser un objectiu militar prioritari dins d'aquesta campanya d'atacs aeris, més aviat va patir les conseqüències del programa de bombardeig sistemàtic de l'aviació franquista amb l'objectiu d'apropar encara més la guerra a la població civil. La seva proximitat amb Barcelona i Badalona, que comptava amb la fàbrica Cros, o Sant Adrià de Besòs amb la Central Elèctrica, que eren objectius principals de les bombes en moltes ocasions, va comportar que de retruc es veiés afectada pels mortífers projectils llençats des dels avions enemics. Al mapa elaborat per l'*Aviazione Legionaria delle Baleari* amb els principals objectius del litoral mediterrani, no hi figurava Gramenet del Besòs però sí poblacions com Badalona amb el núm. 23; el Prat de Llobregat, amb el núm. 26 i, evidentment, Barcelona, marcada amb el núm. 25. Només es podrien entendre com a objectius clara-

ment militars els bombardeigs sobre la fàbrica Colorificio, que manufacturava tintes per a diverses publicacions diàries de l'època, i el del Segon Grup de Cases Barates Carles Aribau, situat a tocar de la fàbrica Sanchís. Aquesta última reconvertida en la Fàbrica de Guerra núm.11 durant la guerra, i, en canvi, no va veure afectades les seves instal·lacions en cap dels bombardeigs.

El ressò a la premsa diària de l'època, que a l'inici tractava el tema de manera impactant i a l'any 1938 de forma més discreta, i la documentació administrativa generada per l'Ajuntament del municipi, la Junta de Defensa Passiva de Catalunya i altres organismes, ens informen dels devastadors efectes de les bombes sobre Gramenet del Besòs. S'hi ha de sumar el material gràfic del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya i el de fotògrafs com Pérez de Rozas o Agustí Centelles, que il·lustren amb imatges els horrors de la guerra sobre la població. Acabada la guerra, Gramenet del Besòs sumava un total de 5 bombardeigs. Els tres primers, succeïts durant l'any 1937, els dies 13 de març, 29 de maig i 25 de juliol, es cobraven les vides de 13 civils. Els dos següents, ja l'any 1938, el 4 de juliol i l'1 de novembre, causaven destrosses i dues víctimes mortals més. Les víctimes van ser:

- 13 de març de 1937
- Maria Batllori Bernadas, 51 anys;
 - Fermí Briz Ellen, 57 anys.
- 29 de maig de 1937
- Carme(n) Marco(s) Remigio, 47 anys;
 - Maria Garcia Marco(s), 16 anys;
 - Pilar Garcia Marco(s), 9 anys;
 - Maria(n) Trilla Botan(c), 38 anys;
 - Margarida Ventura Trilla, 17 anys;
 - Antonia Ventura Trilla, 6 anys;
 - Marian(o) Porres Temiño, 25 anys;



Mapa del litoral mediterrani amb els objectius de l'aviació italiana. (USAM, Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare, Roma).

- Eulalia Pérez Miguel, 26 anys;
- Progrés Porres Pérez, 3 anys.

25 de juliol de 1937

- Manuel Chafes Baila, nen;
- Maria Escudero.

4 de juliol de 1938

- Dona desconeguda.

1 de novembre de 1938

- Victima desconeguda.

La quotidianitat del perill de bombardeig en el dia a dia del municipi va ser una constant durant el transcurs de la guerra. Alguns documents ho mostren, i plasmen la

preocupació de la població per una situació que s'allargava en el temps. En són exemples les cartes adreçades a l'Ajuntament, com la d'Esquerra Republicana de Catalunya de Gramenet del Besòs en què es demanava al consistori poder ser proveït d'un aparell de ràdio necessari «en els moments que vivim, sobre tot quan venen casos de alarma o de bombardeigs i a fi de poguer avisar si es que ja perill o si es tracta de una falsa alarma com va passar fa pocs dies.» (annex, document 1).⁵

Les alarmes habituals que avisaven de bombardeig també són el motiu pel qual a data



Fotografia aèria de Barcelona, el riu Besòs, Badalona, Pla del Besòs i Gramenet del Besòs, presa per l'aviació italiana. (USAM, Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare, Roma).



Cartell indicant com actuar en cas de bombardeig. (CRAI Biblioteca del Pavelló de la República, Universitat de Barcelona).

de 25 de gener de l'any 1938, Miquel Viñas i Bayà, com a representant dels empleats de les oficines municipals, demanava al consistori implantar l'horari intensiu de 8 del matí a 2 de la tarda, ja que segons exposava: «Atès que durant les hores d'oficina de la tarda es quan més sovintegen les alarmes en motiu de bombardeigs, ço que interromp constantment el treball, en perjudici de l'Erari municipal» (annex, document 2).⁶ Els funcionaris, preocupats pel rendiment del seu treball i la repercussió sobre les arques municipals, proporcionen informació de com eren d'habituals les alertes sobre bombardeig a la població.

⁶ AHSCG, Caixa 270, Instàncies 1936-1938, Instàncies varies 1938, 25/01/1938.



Cartell "Què estàs fent per evitar-ho?". (CRAI Biblioteca del Pavelló de la República, Universitat de Barcelona).

BOMBARDEIG DEL 13 DE MARÇ DE 1937

El 13 de març de 1937 es produí el primer bombardeig sobre el municipi de Gramenet del Besòs, que es va veure afectat per la caiguda de com a mínim tres projectils: dos al voltant del recinte de la Clínica Mental (Torribera) i un altre sobre unes cases situades entre el carrer de Prat de la Riba i la riera de l'Escorxador (actual avinguda de la Pallaresa), amb el resultat de dues víctimes mortals. Les referències documentals sobre aquest primer bombardeig són abundants i les trobem tant en la premsa com en la documentació generada per l'Ajuntament. El



BOMBARDEIGS SOBRE GRAMENET DEL BESÒS 1937-1938

13 DE MARÇ DE 1937

1. Clínica Mental (Torribera)
2. Clínica Mental (Torribera)
3. C/ Prat de la Riba
Riera de l'Escorxador
4. C/ Doctor Pagès
C/ Flor i Cel

29 DE MAIG DE 1937

- ## 5. Segon Grup de Cases Barates Carles Aribau

25 DE JULIOL DE 1937

6. Fàbrica Colorificio
Passeig d'en Llorenç Serra
C/ Pi i Margall
7. Passatge d'en Baró

4 DE JULIOL DE 1938

8. C/ Jordi Erin
C/ Mossèn Jacint Verdaguer
9. C/ Sant Andreu

1 DE NOVEMBRE DE 1938

10. C/ Bonavista
11. C/ Sant Antoni

Plànol de Santa Coloma de Gramenet de l'any 1939 amb indicació dels cinc bombardeigs sobre la població. (Museu Torre Balldovina).


diari *La Vanguardia* del diumenge 14 de març d'aquell any publicava en primera plana la notícia amb el titular «La trágica e inhumana crueldad de los piratas del aire».⁷ L'acció bèl·lica no va tenir com a únic objectiu la població de Gramenet del Besòs, sinó que els avions van deixar caure bombes sobre Sant Adrià de Besòs, Badalona i Sabadell. De fet, la notícia parla de l'avís de bombardeig que es produí a Barcelona sense que en aquest cas caigués cap bomba a la ciutat: «Ayer mañana, al mes justo del cobarde bombardeo por la escuadra pirata, una escuadrilla de aviación pasó sobre Barcelona para traer la destrucción y la muerte a lugares pacíficos, apartados de todos los frentes de lucha y para dejar en ellos la triste huella del fascismo. Alrededor de las nueve de la mañana los servicios de vigilancia de la Consejería de Defensa dieron aviso de que unos aviones facciosos se aproximaban a Barcelona, y rápidamente funcionaron las sirenas de alarma y otros aparatos previstos contra los bombardeos aéreos para anunciar a Barcelona el peligro que sobre ella se cernía y hacer cumplir a todos los ciudadanos las disposiciones pertinentes dictadas por la autoridad. Rápidamente los barceloneses se trasladaron a sus refugios y la ciudad estuvo preparada para contener, en caso necesario, y hacer, desde luego, infructuoso el intento criminal de la aviación enemiga.» La versió oficial de la Consejería de Defensa al president de la Generalitat de Catalunya, publicada al diari, relatava de manera acurada com s'havia desenvolupat l'atac: «A las nueve y catorce minutos han aparecido sobre el llano del Besós dos trimotores que han lanzado 80 bombas incendiarias contra la fábrica Energía Eléctrica de San Adrián, que no han conseguido su objetivo. Después se han dirigido a Sabadell donde han intentado bom-

bardear el campo de aviación, que tampoco han conseguido su objetivo. En Gramanet, han destruido dos casas resultando una mujer muerta. En Badalona han bombardeado la fábrica Cros sin causar daños. Han destruido dos casas en la calle Tortosa, resultando un muerto y tres heridos. Al retirarse los aviones facciosos, han lanzado tres bombas sobre un barco que se encontraba a unos 300 metros de la costa, no causándole daños. Los aviones facciosos, primero dos, a los cuales se han unido dos más después, eran trimotores monoplanos que llevaban en el fuselaje la bandera republicana y en las alas, unas rayas negras» (annex, document 3).⁸

Pel que fa als efectes del bombardeig sobre Gramenet del Besòs, el diari dedica una ressenya específica: «En Gramanet del Besós. Mientras uno de los dos aparatos continuaba su obra criminal sobre Badalona, el otro se desvió hacia Gramanet del Besós para lanzar sobre esta población su carga mortífera. Este aparato arrojó varias bombas cayendo una de ellas en el patio que une tres casas, situadas dos en la calle de Prat de la Riba y la otra en la Riera del Escorxador, que han quedado completamente destruidas, resultando gravemente herido Fermín Briz Ellen, de unos cincuenta años de edad, habitante en la calle de Prat de la Riba, y muerta su esposa María, de 48 años, aproximadamente. El primero fue trasladado al Hospital General de Cataluña, después de haber sido atendido en el Hospital Municipal de Gramanet del Besós por los doctores Vendrell y Vilaseca, los cuales dictaminaron que presentaba numerosas lesiones en el tórax, rostro, nariz, párpados, región parietal, destrucción de parte del cráneo, con salida de la masa encefálica. La infeliz esposa de este herido tenía el cuerpo com-

⁷ *La Vanguardia*, 14/03/1937, p. 1.

⁸ *La Vanguardia*, 14/03/1937, p. 1.



La Vanguardia, 14/03/1937, p. 1-2.

pletamente ametrallado, con salida de toda la masa encefálica. El matrimonio Briz había construido un refugio donde poder guarecerse en caso de bombardeo, pero lo inapropiado de la agresión no les permitió acogerse al mismo. En otra de las casas destruidas, la hija de su propietario, Manuel Ramón Ibáñez, se hallaba en la cama y se vió sorprendida por el bombardeo, sin que el derrumbamiento de las paredes del edificio le causara el menor daño. La otra bomba hizo explosión en el llamado barrio Fondo, cerca de la Clínica Mental, destruyendo una casa sin ocasionar víctimas» (annex, documents 3 i 4).⁹

Si *La Vanguardia* parlava de les bombes caigudes sobre els carrers de Prat de la Riba, la riera de l'Escorxador i a prop de la Clínica

⁹ *La Vanguardia*, 14/03/1937, p. 1-2.

Mental, altres diaris com *Via Libre* (*Semanario Portavoz de la Confederación Nacional del Trabajo y de la Federación Anarquista Ibérica*) editat a Badalona, en el seu número del 20 de març publicava la caiguda de tres projectils: «uno de ellos cayó en los jardines de la Clínica Mental, sin que llegara a explotar el artefacto por haber caído en terreno blando. Otro también en los alrededores de la mencionada clínica, frente a la calle, pero algo más lejos de la zona urbana de la misma. La tercera, que causó dos víctimas, cayó en una casa de un solo piso de la calle hundiendo la finca y sepultando entre sus escombros al matrimonio que vivía en el citado edificio...» (annex, document 5).¹⁰

¹⁰ *Via Libre*, 20/03/1937, p. 1.

També l'edició del dia 14 de març del *Diari de Barcelona Estat Català* es feia ressò del bombardeig publicant la referència del succeït a Gramenet del Besòs, afegint a la notícia la caiguda de bombes incendiàries (annex, document 6).

La publicació periòdica *Treball* (òrgan central del Partit Socialista Unificat de Catalunya), al seu número 203 del 14 de març de 1937, publicava a la pàgina 5 la fotografia d'una nena caminant entre la runa de les cases ensorrades amb un peu que deia: «Aquesta xicota que es veu a la foto es filla del matrimoni Fermí Briz i Maria Batllori, el qual resultà greument ferit en produir-se l'ensuiada de la casa on vivia a Gramenet del Besòs. La mare, Maria Batllori, morí poc després del bombardeig. El reporter gràfic recull el moment que els familiars de les víctimes retiren de la casa tot el que poden aprofitar extret d'entre les runes.» (annex, document 7).¹¹ L'edat de les filles del matrimoni en aquell moment, 28 anys la Consuelo i 30 anys la Rosa Briz Batllori, fa poc probable que la nena de la fotografia sigui alguna d'elles, més aviat sembla que el peu de foto va ser una llicència periodística de l'autor de l'article.

La Humanitat del 14 de març es feia ressò del bombardeig, publicant els efectes sobre Gramenet del Besòs: «A la Riera de l'Escorxador de Gramenet del Besòs les bombes esfondraren part de dues finques de planta baixa en una de les quals es trobava el matrimoni Fermí Britz Ellen, de 56 anys, i Maria Batllori Bermúdez, de 53. Aquesta darrera morí als pocs moments a conseqüència de les ferides causades per la metralla. El seu marit resultà gravíssimament ferit i fou portat seguidament a l'Hospital General.

¹¹ *Treball*, 14/03/1937, p. 5.



Detall de la fotografia de la pàgina 5 de la publicació *Treball*, 14/03/1937. (Fotografia d'Agustí Centelles).

També caigueren algunes bombes al carrer Doctor Pagès, sense però produir desgràcies» (annex, document 8).¹² L'article presenta un error a l'hora de mencionar a la víctima mortal, ja que es refereix a ella com a Maria Batllori Bermúdez, quan en realitat és Maria Batllori Bernadas. D'altra banda aporta una dada que els altres diaris no mencionen, que és la caiguda de bombes sobre el carrer del Doctor Pagès.

¹² *La Humanitat*, 14/03/1937, p. 8.



Fotografia de la pàgina 8 de la publicació *La Humanitat*, 14/03/1937. (Fotografia d'Agustí Centelles).

Acompanyant la notícia es publicà una fotografia en la qual es veu el servei de la Creu Roja local traslladant un ferit a l'Hospital Municipal de la població amb el peu «Les bombes llançades pels avions italians al servei dels traïdors, causaren víctimes. La Creu Roja, amantent, les recollí i les traslladà als llocs de socors. Una secció de camillers de Gramenet de Besòs, ingressant al dispensari una de les víctimes. (Centelles)». Es tracta de l'Hospital Municipal de la població instal·lat des de pràcticament l'inici de la guerra a la finca de Can Roig i Torres.

Aquest primer atac aeri sobre la població es va saldar amb dues víctimes mortals, una a l'acte tal com relaten les notícies i una segona que moria hores més tard a conseqüència de

les greus ferides. La primera d'elles va ser Maria Batllori Bernadas (nascuda el 15/06/1885 i natural d'Alella) de 51 anys, i el ferit greu que moriria posteriorment, el seu marit Fermí Briz Ellen (nascut el 07/07/1879 i natural de Barcelona) de 57 anys. Encara que les edats de les dues víctimes varien lleugerament segons les publicacions, les dates de naixement que apareixen en el padró d'habitants de l'any 1924¹³ permeten establir l'edat dels morts. El matrimoni residia al carrer de la Riera de l'Escorxador núm. 148, actual avinguda de la Pallaresa núm. 120, juntament amb una de les seves dues filles, la Consol Briz Batllori de 28 anys, segons el padró de cèdules personals de l'any 1936.¹⁴

¹³ AHSCG, Llibre 246.

¹⁴ AHSCG, Llibre 256.

Un comunicat emès per la Unidad Sanitaria de Gramenet del Besós de la Cruz Roja Española el mateix dia 13 adreçat a l'Ajuntament de la població, confirma les dades de *La Vanguardia* i la resta de publicacions. En aquest document s'explica la intervenció del personal dels llocs de socors 5, 6 i 7 de la Creu Roja realitzant els serveis de «Recollida del cadàver d'una dona i a un home ferit de gravetat en la Riera del Matadero o sigui en el perímetre comprès entre els esmentats llocs. El ferit greu després de la primera assistència en el Hospital local, fou traslladat a requeriment de l'Ajuntament, a l'Hospital General de Catalunya, quedant instal·lat en el Pabelló nº 1 baixos, llit nº 14».¹⁵ També es menciona l'assistència a una noia «que presentava desvaneixement i forta excitació nerviosa per causes dels moments passats».¹⁶

Fermí Briz Ellen moria el dia 14 de febrer i el seu cadàver era traslladat al cementiri de Gramenet del Besós el dia 15 del mateix mes per ser-hi enterrat juntament amb el de la seva esposa. Així ho confirma el comunicat del Departament de Sanitat i Assistència Social de la Generalitat de Catalunya adreçat a l'alcalde el 15 de març de 1937 (annex, document 9).¹⁷


Aquest primer bombardeig suposà l'evidència de la barbàrie de la guerra dins del municipi, i va causar un fort impacte sobre la població que patia per primer cop l'efecte de la tàctica del bàndol franquista, que pretenia estendre el conflicte bèl·lic a les zones de reguarda allunyades del front de guerra. Una de les mostres de suport a la població després del bombardeig es troba a una carta emesa

pel Sindicato Único de Productos Químicos, Sección Curtidores que des de Barcelona condemnava «el criminal atentado de que ha sido objeto la barriada de Gramanet de Besos y asociandose a la protesta, y a la condolencia de la misma, por las victimas causadas por la cobarde y mercenaria aviacion facciosa, delega a los compañeros miembros de esta comision, ENRIQUE LECHA y ENRIQUE PIQUER, para que representen a todos los compañeros curtidores, en el entierro de las victimas del fascismo internacional» (annex, document 10).¹⁸

Un ofici d'alcaldia del 14 de març de 1937 comunicava a Ràdio Badalona la celebració del funeral del matrimoni víctima del bombardeig, assenyalant la data, hora i lloc de la comitiva: «demà dilluns, a les cinc de la tarda, tindrà lloc l'enterrament de les víctimes del criminal atemptat feixista. La comitiva, que serà presidida per l'Ajuntament, s'organitzarà a la Plaça de la República» (annex, document 11).¹⁹

La participació de l'Ajuntament a la comitiva del funeral va suposar la compra d'una corona de flors per valor de 35 pessetes destinada «a l'enterrament per a les víctimes que ocasionà el criminal bombardeig feixista el dia 13 del corrent en aquesta localitat»,²⁰ tal i com ho testimonia el rebut de la despesa.

Altres dades de les víctimes mortals del bombardeig es poden extreure de les factures expedides pels Serveis Municipals Funeraris Casa d'Assistència President Macià amb data del 15 de març de 1937.²¹ A càrrec de l'Ajuntament es cobraven les quanties



Comunicat de la Cruz Roja Española Unidad Sanitaria de Gramenet del Besós referent al bombardeig del dia 13 de març de 1937. (AHSCG, Caixa 289, Lligall 87, 13/03/1937).

¹⁵ AHSCG, Caixa 289, Lligall 87, 13/03/1937.

¹⁶ AHSCG, Caixa 289, Lligall 87, 13/03/1937.


¹⁷ AHSCG, Caixa 289, Lligall 87, 15/03/1937.

¹⁸ AHSCG, Caixa 289, Lligall 87, 16/03/1937.

¹⁹ AHSCG, Caixa 290, Lligall 86, 14/03/1937.

²⁰ AHSCG, Caixa 287, Lliuraments i càrrecs març 1937.

²¹ AHSCG, Caixa 298, Lliuraments i càrrecs març 1938.



Rebut per la compra d'una corona de flors per part de l'Ajuntament per al funeral de les víctimes del bombardeig. (AHSCG, Caixa 287, Lliuraments i càrrecs març 1937).

de 250,20 pessetes per al funeral de Maria Batllori Bernadas traslladada des del Dipòsit Judicial, i 679,25 pessetes per al funeral de Fermí Briz Ellen traslladat des de l'Hospital Clínic. En els dos casos s'especifica el dia 15 com a data de l'enterrament, a les 17 hores per a Maria Batllori al cementiri nou de Gramenet del Besòs i a les 16 hores per a Fermí Briz al cementiri de Gramenet del Besòs (annex, documents 12, 13, 14 i 15).

Un cop acabada la guerra, molts propietaris de les cases destruïdes durant el conflicte engegaven un procés administratiu per tal de reconstruir les seves propietats a través del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, organisme del règim franquista encarregat de la reconstrucció de poblacions, infraestructures i edificis malmesos com a conseqüència de la guerra. Les filles del ma-

trimoni Briz-Batllori, Rosa i Consuelo Briz Batllori, tramitaren aquesta documentació com ho demostra el comunicat d'aquest organisme adreçat a l'Ajuntament el 24 de maig de 1940,²² en què consten com a propietàries d'una casa situada al número 148 del carrer de la Riera (annex, document 16).

A més dels atacs a la Clínica Mental, al grup de cases situades entre el carrer de Prat de la Riba i la riera de l'Escorxador, i al carrer del Doctor Pagès, un certificat de l'arquitecte municipal Josep Alemany, presenta un altre punt afectat pel bombardeig d'aquell dia. Es tracta d'una casa situada al número 1 del carrer de Flor i Cel, propietat d'Emilia Jorba i Mercedes Reig, que «por haber sufrido los

²² AHSCG, Caixa 344, Apéndices urbana, Facturas varias 1940-1941.



Requeriment del Servicio Nacional de Regiones Devastadas, referent a l'expedient de les germanes Briz Batllori (AHSCG, Caixa 344).

efectos de la guerra en el Mes de Marzo del año de mil novecientos treinta y siete, quedaron los elementos que la componen en estado ruinoso».²³ No tenim cap referència documental més a aquest punt, motiu pel qual és molt probable que correspongui a la mateixa bomba que caigué al carrer del Doctor Pagès, arran de la relativa proximitat dels dos indrets.

Aquest primer bombardeig va quedar gravat a la memòria dels colomencs i les colomenques, que molts anys després, encara han recordat els efectes del primer atac de l'aviació sobre la població.²⁴

BOMBARDEIG DEL 29 DE MAIG DE 1937 SOBRE EL SEGON GRUP DE CASES BARATES CARLES ARIBAU

El segon bombardeig sobre Gramenet del Besòs va ser el que va causar el nombre més elevat de víctimes i ferits de tots els que va patir la població entre 1937 i 1938. Les bombes van caure sobre el Segon Grup de Cases Barates i la barriada Sanchís, situades les dues zones al marge dret del riu Besòs, actualment barri del Bon Pastor (Barcelona). Igual que al primer bombardeig del mes de març, l'aviació franquista no va tenir la població de Gramenet del Besòs com a únic objectiu, sinó que els bombardeigs van afectar de manera molt intensa Badalona i diferents barris de la ciutat de Barcelona com Hostafrancs, el Poblenou i la Barceloneta. El resultat del bombardeig indiscriminat sobre la població civil de Gramenet del Besòs es va saldar amb un total de 9 víctimes mortals, una important quantitat de ferits i grans destrosses materials.

²³ AHSCG, Caixa 346, Apéndices urbana, 1940-1941.


²⁴ AHSCG, Banc de Memòria Oral del Museu Torre Balladina.

El diari *La Vanguardia* del diumenge 30 de maig d'aquell any publicava en primera plana la notícia amb el titular «Barcelona, bàrbaramente bombardeada. Siete trimotores facciosos arrojaron, en la madrugada de ayer sobre nuestra ciudad, gran número de bombas explosivas e incendiarias».²⁵ La referència oficial del bombardeig també queda exposada en aquesta primera plana que explica les fases de l'atac aeri: «El general jefe del Ejército del Este dio al Presidente de la Generalidad la siguiente referencia del bombardeo: A las 3'40 horas del día de hoy, siete aviones trimotores enemigos, Junkers, procedentes de Palma de Mallorca, lanzaron sin objetivo alguno, sobre el casco de esta población, Coloma de Gramenet, Badalona, y otras inmediatas a ella, gran número de bombas incendiarias y explosivas de gran peso. Las explosiones produjeron daños de consideración en numerosos edificios de la población civil, elevándose el número de muertos por este criminal bombardeo fascista a unos 60, rebasando a 50 el de heridos. Dichos aviones, una vez producida la cobarde agresión, huyeron con rumbo al sur ante el fuego antiaéreo de nuestras baterías, viéndose que uno de los aviones volaba con gran dificultad, lanzando una llamarada al mismo tiempo que se inclinaba, perdiendo altura y velocidad. En la dirección que desapareció se vió una densa columna de humo, lo que hace suponer que fue tocado por alguno de los disparos.» (annex, document 17).²⁶

L'hora del bombardeig, cap a les 3.40 hores de la matinada, era el moment en què s'agafava més d'imprevist la població civil objecte de l'atac, però també el més idoni per a l'aviació ja que la foscor de la nit dificultava enormement l'actuació de les bateries anti-

²⁵ *La Vanguardia*, 30/05/1937, p. 1.

²⁶ *La Vanguardia*, 30/05/1937, p. 1.



Certificat de la situació ruïnosa de la casa del carrer de Flor i Cel, emès per l'arquitecte municipal Josep Alemany el 19 de febrer de 1940. (AHSCG, Caixa 346).

aèries que defensaven les poblacions. Encara que a molts llocs es comptava amb reflectors per tal d'il·luminar el cel i facilitar així la visió dels avions enemics, les accions nocturnes pretenien evitar la localització dels bombarders dins de l'espai aeri. Pel que fa als avions que causaren el bombardeig, la notícia oficial parla de «siete aviones trimotores enemigos, Junkers, procedentes de Palma de Mallorca», models alemanys que possiblement es van confondre amb els Savoia S.81 de l'aviació italiana, veritables responsables del bombardeig d'aquell dia i habituals en les accions a la zona de Catalunya.²⁷

Gramenet del Besòs va ser fortament afectada per aquest atac, tal com descriu el mateix diari: «El bombardeo en Coloma de Gramanet. Terminada su fechoría en nuestra capital, y perseguidas por los cazas republicanos, las dos escuadrillas facciosas desaparecieron, dirigiéndose primero a Coloma de Gramanet, donde descargaron su carga mortífera, que causó daños y víctimas en el segundo grupo de casas baratas. Resultaron, a consecuencia de esta criminal agresión, ocho muertos y unos cuarenta heridos. Luego, en Pla del Besós, también lanzaron algunas bombas, que causaron daños e hirieron a catorce personas.» (annex, document 18).²⁸

La notícia parla d'un total de 8 morts i 40 ferits, que no apareixen al llistat de víctimes publicada al diari i que s'haurien d'incloure en l'apartat de morts desconeguts ingressats al Dipòsit Judicial de l'Hospital Clínic de Barcelona. Els noms sí que es troben en l'edició del dia 1 de juny d'aquest diari, quan

al referir-se als enterraments de les víctimes de Gramenet del Besòs diu: «Ayer por la tarde fueron sacados del Depósito Judicial para ser conducidos a su última morada los cadáveres de los siguientes vecinos de Gramanet del Besós: María Porras, María Trilla, Antonia Ventura, una niña de pocos años, Carmen Marcos, Pilar y María García.» (annex, document 19).²⁹ En aquesta ocasió es parla d'un total de 6 dones mortes.

Tal com es pot veure, les xifres varien segons la font, de fet el diari *Treball* en la seva edició del dia 30 de maig també parla del bombardeig, i assenyala la mort de 8 persones i un total de 25 ferits: «Bombes a Gramanet i Pla de Besòs. Els avions facciosos volaren també sobre Gramenet de Besòs i hi llançaren diverses bombes, les quals caigueren sobre el segon grup de les cases barates i hi produïren destroces. A conseqüència d'això resultaren vuit morts i vint-i-cinc ferits.» (annex, document 20).³⁰

Per tal d'aclarir el nombre total de víctimes disposem de diferents documents generats per l'Ajuntament de Gramenet del Besòs. D'una banda la carta del Jutjat Municipal de la població adreçada a l'alcalde el 31 de maig en la qual es demanava pel lloc on «siguin enterrats el cadàvers de MARIA TRILLA BOTANC, MARGARIDA VENTURA I TRILLA, ANTONIA VENTURA I TRILLA, MARIAN PORRES I TEMIÑO, EULARIA PEREZ I MIGUEL, PROGRES PORRES I PEREZ, CARME MARCO I REMIGIO, MARIA GARCIA I MARCO i PILAR GARCIA I MARCO, morts per explosius llençats per avions al mati del vint-i-nou del corrent al segon Grup de Cases Barates. (Carles Aribau).» (annex, document 21).³¹ La

El bombardeo en Coloma de Gramanet
Terminada su fechoría en nuestra capital, y perseguidas por los cazas republicanos, las dos escuadrillas facciosas desaparecieron, dirigiéndose primero a Coloma de Gramanet, donde descargaron su carga mortífera, que causó daños y víctimas en el segundo grupo de casas baratas. Resultaron, a consecuencia de esta criminal agresión, ocho muertos y unos cuarenta heridos.
Luego, en Pla del Besós, también lanzaron algunas bombas, que causaron daños e hirieron a catorce personas.

La Vanguardia, 30/05/1937, p. 2.

Las víctimas de Gramanet del Besós
Ayer por la tarde fueron sacados del Depósito Judicial para ser conducidos a su última morada los cadáveres de los siguientes vecinos de Gramanet del Besós: María Porras, María Trilla, Antonia Ventura, una niña de pocos años, Carmen Marcos, Pilar y María García.

La Vanguardia, 01/06/1937, p. 5.

Bombes a Gramenet i Pla de Besòs
Els avions facciosos volaren també sobre Gramenet de Besòs i hi llançaren diverses bombes, les quals caigueren sobre el segon grup de les cases barates i hi produïren destroces. A conseqüència d'això resultaren vuit morts i vint-i-cinc ferits.
A Pla de Besòs els aparells facciosos també deixaren caure llur càrrega mortífera. Es registraren catorze ferits.

Treball, 30/05/1937, p. 3.

resposta de l'Ajuntament a aquesta carta es donava el 12 de juny, en què es comunicava que els cadàvers d'aquestes víctimes «foren enterrats a la tomba-cova número 1 del Cementiri Nou d'aquesta població.» (annex, document 22).³²

Gràcies al padró de cèdules personals de l'any 1936³³ es poden localitzar les adreces on vivien les víctimes així com les relacions personals que hi havia. Maria Trilla Botan, natural d'Albesa (Lleida), de 37 anys en el moment de la seva mort, vivia al núm. 414 del carrer 24 del Segon Grup de Cases Barates Carles Aribau, juntament amb el seu marit, Emili Ventura Martí, de 36 anys, natural de Sabadell i fuster de professió. El matrimoni tenia tres fills, Margarida Ventura Trilla de 17 anys, Antonia Ventura Trilla de 6 anys (les dues víctimes mortals del bombardeig) i Ricardo Ventura Trilla, de 12 anys.

Un altre matrimoni que va perdre la vida durant el bombardeig va ser el format per Marian Porres Temiño, de 25 anys, fuster i natural de Lerma (Burgos), i la seva esposa Eulalia Pérez Miguel, de 26 anys i natural de Barriolo (Palència). La parella residia al carrer 24 s/n, així consta al padró, encara que la seva adreça figura entre els números 410 i 412. La filla d'aquest matrimoni, Progrés Porres Pérez, de 3 anys, també perdria la vida com a conseqüència de l'atac aeri.

La tercera família desfeta pel bombardeig va ser la formada per Carmen Marco Remigio, de 47 anys, natural de Madrid, i les seves filles Maria Garcia Marco, de 16 anys, i Pilar Garcia Marco, de 9 anys. Carmen Marco Remigio estava casada amb José García

²⁷ ALBERTÍ, Elisenda; ALBERTÍ, Santiago (2004). *Perill de bombardeig. Barcelona sota les bombes (1936-1939)*. Barcelona: Ed. Albertí, p. 101.

²⁸ *La Vanguardia*, 30/05/1937, p. 2.

²⁹ *La Vanguardia*, 01/06/1937, p. 5.

³⁰ *Treball*, 30/05/1937, p. 3.

³¹ AHSCG, Caixa 288, Jutjats 1937, 31/05/1937.

³² AHSCG, Caixa 288, Jutjats 1937, 12/06/1937.

³³ AHSCG, Llibre 256.

Pardo de 48 anys i residien, segons el padró d'habitants de 1930,³⁴ al núm. 77 del carrer núm. 5 del Segon Grup de Cases Barates Carles Aribau. Al padró de cèdules personals de l'any 1931 també hi figura un fill, Antonio Garcia Marco, de 18 anys en aquell moment, que no constava al padró de l'any anterior. A partir de l'any 1931, aquesta família deixa d'aparèixer als padrons de cèdules personals, motiu pel qual no es pot saber amb exactitud l'emplaçament de la seva residència dins del Segon Grup de Cases Barates, que segur que no era el carrer número 5, on consten al padró de l'any 1931, ja que el gruix de les bombes va caure sobre el carrer núm. 24.

La llista publicada l'any 1986 per Montserrat Carreras i Helena Ruíz³⁵ donava un total de 9 víctimes mortals, 6 dones i 3 homes. Anys més tard, Juan José Gallardo i José Manuel Márquez³⁶ discrepaven d'aquestes dades, ja que consideraven com a dones Marian Porres i Antonia Ventura (que s'havien comptabilitzat anteriorment com a homes, Mariano Porres i Antonio Ventura). La revisió efectuada per aquest treball del padró d'habitants de 1930, així com dels padrons de cèdules personals de 1931 i 1936, confirmen que Marian Porres Temiño era un home de 25 anys natural de Lerma (Burgos), fuster de professió, casat amb Eulalia Pérez Miguel.

D'altra banda, també cal assenyalar que aquests dos últims autors van continuar mantenint Progrés Porres Pérez com a persona de sexe masculí. La localització dins de la documentació de l'Arxiu Històric de Santa Coloma de Gramenet d'un plec relacionat amb les víctimes dels bombardeigs sobre la

població, ens remet que Progrés Porres era una nena, ja que es refereixen a la víctima com Na Progrés i no En Progrés. Així figura a la factura dels Serveis Municipals Funeraris Casa d'Assistència President Macià, en què s'especifica «Barcelona 30 de Maig del 1937 carrer H. Clínic N° 16531 A compte a càrrec d Excm. Ajuntament de Gramenet del Besós per a les despeses d'enterrament d Na Progrés Porres Perez».³⁷

La llista de les víctimes mortals del bombardeig del 29 de maig de 1937 queda conformada per un total de 9 persones, 8 de sexe femení i una de sexe masculí:

- Carme(n) Marco(s) Remigio,³⁸ 47 anys;
- Maria Garcia Marco(s),³⁹ 16 anys;
- Pilar Garcia Marco(s), 9 anys;
- Maria(n) Trilla Botan(c),⁴⁰ 38 anys;
- Margarida Ventura Trilla, 17 anys;
- Antonia Ventura Trilla, 6 anys;
- Marian(o) Porres Temiño, 25 anys;
- Eulalia Pérez Miguel, 26 anys;
- Progrés Porres Pérez, 3 anys.

Com a testimoni dels efectes del bombardeig, el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya va realitzar una sèrie fotogràfica que retratava la destrucció provocada per l'atac aeri del 29 de maig de 1937 a Barcelona i altres localitats veïnes. Actualment el fons de la Biblioteca Nacional de España conserva un sobre amb 77 fotografies dels bombardeigs dels dies 16 de març, 29 de maig, 22 i 25 de juliol, 1 d'octubre i 7 i 19 de desembre de l'any 1937.

³⁷ AHSCG, Caixa 298, Lliuraments i càrrecs, març 1938.
³⁸ A uns documents apareix com a Carmen i a altres com a Carme.
³⁹ A uns documents apareix com a Marco i a altres com a Marcos.
⁴⁰ A uns documents apareix com a Maria Botan i a altres com a Marian Botanc.

³⁴ Arxiu Municipal de Santa Coloma de Gramenet, AMSCG.
³⁵ CARRERAS, M.; RUÍZ, H. (1986). Op. cit., p. 135.
³⁶ GALLARDO, J. J.; MÁRQUEZ, J. M. (1997). Op. cit., p. 143.

CASA D'ASSISTÈNCIA PRESIDENT MACIÀ
SERVEIS MUNICIPALS FUNERARIS
DIRECCIÓ I OFICINES:
MUNTANER, 82 - TELÈFON 80020

BARCELONA, 30 de Maig DEL 1937 CARRER H. Clínic

N.º 16531 A COMPTE A CÀRREC D Excm. Ajuntament de Gramenet del Besós

PER A LES DESPESES D'ENTERRAMENT D Na Progrés Porres Perez s.p.r. 537

	Perceles	Cts.	Perceles	Cts.
Servei fúnebre n.º 26	155			
Cotxe fúnebre n.º 9	80			
Pòlissa	2			217
Agenciament treballs especials	20			
Tramitació i despatx	20			
Auto-furgó fins a Gramenet Besós, part proporcional	45			65
Segells				0 36
S.P.U.O.				302 36

TALO N.º 136205

REBEM
Casa d'Assistència PRESIDENT MACIÀ
SERVEIS MUNICIPALS FUNERARIS

Factura de les despeses per l'enterrament de Na Progrés Porres Pérez. (AHSCG, Caixa 298, Lliuraments i càrrecs, març 1938).



Imatges dels efectes del bombardeig del dia 29 de maig de 1937 sobre el Segon Grup de Cases Barates de Gramenet del Besòs (més imatges a l'annex, document 23). (Biblioteca Nacional de España, BNE, GC-Caja/49/1).



Imatge del revers de les fotografies dels bombardeigs del dia 29 de maig de 1937 (Biblioteca Nacional de España, BNE, GC-Caja/49/1).

Dins d'aquest grup algunes corresponen als efectes de les bombes sobre el Segon Grup de Cases Barates de Gramenet del Besòs, encara que les imatges al revers tenen una anotació manuscrita on hi posa «bombardeo de Barcelona 29 de mayo 937».

Les imatges van ser publicades al número 5 de la revista *Visions de Guerra i de Rera-guarda. Història Gràfica de la Revolució*, del dia 5 de juny de 1937. Aquesta publicació dedicava un monogràfic al bombardeig del dia 29 de maig de 1937, amb fotografies dels barris de la Barceloneta, el Poblenou, altres punts de Barcelona i Gramenet del Besòs. El text que acompanya les imatges descriu el lloc com «El grup de cases barates de St. Adrià de Besòs quedà gairebé completament destruït. Ací teniu dos aspectes». Sens

dubte, les imatges corresponen al Segon Grup de Cases Barates Carles Aribau de Gramenet del Besòs, tant per l'urbanisme dels carrers com per la tipologia dels habitatges de planta baixa. És cert que aquesta barriada, situada al marge dret de Besòs i, per tant, separada físicament pel riu de la resta de la ciutat, està molt més pròxima a Sant Adrià de Besòs que a Santa Coloma de Gramenet. El fet que el Segon Grup de Cases Barates es trobi just al límit amb Sant Adrià de Besòs, pot ser un dels motius pels quals en algunes ocasions, com és el cas, les imatges s'hagin identificat de manera errònia amb aquesta població.

La destrucció causada per les bombes està descrita de manera detallada a l'informe elaborat per l'arquitecte municipal Josep Ale-



Visions de Guerra i de Rera-guarda. Història Gràfica de la Revolució, núm. 5, 05/06/1937. (Biblioteca Nacional de España, BNE).

many Juvé, del 3 de juny, en el qual per error es data el bombardeig al començar el document en el dia 26 de maig: «efectuar la valoració dels danys causats en varis immobles d'aquesta localitat per el bombardeix suferit en la mateixa en la matinada del dia 26 del prop passat mes de Maig».⁴¹ En aquest informe es desglossen les destrosses carrer per carrer i casa per casa adjuntant un pressupost de la despesa de les reparacions necessàries, cosa que dona una idea de l'efecte del bombardeig. Comença valorant els desperfectes del carrer núm. 9 (4 cases afectades), del carrer núm. 22 (10 cases afectades), del carrer núm. 24 (12 cases afectades de les quals 9 s'havien de reconstruir íntegrament), del carrer núm. 26 (8 cases afectades) i del carrer núm. 18 (12 cases afectades, 2 de les qual completament). Queda patent que el gruix de les bombes va caure sobre el carrer núm. 24, i que va enrunar totalment les cases del núm. 408 al núm. 416 (al núm. 414 hi vivien les víctimes Maria Trilla Botan i les seves dues filles i, entre els núm. 410 i 412, residien Marian Porres Temiño, Eulalia Pérez Miguel i Progrés Porres Pérez). En el cas de Carmen Marco Remigio, Pilar Garcia Marco i Maria Garcia Marco, el padró d'habitants de l'any 1930⁴² situa la seva residència al número 77 del carrer núm. 5, no afectat pel bombardeig segons l'informe tècnic, motiu pel qual cal deduir que la seva residència en aquells moments era una altra.

També s'inclou la descripció dels danys a altres espais com l'edifici de l'Economat i a diverses cases del carrer d'Empúries, del carrer de Blanes i de l'avinguda de García Hernández (les cases situades entre els números 20 i 28). Un exemple és el cas de Pedro

Gasulla Pascual, propietari de la casa núm. 22 situada a l'avinguda de García Hernández, que exposava davant del consistori el dia 14 de maig de 1938, la situació ruïnosa en què es trobava «como consecuencia del bombardeo ocurrido en GRAMENET DEL BESÓS el dia 29 de Mayo del pasado año 1937» (annex, document 24).⁴³

L'informe conclou amb una valoració econòmica dels desperfectes, un total de 147.825 pessetes a les quals s'afegeixen 4.435 pessetes d'imprevistos, acabant amb una xifra de 152.260 pessetes (annex, document 25).

La proximitat del Segon Grup de Cases Barates amb la fàbrica Enrique Sanchís, i en concret amb el sector del barri on van caure les bombes, fa pensar en la possibilitat de que l'objectiu real de l'atac aeri fos aquesta indústria reconvertida durant el conflicte bèl·lic en la Fàbrica de Guerra núm. 11. A les seves instal·lacions es produïen tota una sèrie de materials militars que anaven des de càpsules de granades, passant per diferents productes indispensables per a la manufactura d'explosius com el fulminant de mercuri o el nitrur de plom. A més, també és cert, que en aquest barri de classe obrera de Gramenet del Besòs hi vivia una bona part de la militància d'esquerrres de la població, que malgrat que no era un objectiu militar definit com a tal, ho acabava sent amb la finalitat de sembrar el terror i provocar la màxima destrucció física i moral.

Els efectes d'aquesta por i preocupació es poden veure en una carta manuscrita, per Adolfo Agudo, veí de València, dirigida a l'alcalde del municipi dies després del bombardeig, en la qual demanava per l'estat de la seva germana



Sector del Segon Grup de Cases Barates afectat pel bombardeig, en blau, molt proper a la fàbrica Sanchís, reconvertida en la Fàbrica de Guerra F11, encirclada en vermell.



En vermell, l'àrea afectada pel bombardeig: carrers 9, 18, 22, 24, 26, carrer de Blanes, carrer d'Empúries i avinguda de García Hernández.

⁴¹ AHSCG, Caixa 302, Lligall 1, Matrimonis.

⁴² Arxiu Municipal de Santa Coloma de Gramenet, AMSCG.

⁴³ AHSCG, Caixa 346, Apéndices urbana 1940-1941.

Errebut de la Juntament coranta
peretes per una corona. per les
victimas del Bombardeg. del segon
Grup de Cases barates.
Errebut
Josep Rico



Gramanet del Besòs 16 de Agost del 37

Rebut de la corona de flors comprada per l'Ajuntament per al funeral de les víctimes. (AHSCG, Caixa 286, Lliuraments i càrrecs, agost- setembre 1937, 16/08/1937).

resident al carrer de la Plata núm. 95:
«Valencia 1=6=37
Mi distinguido presidente de la conserge-
ria Municipal de Santa Coloma de Grama-
net (Barcelona)
Mi distinguido compañero;
El que tiene el honor de molestar a V., afi-
liado a la U.G.T y hermano de la vecina de
esa, Luisa Agudo Pintado, de 67 años, ha-
bitante en la calle de Plata nº 95 bajo, como
poco antes de el ultimo bombardeo de esa
poblacion, no he tenido noticias de mi re-
ferida hermana la cual ademas de tener una
neurastenia aguda no gozaba de mucha salud
y menos de sus facultades mentales ruego a

su atenta amabilidad si tiene habien me diga
cual es su estado. Dandole un millon de gra-
cias anticipadas que a V[...] camarada.
Adolfo Agudo Su casa Cadiz 59=4ª=Puerta
Valencia» (annex, document 26).⁴⁴

La resposta de l'Ajuntament no es feia es-
perar i el 7 de juny comunicava a l'interessat
el bon estat de salut de la seva germana Luisa
Agudo Pintado, després que la guàrdia mu-
nicipal comprovés que «goza de buena salud,
no habiendole ocurrido desgracia alguna a

⁴⁴ AHSCG, Caixa 289, Lligall 87, Oficis varis 1937, 01/06/1937.

Relació de descomptes obtinguts en el pagament de
les factures de la casa d'Assistencia President Macià,
pels enterraments efectuats per compte d'aquest Ajunta-
ment amb motiu dels bombardeigs sofers per l'aviació -
fexista en aquesta població.

Maria Escudero Edo	m. factura 3.333	36`25	Pessetes.
Manuel Chafes Baila	18.535	53`75	"
Margarida Ventura Trilla	16.526	55`-	"
Eulàlia Perez Miquel	16.527	55`-	"
Carme Marcos Remigio	16.522	55`-	"
Maria Garcia Marco	16.529	55`-	"
Pilar Garcia Marcos	16.530	53`75	"
Progrès Porres Pérez	16.531	53`75	"
Antonia Ventura Trilla	16.532	53`75	"
Maria Trilla Botan	16.533	55`-	"
Maria Porres Temiño	16.534	55`-	"
Maria Batllori Bernadàs	2.487	62`50	"
Fermi Briz Ellen	13.523	95`-	"
Total....		738`75	Pessetes

Gramanet del Besòs, 28 de Febrer del 1938.
El Receptor



Relació de víctimes mortals dels bombardeigs fins al dia 28 de febrer de 1938. (AHSCG, Caixa 298, Lliuraments i càrrecs març 1938).



Imatges preses per Pérez de Rozas del funeral de les víctimes del bombardeig del dia 29 de maig de 1937 (més imatges a l'annex, document 27). (Arxiu Fotogràfic de Barcelona, AFB).



consecuencia del último bombardeo de esta población» (annex, document 28).⁴⁵

La mort de dones i criatures, la majoria de les víctimes d'aquest bombardeig, fa encara més evident la crueltat dels atacs aeris sobre la població civil.

La commoció de la població per aquest bombardeig, el més mortífer sobre el municipi, es va traduir en uns funerals multitudinaris als que assistiren un gran nombre d'habitants de Gramenet del Besòs. Gràcies al fotògraf Carlos Pérez de Rozas, que va fer un ampli reportatge gràfic actualment conservat a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, ens podem fer una idea de l'abast dels funerals.

BOMBARDEIG DEL 25 DE JULIOL DE 1937 SOBRE L'EMPRESA COLORIFICIO

El 25 de juliol de l'any 1937 sobrevenia el tercer bombardeig sobre Gramenet del Besòs. Afectà de ple les instal·lacions de l'empresa col·lectivitzada Colorificio, o fàbrica de tintes E. Abadal (com es coneixia abans de la guerra), situada entre el passeig d'en Llorenç Serra i el carrer de Pi i Margall (actual carrer de Lluís Companys). L'atac sobre el municipi no va ser aïllat, sinó que s'ha d'emmarcar en la campanya de bombardeigs que durant els dies 22, 24 i 25 de juliol afectaren de forma constant la ciutat de Barcelona i les poblacions veïnes. Un ofici d'alcaldia amb data del mateix dia del bombardeig, adreçat al Conseller de Governació, n'informava de les conseqüències: «Conseqüència bombardeig avui resultant un mort i vint (20) ferits, alguns greus. Destruïda per bombes incendiàries fà-

brica tintes impremta Abadal. Diverses cases destruïdes, deixant veïns sense eixopluc.» (annex, document 29).⁴⁶ Gràcies al rebut per al lliurament del certificat de defunció per part del Jutjat núm. 9 de Barcelona sabem que el mort a qui es refereix el document és el nen Manuel Chafes i Baila.⁴⁷

La carta del Jutjat Municipal de la població dirigida a l'alcalde l'1 de setembre, en què es demana el lloc d'enterrament de Manuel Chafes «mort a conseqüència de bombardeig del 24 de juliol prop passat» (annex, document 30)⁴⁸ i la resposta a aquesta carta el 7 de setembre que hi diu «el cadàver del nen Manuel Chafes, fou inhumat al nínxol número 55 del grup 1r. del Cementiri Nou d'aquesta població» (annex, document 31),⁴⁹ confirmen les dades respecte a aquesta víctima. Cal apuntar la confusió en la data del bombardeig, que en la carta del Jutjat hi diu 24 de juliol quan en realitat va ser el 25 d'aquell mes. Manuel Chafes Baila era fill del matrimoni format pel jornaler Manuel Chafes Llobregat, de 43 anys i natural de Bolbaite (València), i Maria Baila Roca de 45 anys, natural de la Jana (Castelló), que residien al núm. 6 del passatge d'en Baró, a tocar de la fàbrica Colorificio.

Una altra víctima, que devia formar part dels vint ferits inicials que aporten les dades documentals, apareix al plec dels Serveis Municipals Funeraris Casa d'Assistència President Macià, en el qual es recullen les


⁴⁵ AHSCG, Caixa 290, Lligall 86, 07/06/1937.

⁴⁶ AHSCG, Caixa 290, Lligall 86, Oficis alcaldia, 25/07/1937.

⁴⁷ AHSCG, Caixa 286, Lliuraments i càrrecs agost 1937, 21/08/1937.

⁴⁸ AHSCG, Caixa 288, Correspondència jutjats 1937, 01/09/1937.

⁴⁹ AHSCG, Caixa 290, Lligall 86, Còpia oficis alcaldia 1937, 07/09/1937.



Rebut del lliurament de la certificació de defunció de Manuel Chafes i Baila. (AHSCG, Caixa 286, Lliuraments i càrrecs agost 1937, 21/08/1937).

factures corresponents als «serveis fúnebres efectuats per compte d'aquest Ajuntament, per l'enterrament de les víctimes ocasionades pels bombardeigs de l'aviació feixista en aquesta població».⁵⁰ En aquest plec documental no hi consten únicament les víctimes mortals del bombardeig del dia 25 de juliol, hi apareixen les factures de totes les persones mortes des del primer bombardeig fins al 28 de febrer de 1938. Es tracta de Maria Escudero Edo, de qui es desconeix l'edat ja que la factura només especifica «Barcelona 26 de juliol del 1937 carrer Diposit Judicial N° 3333 B-1708 (de la factura) compte a càrrec d'Excm. Ajuntament de G. del Besos per a les despeses d'enterrament de Na Maria Escudero Edo» (annex, document 32).

⁵⁰ AHSCG, Caixa 298, Lliuraments i càrrecs març 1938.

Aquesta última víctima planteja una identificació difícil, ja que al padró d'habitants de 1930 i als padrons de cèdules personals fins l'any 1936, no hi consta cap dona anomenada Maria Escudero Edo. En canvi, sí que hi apareix Maria Escudero Caballero, resident al passatge d'en Baró entre el números 18 i 30, carrer afectat pel bombardeig i adreça molt propera a la residència de la víctima mortal Manuel Chafes Baila. Als padrons de cèdules personals dels anys posteriors a 1936, el nom de Maria Escudero Caballero deixa de figurar-hi. Davant d'aquesta circumstància, cal ser curós a l'hora de comptabilitzar Maria Escudero Caballero com una de les víctimes mortals, i és per això que a la llista de víctimes totals del període 1937-1938 fem constar només una dona anomenada Maria Escudero.

Pel que fa al danys causats a la fàbrica col·lectivitzada Colorificio, l'acta del consell de l'empresa adreçat al conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya amb data del 7 de juliol, aporta dades de com van quedar les diferents infraestructures de la fàbrica, a què es dedicava en el moment del bombardeig, la possible raó de ser un objectiu de l'aviació italiana i quin va ser el valor econòmic de les destrosses causades per les bombes. De fet el primer que apunta aquest informe és el moment de l'atac i el motiu pel qual la fàbrica podia ser un objectiu per als bombarders: «Durant l'atac aeri efectuat per l'aviació feixista, la matinada del diumenge passat, fou totalment destruïda la nostra fàbrica de Gramenet del Besòs. El fet de que els avions volessin durant algun temps sobre les varies fàbriques d'aquella població i finalment escollissin la de Colorificio E.C. per abocar-hi varies bombes explosives i incendiàries, desapareixent immediatament cap al mar, sembla indicar que's tractava d'un objectiu determinat, lo que'ns fa suposar una confusió entre la nostra fàbrica i la de la Comissió de Industries de Guerra que es troba a poca distància».⁵¹

Efectivament, tal com assenyala l'informe, el possible objectiu de l'aviació era la fàbrica Enrique Sanchís situada al costat del Segon Grup de Cases Barates i relativament propera a la Colorificio. L'empresa Sanchís fou reconvertida durant el període del conflicte en la Indústria de Guerra núm. 11 o F11, es dedicava a la producció de material bèl·lic. En canvi, la fàbrica Colorificio produïa «materies colorants destinades especialment a les fàbriques de tintoreria per a vestits de l'exercit; l'altre produïa les tintes gràfiques per a la ma-

⁵¹ AHSCG, Caixa 281, Instàncies i certificats 1936/1938, 281/10, 27/07/1937.

jor part de la premsa gràfica actual: «La Vanguardia», «Dia Gráfico», «Ahora», «Umbral», «Estampa», «Revista Pro-Exercit Popular Regular».⁵² També s'assenyala que feia molt poc temps que s'havia projectat la fabricació de nous productes químics, en concret bicarbonat de sosa, un producte que consideraven de poc interès i que no justificava tampoc el bombardeig sobre la fàbrica. De totes maneres, malgrat que no era un objectiu estrictament militar, entrava dins dels paràmetres de l'aviació enemiga en la campanya de destrucció de qualsevol infraestructura del teixit industrial del bàndol republicà.

El document finalitza amb la demanda d'una indemnització al Govern de la Generalitat, en base a un càlcul aproximat dels danys soferts, per tal de poder continuar desenvolupant la seva activitat. Així exposaven els consellers de la fàbrica la necessitat d'aquest ajut econòmic per tal de continuar amb el funcionament de l'empresa: «Nosaltres, Consellers de Colorificio E.C., i al costat nostre tots els obrers ens comprometem formalment a treballar sense descans per a que la producció sigui normalitzada promptament de forma que les empreses a les quals subministrem els colorants i la Premsa diària de Barcelona i Valencia es vegin lo menys perjudicades i esperem del Govern de la Generalitat un ajut generós al qual sabrem correspondre dignament» (annex, document 33).⁵³

Mesos més tard, ja acabada la guerra, l'empresa cursava un expedient amb el número 1.518 al Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, com queda

⁵² AHSCG, Caixa 281, Instàncies i certificats 1936/1938, 281/10, 27/07/1937.

⁵³ AHSCG, Caixa 281, Instàncies i certificats 1936/1938, 281/10, 27/07/1937.

- 1518 -



MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
SERVICIO NACIONAL
DE
REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES
COMISIÓN DE BARCELONA
Palacio de la Diputación

SERVICIO NACIONAL
DE REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES
COMISIÓN DE BARCELONA
24 FEB. 1940
REGISTRO
N.º 5603

AYUNTAMIENTO DE
SANTA COLOMA DE GRAMENET
REGISTRO ENTRADA
N.º 480
Día 27 mes Febrero año 40

En virtud del expediente que se instruye a instancia de "Colorificio S.A." _____, propietario de la casa n.º 75 de la calle Pi y Margall _____, de esa población, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 5.º de la Orden del Ministerio de la Gobernación de fecha 11 de junio de 1938 y normas complementarias de 19 de junio último, he de rogar a usted se sirva ordenar sea expedida una certificación acreditativa del valor que tenía asignado dicha finca en 18 de julio de 1936 y de si la misma se halla o no sujeta a nueva alineación.

Dios guarde a usted muchos años.
Barcelona, 23 de Febrero de 1940.

El SECRETARIO,


Sr. Alcalde de SANTA COLOMA DE GRAMENET.-

Requeriment del Servicio Nacional de Regiones Devastadas, referent a l'expedient de l'empresa Colorificio S.A. (AHSCG, Caixa 344).

patent pel comunicat d'aquest organisme adreçat a l'Ajuntament el 23 de febrer de 1940: «En virtud del expediente que se instruye a instancia de Colorificio S.A. propietario de la casa n.º 75 de la calle Pi y Margall».⁵⁴

El testimoni de Francisco Martínez Ri-dau, fruit d'una entrevista que se li fa ver el 10 de juliol de l'any 2006, aporta informació viscuda de primera mà sobre el dia d'aquell bombardeig.⁵⁵ Al llarg de l'entrevista, Francisco Martínez relatava la seva arribada a Santa Coloma de Gramenet amb 3 anys i la seva vida a la població. Una part del document està dedicada a la Guerra Civil i la seva experiència amb els bombardeigs sobre el municipi, fent referència al que havia succeït el 25 de juliol de 1937: «La nit de Sant Jaume van sonar les sirenes, la meva mare va dir "yo me voy" i va agafar de la mà a la tercera de les meves germanes, la Beatriz, i a més estava embarassada». La festivitat de Sant Jaume se celebra el dia 25 de juliol, data del tercer bombardeig sobre Gramenet del Besòs. Continua el seu relat parlant d'aquell dia dient: «Quan anava (la seva mare) camí de can Zam un pagès, el Sr. Tallaret li va oferir de ficar-se en un refugi que hi havia a prop. Quan la resta de la família arribà a can Zam, als camps, no la troben. Comencen a sentir el soroll dels avions i cauen tres bombes seguides, la més lluny a 20 metres. Jo vaig quedar tonto, el meu pare tenia un tall al cap, el meu germà en aquell moment tenia 9 anys i jo tenia 12. Vam començar a tornar i vam pujar a dalt de la carretera. Un cotxe que passava per la carretera parà i recollí al meu pare i se l'emportà en veure'l ple de sang. A l'arribar on era el Tallaret, el pagès, la meva

mare em preguntà pel meu pare. Vam anar a l'Ajuntament a informar-nos, al carrer Major hi havia una torreta que durant la guerra la feien servir d'hospital i el vam trobar allà amb el cap embolicat, el metge va dir que havia perdut molta sang però que no moriria». Del relat deduïm l'existència d'un refugi antiaeri proper als terrenys de can Zam, que no es pot identificar clarament amb els localitzats en la documentació, per la poca precisió en la ubicació que ofereix el testimoni. En tot cas, un dels més propers a la zona descrita podria ser el situat a l'actual plaça de l'Olimp. Una altra possibilitat és que aquest refugi fos la galeria de la mina de regants de Santa Coloma de Gramenet, utilitzada en algunes ocasions com a amagatall durant la guerra,⁵⁶ que presenta un tram del seu recorregut per la finca de can Zam.

Francisco Martínez parla també de la caiguda de tres projectils als camps de can Zam, un espai poc definit però relativament proper al radi d'acció del bombardeig d'aquell dia sobre la fàbrica Colorificio. Al testimoniatge també es fa referència a l'Hospital Municipal de Can Roig i Torres, «una torreta que feien servir d'hospital», on va ser traslladat el seu pare, ferit.

Més endavant recorda com s'avisava la població del perill de bombardeig quan diu «Les sirenes de les fàbriques que abans tocaven pels treballadors, ara tocaven per avisar a tothom del perill». Gramenet del Besòs comptava amb diverses indústries dins del seu municipi, la ja esmentada Colorificio, però també les situades a l'altre marge del riu Besòs com la fàbrica de paper de fumar Miquel i Costas & Miquel, la fàbrica Ignacio Sala, dedicada al

⁵⁴ AHSCG, Caixa 344, Apéndices urbana, Facturas varias 1940-1941.

⁵⁵ Banc de Memòria Oral del Museu Torre Balldovina.

⁵⁶ Informació proporcionada per Rosa i Jaume Blanchart Pujols.

tèxtil, i la fàbrica Enrique Sanchís, convertida en la Fàbrica de Guerra núm. 11. Al marge esquerre del riu o dins de la població hi havia també altres fàbriques, la dedicada al treball de la pell Narcís Font i Eusebio Renom, la tèxtil Pañolerías Baró o el taller Metalistería Moderna.⁵⁷

Francisco Martínez Ridau també descriu, de manera breu, quines eren les estratègies dels habitants de la població per a posar-se a redós dels bombardeigs, «la gent s’amagava al camp, a un forat, a la muntanya, i la seva família ho feia als terrenys que estaven a can Zam, uns camps que avui ja no hi són». La manca de refugis, la llunyania respecte al domicili de molta gent o fins i tot la por de ficar-se dins d’una estructura soterrada, va fer que en moltes ocasions els habitants d’algunes zones busquessin abrics o refugis naturals «a un forat», o es quedaven a camp obert «el camp o la muntanya» tal com relata el testimoni. Molts altres habitants no es traslladaven a cap refugi, es quedaven a casa sota un matalàs⁵⁸ o directament al llit de casa seva, si el bombardeig era a la nit.⁵⁹

BOMBARDEIG DEL 4 DE JULIOL DE 1938

La nit del 4 de juliol de 1938, a les 23.10 hores, s’iniciava l’avis de bombardeig a la població veïna de Badalona. L’atac afectà diferents carrers d’aquesta ciutat, en especial al barri de la Salut, i va destruir prop de trenta edificis particulars i va causar alguns ferits, dos del quals morien hores més tard.

⁵⁷ GALLARDO, J. J.; MÁRQUEZ, J. M. (1997). Op. cit., p. 151-167.

⁵⁸ Entrevista a Concepció Puig i Coloma Bayà, 27/06/2018.

⁵⁹ Entrevista a Jordi Saladrigas i Maria Rosa Pla, 12/07/2018.

La proximitat de la zona bombardejada amb al terme municipal de Gramenet del Besòs va fer que alguns dels projectils llançats per l’aviació italiana impactessin sobre alguns carrers de Gramenet, i van provocar la destrucció de diverses cases i una víctima mortal. Hores més tard, cap a les 8.05 del matí del dia 5 de juliol, les bombes tornaven a caure sobre Badalona, aquest bombardeig, però, no va afectar Gramenet del Besòs ja que els quinze bombarders Savoia S-79 centraren l’atac sobre la zona industrial de la ciutat,⁶⁰ més allunyada de Santa Coloma de Gramenet.

El comunicat diari del Ministerio de Defensa Nacional del dia 5 de juliol, publicat al diari *La Vanguardia* del dia 6, descrivia com s’havien desenvolupat aquests dos atacs, el primer dels quals afectà Gramenet del Besòs: «a las 23 horas de ayer, la aviación enemiga en número de dos patrullas bombardeó Badalona causando víctimas. También dejó caer bombas sobre Malgrat y Blanes». Més endavant, el comunicat es refereix ja al bombardeig del dia 5 a les 08.05 del matí: «Hoy, a las ocho horas, quince trimotores Savoia, al Servicio de los facciosos, lanzaron más de ciento cincuenta bombas sobre Badalona, destruyendo setenta edificios. Como consecuencia de la brutal agresión han sido recogidos hasta el momento quince muertos y veinticinco heridos» (annex, document 34).⁶¹

La caiguda d’algunes de les bombes de l’atac del dia 4, al voltant de les 23.00 hores sobre Gramenet del Besòs, es confirma per un ofici d’alcaldia amb data del 5 de juliol adreçat al Comisario de los Cuarteles Fermín

⁶⁰ VILLARROYA I FONT, Joan (2017). *Badalona sota les bombes 1936-1939*. Badalona: Museu de Badalona, p. 125.

⁶¹ *La Vanguardia*, 06/07/1938, p. 1.



Document de l’expedient de la casa número 76 del carrer de Sant Andreu, de la tramitació del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones. (AHSCG, Caixa 344, Apéndices urbana 1940-1941).

Salvochea. L’alcalde li demanava personal i material per tal de desenrunar els edificis afectats pel bombardeig: «Ante la necesidad de proceder al desemcombros de algunos edificios en los cuales existe la posibilidad de que pueda encontrarse algún cadáver, y encontrándose esta Alcaldía sin medios suficientes para llevarlo a cabo con la prontitud necesaria, se ruega a V. vea la posibilidad de facilitar personal y material, con lo cual contribuiría a aminorar los efectos del bombardeo de esta noche» (annex, document 35).⁶²

Les conseqüències queden també plasma- des a diversos informes de l’arquitecte muni-

⁶² AHSCG, Caixa 308, Lligall 90, Oficis, Notificacions, núm. 308/6, 05/07/1938.

cipal Josep Alemany, que després del bombardeig redactà certificacions de l’afectació d’alguns edificis de la població, com del situat al carrer de Mossèn Jacint Verdaguer núm. 97, propietat de Maria Fabregat (annex, document 36), del qual diu que «a consecuencia del bombardeo que tuvo lugar el 5 de julio del presente año, ha sufrido graves desperfectos quedando el citado inmueble en un estado de no poderse habitar a partir de dicha fecha». ⁶³

També al carrer de Sant Andreu, molt proper al de Mossèn Jacint Verdaguer, la casa de planta baixa situada al número 76 i propietat de Fèlix Jové Fernando, patia segons informe

⁶³ AHSCG, Caixa 346, Apéndices urbana 1940-1941.

Don José Alemany Juvé, Arquitecto municipal de Gramenet del Besòs

CERTIFICO: Que la casa señalada con el número 97 de la calle de Jacinto Verdaguer de esta población, propiedad de D^a Maria Fabregat, heredera de Mariano Fabregat, a consecuencia del bombardeo que tuvo lugar el 5 de julio del presente año, ha sufrido graves desperfectos quedando el citado inmueble en un estado de no poderse habitar a partir de dicha fecha.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición de la interesada, firmo el presente certificado en Gramenet del Besòs a treintuno de octubre de mil novecientos treinta y ocho.



Certificació de l'arquitecte municipal referent als danys causats pel bombardeig a la casa número 97 del carrer de Mossèn Jacint Verdaguer. (AHSCG, Caixa 346, Apéndices urbana 1940-1941).

tècnic de l'arquitecte municipal emès el 19 de juliol de 1940 «su completa ruina a causa de la guerra» (annex, document 37).⁶⁴

La mateixa finca apareix l'any 1940 dins d'un expedient tramitat pel Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones (annex, document 38).⁶⁵ Aquest organisme, creat per la dictadura franquista, es va encarregar durant uns anys de la reconstrucció de poblacions, infraestructures i edificis destruïts durant el període bèl·lic. Alguns propietaris de Santa Coloma de Gramenet, com en aquest cas, s'hi acolliren un cop finalitzada la guerra a les prestacions que oferia.

Una altra de les cases afectades pel bombardeig d'aquell dia, apareix a l'informe redactat el dia 1 d'agost de 1938 per Josep Alemany, que exposa els danys causats a una finca situada al carrer de Jordi Erin (actual carrer de Magalhaes) cantonada amb el carrer de Mossèn Jacint Verdaguer: «Requerit per la Comissió de Cultura, a fi d'inspeccionar els desperfectes produïts per l'últim bombardeig sofert en aquest poble, en el local destinat a escoles i situat en el pis de la casa, situada al carrer de Jordi Erin, cantonada al carrer de Mn. Jacint Verdaguer, d'aquesta població».⁶⁶ Un cop feta la inspecció assenyalava que en aquest cas els danys quedaven limitats a «vàries esquerdes aparegudes en varis embants i desperfectes a l'escala que condueix al mencionat pis», els desperfectes detectats a l'edifici eren, per tant, de poca importància. Com que era un edifici on hi havia un local que era utilitzat com a escola, l'arquitecte aconsellava deixar de fer servir l'espai fins que els desperfectes fossin reparats.

⁶⁴ AHSCG, Caixa 346, Apéndices urbana 1940-1941.

⁶⁵ AHSCG, Caixa 344, Apéndices urbana 1940-1941.

⁶⁶ AHSCG, Caixa 309, Llistat contribuyentes 1938, 01/08/1938.

El testimoni de la Juana Espi Sarabia,⁶⁷ que durant la guerra i els anys posteriors vivia al carrer de Magalhaes de Santa Coloma de Gramenet, coincideix amb les dades aportades per la documentació. La Juana recorda el bombardeig d'aquest dia sobre la confluència dels carrers de Mossèn Jacint Verdaguer i el carrer de Magalhaes, així com la destrucció provocada per les bombes sobre una de les cases, on els nens jugaven un cop acabada la guerra, i que anomenaven la casa rota. La casa propietat de Maria Fabregat situada al núm. 97-99 del carrer de Mossèn Jacint Verdaguer i destruïda pel bombardeig segons l'informe de l'arquitecte municipal Josep Alemany, encaixaria amb la descripció proporcionada per la Juana, ja que es trobava pràcticament a la confluència amb el carrer de Magalhaes. D'altra banda, aquest testimoni oral també recorda la bomba caiguda al carrer de Sant Andreu, que situa a prop del carrer de Valentí Escalas, i que pot correspondre amb la casa de planta baixa del número 76 propietat de Fèlix Jové Fernando, destruïda per l'acció de l'aviació i que segons el testimoni va causar la mort a una dona que s'havia refugiat sota el llit.


El comunicat diari de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya del 4 de juliol de 1938, descriu detalladament el bombardeig d'aquell dia sobre Badalona i altres poblacions, sense fer esment a Gramenet del Besòs: «A les 23'11, el guaita de Torre Baró, comunica que se sent soroll d'aviació per la part NE. A les 23'12, el guaita de Torre Baró, comunica que se sent soroll d'aviació per el Besòs. A les 23'13, Torre Baró, comunica que l'aviació pren rumb O. A les 23'14, Torre Baró, comunica que bombardejan per Bada-

⁶⁷ Informació proporcionada pel seu fill José Maria Guerra Espi el 17/03/2021.

En JOSEP ALZAMANY I JOVÉ, Arquitecte municipal de Gramenet del Besòs. Requirít per la Comissió de Cultura, a fi d'inspeccionar els desperfectes produïts per l'últim bombardeig sofert en aquest poble, en el local destinat a escoles i situat en el pis de la casa, situada al carrer de Jordi Erin, cantonada al carrer de M. Jacint Verdaguer, d'aquesta població, tinc a bè a emetre el següent:

INFORME, perdonat en dit local i després d'un detingut examen dels desperfectes soferts, consistents en diverses esquerdes aparegudes en varies ombants i desperfectes a l'escala que condueix al mencionat pis, tot el mencionat d'alguna impotència i per tractar-se d'un lloc destinat a escoles, el que sotscriu creu que mentre no es reparin els desperfectes apareguts, aconsella la no utilització del mencionat local.

Aquest és l'informe que segons el meu entendre i en compliment del manat tinc a bè a signar a Gramenet del Besòs, amb data ler. d'agost del mil nou cents trenta vuit.



Sr. President de la Comissió de Cultura, d'aquesta població.-

Informe de l'arquitecte municipal que feia referència als danys causats pel bombardeig en una casa del carrer de Jordi Erin. (AHSCG, Caixa 309, Llistat contribuents 1938, 01/08/1938).

lona i S. Andreu.»⁶⁸ Uns minuts més tard, ja el 5 de juliol, el comunicat continua: «A les 0'02, comuniquen que a la carretera de Badalona, prop de la plaça de Pep Ventura, ha caigut una bomba de gran potència. A les 0'07 comuniquen que han bombardejat Blanes. A les 0'11 comuniquen que han bombardejat Malgrat.[...] A les 0'35, Junta Local de Defensa Passiva, ens comunica que han sigut llançades varies bombes en el tros de carretera que va del pont del Besòs a la Caserna de S. Andreu, sense ocasionar víctimes, dues bombes a la barriada de la Prosperitat i una a la barriada d'Estadella. A les 0'55 donem final d'alarma.»

És a l'informe de la mateixa Junta de Defensa Passiva de Catalunya de l'endemà, el 5 de juliol, on apareix una referència a Gramenet del Besòs, que detalla els carrers i les cases afectades, i comuniquen una víctima mortal i dos ferits a la població. Fent balanç del bombardeig del dia 4 a la nit, el comunicat diu: «A les 4'12 rebem informació detallada del bombardeig de Badalona de les 23'09: Aquesta alarma a sigut produïda per la presència de tres aparells facciosos, que procedents del mar s'han internat a l'alçada de Badalona i després de bombardejar aquest terme municipal, han sortit pel Prat, internant-se al mar. Han llençat les següents bombes». Després de descriure totes les bombes caigudes sobre Badalona, un apartat està dedicat a Gramenet del Besòs: «Gramenet del Besòs. Carrer de S. Andreu una bomba explosiva de 100 Kg ocasionant desperfectes en varies cases. Una dona morta i dos nens ferits.

1 bomba explosiva al carrer Jacint Verdaguer; desperfectes en les cases nº 95, 97, 99 i 110, sense víctimes.

carrer Jordi Ariu, desperfectes greus en un estanc, ocasionats per la bomba caiguda al carrer Jacint Verdaguer.1 bomba explosiva al Passatge i Ronda, enfront del nº 1. Desperfectes en dita casa i al numeros 5.9 i 13 de l'esmentat carrer i en els números 83 i 87 del carrer Salvador Seguí, no ocasionant cap victima» (annex, document 39).

La descripció del comunicat coincideix amb les referències que aporten els documents generats per l'Ajuntament: l'afectació de les cases del carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, els desperfectes al carrer de Jordi Erin (que al document surt com a Jordi Ariu) i la bomba caiguda al carrer de Sant Andreu. En aquest darrer cas, només el comunicat de la Junta de Defensa Passiva parla d'una dona morta i dos nens ferits, mentre que a cap document del consistori municipal apareixen aquestes víctimes. El testimoni oral de Juana Espi Sarabia, és l'única informació que coincideix amb el document oficial de la Generalitat de Catalunya, quan recorda la mort d'una dona, que segons s'explicava, havia mort a casa seva al refugiar-se a sota del llit.

Un document adreçat a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el 23 d'abril de 1940, per Remedios Soro Pastor, sol·licitava al consistori permís per tal de reparar una casa de la seva propietat situada al carrer de Flor i Cel en què exposava: «Que debido al bombardeo ocurrido el dia 18 de junio de 1938 en Sta. Coloma de Gramenet se derrumbó una casa del final de la calle Flor y cielo el cual por la expansión del aire de la bomba, sufrimos desperfectos en la nuestra propiedad situada en la segunda casa de la misma calle» (annex, document 40).⁶⁹ Les dades documentals sobre aquell dia no indiquen cap atac sobre

⁶⁸ CRAI Biblioteca del Pavelló de la República, Universitat de Barcelona (BPRUB, F-DH 3 (7) /1).

⁶⁹ AHSCG, Caixa 260, Obres 1935-1964, 23/04/1940.

Gramenet de Besòs, cosa que podria fer pensar en una errada de Remedios Soro al datar el bombardeig, sobretot si es té present que el document porta data del 23 d'abril de 1940, quasi dos anys després del fet que exposa. És cert que durant el mes de juny de 1938, la intensitat dels bombardeigs sobre les poblacions veïnes com Barcelona, Badalona i Sant Adrià de Besòs, va ser continuada. La matinal del 16 de juny queien bombes sobre la central elèctrica de Sant Adrià i el port de Barcelona. Hores més tard eren bombardejats els barris del Poblenou i la Barceloneta. El dia 17 l'objectiu era Montjuïc i el 18 hi havia alarma a Barcelona, però els bombarders no descarregaven sobre la ciutat. Atacaven l'aeròdrom del Prat de Llobregat a les 10.49 hores descarregant 40 bombes explosives de 50 kg i 10 bombes incendiàries,⁷⁰ per dirigir-se després a l'aeròdrom de Sabadell, sobrevoiant Barcelona.

La proximitat del carrer de Flor i Cel amb els carrers de Jordi Erin i Mossèn Jacint Verdaguer, fa pensar que possiblement el bombardeig a què es refereix el document era el del dia 4 de juliol de 1938, de fet, el més proper a la data que s'exposa a la carta adreçada a l'Ajuntament.

En el cas que realment la data a què fa referència al document fos correcta, cal plantejar-se si és possible que en aquestes anades i vingudes a Barcelona, al Prat de Llobregat i Sabadell dels avions italians, no deixessin caure alguna bomba sobre Gramenet del Besòs. No se n'ha localitzat més documentació però no es pot descartar. De fet, el dia 19, un altre atac queia sobre el port de Barcelona, Sant

⁷⁰ Informe diari de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya del 18 de juny de 1938. (CRAI Biblioteca del Pavelló de la República, Universitat de Barcelona (BPRUB, F-DH 3 (7) /1)).

Andreu, l'aeròdrom del Prat de Llobregat i el de Sabadell, cosa que ens dona una idea de la campanya sistemàtica de bombardeig desplegada durant aquelles dates.

BOMBARDEIG DE L'1 DE NOVEMBRE DE 1938

Darrer bombardeig conegut documentalment sobre la població, que de la mateixa manera que el que hi havia hagut el 4 de juliol del mateix any, no va tenir com a objectiu principal de l'aviació Gramenet del Besòs, sinó les poblacions veïnes de Badalona i Pla del Besòs (Sant Adrià de Besòs).

El diari *La Vanguardia* del dia 2 de novembre d'aquell any, feia una petita ressenya sobre els atacs aeris del dia anterior, que afectaren el port de Barcelona, diferents barris de la ciutat comtal i Tarragona. Al vespre, tal com precisa l'informe de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya publicat en aquest diari, es produïa l'atac sobre Gramenet del Besòs: «A las 20 horas cinco trimotores bombardearon los pueblos de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Mongat y Vilasar de Dalt, desconociéndose hasta el momento las víctimas y daños ocasionados.» (annex, document 41).⁷¹

La font directa de l'informe diari elaborat per la Secretaria Tècnica d'Informació i Enllaços sobre bombardeigs, de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya del dia 1 de novembre, descriu detalladament com a les 18.59 hores es donava l'alarma de bombardeig a la ciutat de Barcelona. Minuts més tard, les bombes començaven a caure sobre el Pla del Besòs i Badalona, a les 19.06 hores.

⁷¹ *La Vanguardia*, 02/11/1938, p. 1.



Comunicat de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya adreçat a la Junta Local de Defensa Passiva de Gramenet del Besòs. (AHSCG, Caixa 304, Lligall 89, Correspondència Generalitat 1938, 02/11/1938).

De guda ment omplena da, adjunt us retorno la fitxa que em remetereu amb el vostre escrit número 2738, del dia 2 del mes que som, referent al bombardeig de que fou objecte aquesta població el dia 1 del propi mes.

Visqueu molts anys.

Gramenet del Besòs, 9 de novembre del 1938.

L'Alcalde

Al Secretari Tècnic d'Informació i Enllaços de la
Junta de Defensa Passiva de Catalunya - Barcelona

Resposta de l'Ajuntament al comunicat de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya. (AHSCG, Caixa 308, Lligall 90, Còpies oficis, 308/5, 09/11/1938).

A les 20.02 l'informe apunta que «des de Pla de Besòs comuniquen que han caigut algunes bombes a dita població i en terreny de Gramenet del Besòs. Hi ha de 5 a 6 ferits» (annex, document 42).⁷² No hi ha notícia més exacta sobre Gramenet del Besòs, ni tampoc de si algun dels ferits era de la població.

No és fins a l'endemà, en el comunicat del dia 2 de novembre de la mateixa Junta, que es pot llegir: «11.43.-De Badalona comunican que ha muerto uno de los 5 heridos que tenían hospitalizados a consecuencia del bombardeo de Gramenet del Besòs del dia anterior».⁷³ En aquest cas sí que hi consta l'origen dels ferits i, fins i tot, informa de com un d'ells va acabar morint. La documentació generada per l'Ajuntament de Gramenet del Besòs no ens n'aporta cap dada i la referència de l'informe de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya no determina la identitat de la víctima. A l'Arxiu Històric de la ciutat només es conserva la comunicació enviada per la Junta de Defensa Passiva de Catalunya adreçada a l'Ajuntament, per tal que informi sobre les conseqüències del bombardeig⁷⁴ i el comunicat de resposta, però no la fitxa d'aquest bombardeig, datat a 9 de novembre.⁷⁵

Aquest últim bombardeig, en el qual els avions italians van deixar caure bombes sobre Sant Adrià de Besòs i Badalona, va afectar

Gramenet del Besòs just al límit del terme municipal amb el d'aquestes poblacions veïnes. Pels informes redactats per l'arquitecte municipal Josep Alemany, i la documentació generada pel Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, es pot veure com els carrers afectats van ser els de Sant Antoni i de la Bonavista.

El dia 20 de juny de 1939, Josep Alemany certificava l'estat de la casa propietat de Juan Oller Bachs situada al núm. 6 del carrer de Sant Antoni, que: «debido a los efectos de la guerra, ha sufrido diferentes desperfectos de importancia que afectan a la estructura general del edificio, tales como paredes de carga, entramados de techos, etc, por cual motivo esta casa a partir del primero de noviembre de mil novecientos treinta y ocho no reúne ninguna condición de habitabilidad» (annex, document 43).⁷⁶

Uns mesos més tard, el 7 de maig de 1940, la finca se cita en la documentació generada pel Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, amb l'expedient 3.243 (annex, document 44).⁷⁷

El mateix dia l'arquitecte municipal certificava també el mal estat de la casa contigua a l'anterior, propietat de Ramon Oller Casas i situada al núm. 8 del mateix carrer, amb les mateixes paraules: «debido a los efectos de la guerra, ha sufrido diferentes desperfectos de importancia que afectan a la estructura general del edificio, tales como paredes de carga, entramados de techos, etc., por cual motivo esta casa a partir del primero de noviembre de

⁷² Arxiu Nacional de Catalunya, Fons ANC1-1/ Generalitat de Catalunya (Segona República), ANC1-1-T-6315.

⁷³ Arxiu Nacional de Catalunya, Fons ANC1-1/ Generalitat de Catalunya (Segona República), ANC1-1-T-6315.

⁷⁴ AHSCG, Caixa 304, Lligall 89, Correspondència Generalitat 1938, 02/11/1938.


⁷⁵ AHSCG, Caixa 308, Lligall 90, Còpies oficis, 308/5, 09/11/1938.

⁷⁶ AHSCG, Caixa 344, Apéndices urbana, Facturas varias 1940-1941.

⁷⁷ AHSCG, Caixa 344, Apéndices urbana, Facturas varias 1940-1941.



Comunicat del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, referent a la casa núm. 8 del carrer de Sant Antoni. (AHSCG, Caixa 344, Apéndices urbana, Facturas varias 1940-1941).



Certificat dels desperfectes causats pel bombardeig a la casa núm. 8 del carrer de Sant Antoni. (AHSCG, Caixa 344, Apéndices urbana, Facturas varias 1940-1941).

mil novecientos treinta y ocho no reune ninguna condición de habitabilidad».⁷⁸

A la mateixa zona de la població, el carrer de la Bonavista també es va veure afectat. Les cases situades al núm. 1, propietat de Juan Feliubadaló, al núm 3 i 5 propietat de Teresa Mateu Palou, i al núm. 8 propietat de Juan Mateu Tubella. Així queda palès en la documentació generada pel Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, amb data de maig de l’any 1940 (annex, documents 45 i 46).

L’últim, però no menys important, bombardeig sobre Gramenet del Besòs a finals de l’any 1938 donava com a resultat una víctima mortal i una gran quantitat de destrosses materials.

⁷⁸ AHSCG, Caixa 344, Apéndices urbana, Facturas varias 1940-1941.

LA DEFENSA PASSIVA A GRAMENET DEL BESÒS

La nova situació generada a la Guerra Civil espanyola, en la qual la rereguarda i la població civil es convertiren en front de guerra i objectiu de l’aviació respectivament, plantejà la necessitat urgent de protegir els municipis i els seus habitants dels atacs aeris. Les primeres mesures adoptades a tal fi a Catalunya van recaure sobre la Conselleria de Defensa de la Generalitat, comandada pel tinent coronel Felip Díaz Sandino. El 21 de setembre de 1936 el conseller Díaz Sandino, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, van emetre un ban amb les instruccions a seguir en cas de bombardeig aeri. Pel que fa als refugis destinats a la protecció de la població, aquest ban deixa constància del desconeixement de l’efecte de les bombes llançades mesos més tard per l’aviació, ja que en un primer moment no parla de la construcció d’aquest tipus d’estructures sinó que únicament fa referència a la utilització dels soterranis de les cases com a espais de protecció.


Aquesta coordinació entre l’Ajuntament de Barcelona i la Conselleria de Defensa de la Generalitat donarà com a fruit la creació del primer Servei de Defensa Passiva Anti-aèria. El pas següent no arribarà fins al 9 de juny de 1937, amb la creació per part de la Generalitat de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya amb la intenció de crear un organisme que unifiqués tots els esforços i criteris de la defensa civil. A tal efecte, el president Companys al decret de creació deia: «Contra ella (l’aviació feixista) cal prevenir i cal assegurar milers de vides preuades que a la rereguarda són el suport dels que lluiten al front; cal posar fora de perill milers d’infants, de

dones i de vells que no podem deixar que serveixin d’objectiu als atacs aeris i navals d’un enemic professional de la guerra com el que tenim enfront. Els deu mesos d’experiència viscuts a Catalunya, aconsellen d’unificar tots els esforços que diferents organismes oficials i particulars han desenvolupat a la memòria i altruista causa de rescatar vides a la metralla feixista».⁷⁹ Creada ja com un òrgan dirigit a la protecció de la població civil, la JDPC (Junta de Defensa Passiva de Catalunya) prendrà les mesures necessàries contra tota classe d’atacs, fossin químics, aeris o navals. La construcció de refugis centrarà la seva prioritat a partir d’aquest moment, però també serà clau en la gestió dels sistemes d’alarma i comunicacions, en la coordinació del cossos de bombers, dels grups de salvament o dels equips sanitaris. Serà també l’inici d’una campanya destinada a la formació, tant de la població com de les autoritats locals, en la prevenció i actuació davant dels atacs aeris.

A tal fi, s’editaren infinitat de fullets, manuals, auques i cartells destinats a la difusió de les recomanacions, normes i mesures, per tal d’aconseguir la màxima protecció en cas d’un bombardeig.

El mes d’agost de 1937, a partir d’un decret de Presidència, totes les competències de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya es traspassaven als municipis, amb la constitució de les Junes Locals de Defensa Passiva. En el cas de Gramenet del Besòs, l’Ajuntament

⁷⁹ PUJADÓ I PUIGDOMÈNECH, Judit (1998). *Oblits de rereguarda: els refugis antiaeris a Barcelona (1936-1939)*. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 46.



Ban oficial del Departament de Defensa de la Generalitat amb les instruccions a seguir en cas de bombardeig. (Biblioteca de Catalunya).



Segell de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya. (AHSCG, Caixa 302, Lligall 1).



Cartell *Ciudadà: què has de fer davant la guerra aèria?* *Adquireix el llibre d'instruccions editat pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya.* Barcelona: Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, [1937?] (Barcelona: Gràfica Manen). Cartell: col.; 37 x 32 cm. (Parlament de Catalunya, Col·lecció Josep Fornas).



Llibre d'instruccions *Ciudadà, què has de fer davant la guerra aèria?*, editat pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya l'any 1937. (Biblioteca de Catalunya).


serà des de l'inici de la guerra l'encarregat de la protecció de la població civil. Com veurem més endavant, el consistori municipal coordinarà des de ben aviat els sistemes d'alarma, els equips de salvament, l'atenció sanitària i la construcció de refugis en prevenció de possibles bombardeigs sobre el municipi. No serà fins al mes de novembre de 1937 que es constituirà la Junta Local de Defensa Passiva de Gramenet del Besòs, presidida per l'alcalde Celestí Boada.

La constitució de les Junes Locals quedaven conformades, segons el decret del mes d'agost de 1937, per la presidència de l'alcalde, un cap militar, un cap d'ordre públic, l'arquitecte municipal, el metge i tres ciutadans en representació de la CNT, la UGT i ERC. Malgrat que van suposar un canvi oficial respecte de l'organització en la defensa passiva de la població civil, a tots els efectes no deixava de ser el consistori municipal qui actuava tal com havia fet des dels primers mesos de la guerra. Valgui com a exemple un document adreçat per l'alcalde al president de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya, el dia 26 de setembre de 1938, al qual s'exposa com la Junta Local no tenia fons ni recursos econòmics, i remarca que els refugis construïts fins al moment havien estat sufragats per l'Ajuntament o per particulars: «En contestació al vostre telegrama, em plau comunicar-vos que actualment la Junta local de Defensa Passiva no arbitra recursos de cap mena ni disposa de fons ni sobrants, i les quantitats que han estat destinades a la construcció de refugis foren recaptades pels particulars o per l'Ajuntament que fou el que en el primer moment s'encarregà d'aquelles despeses» (annex, document 47).⁸⁰ L'Ajuntament

apareix, doncs, com l'organisme públic encarregat, des del primer moment, d'assumir la iniciativa i les despeses en la construcció de molts del refugis de la localitat, a excepció dels de caràcter particular. El mes de gener de 1937 ja es genera documentació econòmica de l'exercici d'aquest any, on figuren per primera vegada referències a la construcció de refugis antiaeris per part de les brigades municipals de l'Ajuntament.

Una de les primeres mesures adoptades pel consistori municipal davant del perill de bombardeig, fou la instal·lació de vuit punts de socors repartits per diferents llocs de la població. A través de la Cruz Roja Española Unidad Sanitaria de Gramenet del Besòs, el mes de febrer de l'any 1937 ja s'havien creat aquests llocs d'atenció sanitària amb l'objectiu de poder socórrer amb la màxima promptitud possibles víctimes de bombardeig. Dos comunicats de la Creu Roja,⁸¹ un del 15 de febrer i un altre del 25 del mateix mes, dirigits a l'Ajuntament, informen de quina era la localització d'aquests llocs de socors. Cal destacar, tal com relaten els documents, que en aquests primers moments la majoria dels llocs de socors es van establir en cases particulars de diferents ciutadans de la població i alguns d'ells, eren molt a prop dels refugis antiaeris construïts o en procés de construcció.


Les funcions de les Junes Locals de Defensa Passiva no es limitaven a la construcció de refugis per a protegir a la població. Entre les seves tasques també hi havia les d'obligar al compliment d'una sèrie de mesures de seguretat per tal de protegir els municipis, dictades per la Junta de Defensa Passiva de Catalunya. Un clar exemple té a veure amb l'enllumenat públic i privat, ja que fer-lo servir durant la




⁸⁰ AHSCG, Caixa 308, Lligall 90, Còpies oficis alcaldia 1938, núm. 308/5, 26/09/1938.

⁸¹ AHSCG, Caixa 289, Lligall 87, 1937.

Auca editada per la Generalitat amb les instruccions a seguir en cas de bombardeig (CRAI Biblioteca del Pavelló de la República, Universitat de Barcelona).



Comunicat de la Cruz Roja Española Unidad Sanitaria de Gramanet del Besós amb situació dels «puestos de socorro» núm. 1 al 3 establerts a la població. (AHSCG, Caixa 289, Lligall 87, 1937).



Comunicat de la Cruz Roja Española Unidad Sanitaria de Gramanet del Besós amb situació dels «puestos de socorro» núm. 4 al 8 establerts a la població. (AHSCG, Caixa 289, Lligall 87, 1937).

nit podia suposar ser el blanc perfecte d'un atac aeri nocturn. En aquest sentit, un comunicat de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya, adreçat a l'Ajuntament el 8 de desembre de 1938, constata com aquest aspecte era un problema habitual i de difícil compliment: «Si en aqueixa població no han estat preses mesures en el que fa referència a l'enllumenat públic, és precís que s'adoptin d'igual manera, suprimint aquell».⁸² En la carta s'hi adjunta l'ordre general referent a l'enllumenat en la qual es pot llegir: «Davant els repetits atacs de l'aviació facciosa contra diferents ciutats de la nostra Regió i notant aquesta Junta de Defensa Passiva de Catalunya alguns defectes, en el compliment de les disposicions dictades amb referència a l'excés d'enllumenat en els edificis particulars i oficials, reproduïx de nou aquelles, ordenant a tots els ciutadans l'adopció de les mesures següents:

1er.- Així que vespregi s'evitarà que transllueixi a l'exterior (via pública, patis, etc.), cap llum de l'interior de les vivendes; es tindrà cura de tancar totes les portes de finestres i balcons, suplint la manca d'aquelles amb cortines o bé altres mitjans que privin que la llum trasllueixi a l'exterior i porteries que puguin comunicar-hi.

2on.- Les escales amb pati, seràn il·luminades per bombetes blaves, amb pantalla protectora si és precís, a l'objecte de que la seva claror no s'acusi per la claraboia d'aquell.


3er.- De la mateixa manera es dissimularà l'enllumenat dels portals d'entrada a les vivendes.

4rt.- Els llums interiors dels establiments públics, botigues, bars, cafès, etc., es procurarà que no projectin il·luminació a l'exterior. En cas contrari, s'utilitzaran tal com s'indica

en els apartats segon i tercer, pantalles protectores i bombetes blaves.

5è.- Els vehicles que circulin durant la nit, solament podran utilitzar els llums de ciutat o encreuament, prescindint totalment dels llums llargs. Les Autoritats competents tindran cura del més exacte compliment d'aquestes disposicions. Els contraventors seran seriosament sancionats. Barcelona, 8 de desembre del 1938» (annex, document 48).⁸³

Tal com expressa l'ordre de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya, el compliment d'aquests requeriments requeia sobre les Junes Locals, «Les Autoritats competents tindran cura del més exacte compliment d'aquestes disposicions» i en cas de no ser així, es preveia una sanció per als infractors, «Els contraventors seran seriosament sancionats». Gramenet del Besòs no estava exempta de situacions que se saltaven la norma i cal destacar el cas del Sanatori Màxim Gorki, actual Hospital de l'Esperit Sant, que el 15 de gener de 1938 era amonestat per escrit des de la Junta Local de Defensa Passiva per mantenir els llums encesos a la nit. Celestí Boada, com a alcalde de la població i president de la Junta Local de Defensa Passiva, advertia de la necessitat de complir una ordre ja donada amb anterioritat: «Vist que a pesar de les ordres dictades amb caràcter general i dels requeriments verbals que han estat fets pels agents municipals al personal d'aqueix Sanatori, continúa l'edifici il·luminat, a les nits, en forma que resulta un objectiu precís i definit, visible des de molts kilòmetres de distancia, se us fa avinent que immediatament haureu de procedir a disposar que els llums dels edificis del Sanatori siguin



Comunicat de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya a la Junta Local de Defensa Passiva de Gramenet del Besòs. (AHSCG, Caixa 302, Lligall 1, Matrimonis 1938, 08/12/1938).

⁸² AHSCG, Caixa 302, Lligall 1, Matrimonis 1938, 08/12/1938.

⁸³ AHSCG, Caixa 302, Lligall 1, Matrimonis 1938, 08/12/1938.

completament invisibles des de l'exterior».⁸⁴ L'argument de l'alcalde per a justificar la necessitat d'apagar els llums no era altre que la seva visibilitat enmig de la nit, fet que el convertiria en un perfecte objectiu durant un atac de l'aviació enemiga, cosa que comportava, a més, un perill per a la població, tal com conclou: «La importancia que per a la seguretat de la població civil comporta la mesura que se us indica pendre farà, segurament, que aquesta Alcaldia-Presidencia no es vegi en el cas d'haver de renovar la present ordre» (annex, document 49).


Un ofici d'alcaldia del dia 11 de juny de 1938 ens torna a aportar informació sobre la necessitat de controlar la il·luminació de la població durant la nit. La por de ser objectiu dels atacs aeris nocturns, tan constants sobre les poblacions veïnes al llarg de l'any 1938, farà que l'Ajuntament demani a la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, el tall del subministrament elèctric de places i carrers de la població: «En cumpliment d'un acord de la Comissió de Governació d'aquest Ajuntament davant de la corresponent petició de la Junta local de Defensa Passiva, i en atenció, a la vegada, a que actualment no més cremen en hores de llum solar, serviu-vos disposar que cessi en absolut, fins a nova ordre, el llum públic dels carrers i places d'aquesta localitat» (annex, document 50).⁸⁵

Si la Conselleria de Defensa de la Generalitat recomanava en un principi, de manera improvisada, el condicionament de plantes baixes i soterranis com a refugis, amb el pas del mesos, veient els efectes dels bombardeigs





Cartell sobre el perill de la il·luminació nocturna. (Fundación Pablo Iglesias, Madrid).

i la seva continuïtat, es projectaren construccions específiques per a protegir la població civil. La poca experiència davant d'aquesta nova situació comportà un esforç considerable en l'estudi de la manera més eficaç de combatre els efectes d'aquest tipus d'atacs. El resultat va ser la publicació de diversos manuals, tant de caràcter militar com civil, destinats a assessorar sobre la millor manera de protegir-se de les bombes aèries. En són exemples la monografia del comandant d'Artilleria Hermenegildo Tomé Cabrero, titulada *Defensa Antiaérea de la población civil y establecimientos Industriales*, i el manual publicat per l'Ajuntament de



Monografia i manual conservats a la Biblioteca Histórico Militar de Barcelona.



Informació sobre la construcció de refugis de la Secció de Defensa Passiva de la població civil. (CRAI Biblioteca del Pavelló de la República, Universitat de Barcelona).

⁸⁴ AHSCG, Caixa 308, Lligall 90, Oficis 1938, notificació núm. 308/6, 15/01/1938.

⁸⁵ AHSCG, Caixa 308, Lligall 90, Còpies oficis 1938, núm. 308/5, 11/06/1938.

Barcelona dedicat a la construcció de refugis antiaeris per a la protecció contra les bombes explosives i incendiàries, que es va posar a l'abast dels municipis per tal d'orientar-los en la protecció de la població civil.

El Sindicat d'Arquitectes de Catalunya va tenir un paper destacat en la construcció de refugis antiaeris. Constituït dins dels sindicats de la CNT i la UGT el 31 de juliol de l'any 1936, es va fundar amb la finalitat de crear i desenvolupar el projecte dels centres escolars del Consell de l'Escola Nova Unificada. Molt ràpidament, però, el sindicat va tenir un paper clau al servei de la defensa passiva ja que els arquitectes que el conformaven van ser els encarregats de projectar molts del refugis, dur a terme les inspeccions durant la construcció i redactar els informes dels desperfectes com a conseqüència d'algun bombardeig. Amb la creació de les Junes Locals de Defensa Passiva, aquestes competències es van traspasar als arquitectes municipals de les poblacions, que en moltes ocasions, eren tècnics afiliats a aquest sindicat. És el cas de Josep Alemany Juvé, arquitecte municipal de Gramenet del Besòs, abans, durant i després de la guerra, que consta en la documentació del Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya y Baleares com a membre del Sindicat.

L'Arxiu Històric del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya conserva l'expedient de Josep Alemany amb la sol·licitud d'ingrés al Sindicat d'Arquitectes de Catalunya datada el 14 d'agost de 1936: «Josep Alemany Juvé Arquitecte, resident a Barcelona domiciliat al carrer de Pelayo 28-2º-2ª disposat a defensar els principis socials que aquest Sindicat considera com essencials. SOL·LICITA ingressar com membre del Sindicat d'Arquitectes



de Catalunya».⁸⁶ Un document adjunt, sense data, estableix la zona d'actuació en les seves funcions, Gramenet de Besòs i Just Desvern. A més fa una petita descripció del tipus d'obres o *especialitats* en què havia desenvolupat la seva tasca professional: 2 cases barates, 6 hotels, 1 apartament, 11 edificis d'espectacles, 8 esportius, 9 sanitaris, 7 fàbriques i tallers, 10 sitges, dipòsits i magatzems, 5 edificis d'oficines públiques i 3 escoles. També consten els seus treballs en 13 mesuraments, 4 traçats i reformes de poblacions, intervenció a 14 problemes de sanejament, 15 instal·lacions i 16 organitzacions de treballs. El document afegeix informació personal, referida a la seva situació familiar, mencionant que tenia companya i tres filles (annex, document 51).

Pel que fa a la construcció de refugis antiaeris a la població de Gramenet del Besòs, l'expedient no aporta cap dada. Com veurem més endavant en l'apartat dedicat a aquest tema, durant aquest treball s'han localitzat a l'Arxiu Històric de Santa Coloma de Gramenet diverses referències de visites tècniques de l'arquitecte municipal, J. Alemany, a refugis en construcció, així com el projecte elaborat per al refugi de l'Hospital Municipal.

El nom de l'arquitecte torna a aparèixer mesos més tard en un llistat elaborat un cop finalitzada la guerra, per la Comisión de Depuración Profesional, el mes de juliol de 1940.⁸⁷ En aquest llistat figuren una sèrie de noms d'arquitectes que aquesta comissió adreça a la Junta Superior de Depuración per a determinar possibles conseqüències de caràc-

⁸⁶ Expedient de Josep Alemany Juvé. (Arxiu Històric del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, AHCOAC).

⁸⁷ Expedient de Josep Alemany Juvé. (Arxiu Històric del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, AHCOAC).



Expedient de l'arquitecte Josep Alemany Juvé del Sindicat d'Arquitectes de Catalunya. (Arxiu Històric del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, AHCOAC).

ter professional davant del Glorioso Movimiento Nacional: «Examinada, por esta Junta Superior de Depuración, la propuesta formulada por la Comisión Depuradora designada por la Junta de Gobierno de este Colegio, respecto a la consideración de que no procede ser sancionados los Arquitectos que figuran en la relación que se acompaña; practicadas las diligencias necesarias para comprobación de las afirmaciones que hacen los interesados y no derivándose responsabilidad de carácter profesional por su actuación ante el Glorioso Movimiento Nacional. Esta Junta ha acordado aceptar la propuesta expresada de no sancionar a los Arquitectos de la relación adjunta» (annex, document 52). D'aquesta manera la Junta Superior de Depuración adreçava al President del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares el 6 d'agost del 1940, la llista dels professionals sense cap càrrec, en la qual consta Josep Alemany Juvé.

La gran quantitat de refugis que es van construir al llarg de tota la geografia, permet establir una classificació segons diferents tipologies.⁸⁸ Aquests espais havien de ser estructures soterrades amb diferents accessos des del carrer, amb prou resistència per a suportar l'impacte de bombes explosives i incendiàries de més de 100 kg, a més de protegir contra els efectes indirectes d'una explosió com la metralla o l'enderrocament dels edificis propers. Si en un inici, com ja s'ha apuntat anteriorment, s'habilitaven soterranis, plantes baixes d'edificis i túnels com els del metro a Barcelona, el model de refugi de nova construcció que s'implantarà de manera generalitzada serà el de galeria de mina. D'altres seran els refugis que aprofitaven estructures


preexistents, els de tipus cel·lular o de sala, els independents col·lectius construïts a places i carrers o els fets a partir de trinxeres en solars no edificats.

Hi va haver moltes estructures preexistents com hipogeus o galeries excavades al terreny natural, soterranis, coves o mines d'aigua que al llarg de la guerra i en especial durant els primers mesos, es van utilitzar com a refugis. Un dels avantatges d'aquestes estructures era el seu baix cost econòmic, ja que l'excavació ja estava feta, però també eren idònies perquè en la majoria de les ocasions es trobaven a l'interior dels habitatges, motiu pel qual arribar-hi era molt ràpid. En canvi, el fet que fossin a l'interior de cases i edificis plantejava molts problemes de seguretat. Eren necessàries intervencions de reforç i apuntalament davant del perill d'esfondrament dels pisos superiors, obres que la majoria de vegades no es feien. A més de tots aquests aspectes, la Junta de Defensa Passiva recomanava tenir en aquests espais reserves d'aigua potable, aliments, elements d'il·luminació i recipients com galledes que fessin la funció de vàter. Quan es tractava de soterranis, calia tenir en compte fugir d'espais situats sota les caixes d'escala, de pisos amb grans càrregues de pes i de serveis com instal·lacions de llum, aigua o gas.

En el cas de Gramenet del Besòs, una part dels refugis documentats per fonts escrites i orals responen a aquesta tipologia. Els hipogeus del Mas Fonollar, de la Torre Pallaresa, de Can Bachs, de Can Pascali, de Can Genís o la cova de Bocanegra devien ser, amb tota seguretat, utilitzats pels habitants com a espais de refugi en cas de bombardeig. Altres, com els de la Torre Balldovina i l'Hospital Municipal (Can Roig i Torres), aprofitaven galeries preexistents, però foren ampliat a



Refugi antiaeri en galeria de mina de la Torre Balldovina. (Museu Torre Balldovina).



Secció del refugi antiaeri en galeria de mina de l'Hospital Municipal. (AHSCG, Caixa 281, Instàncies i certificats 1936/1938, Dictàmens 1937, núm. 281/3).

⁸⁸ MIRÓ ALAIX, C.; RAMOS RUIZ, J. (2009). «Cronotipologia dels refugis antiaeris de Barcelona», a *Els refugis antiaeris de Barcelona. Criteris d'intervenció patrimonial*. Barcelona: Ajuntament, p. 60-63.



Cartell de la Federació de l'Edificació de Catalunya referent a la construcció de refugis antiaeris (Arxiu Nacional de Catalunya).

partir de l'excavació de galeries de mina, cosa que va permetre augmentar el seu recorregut i capacitat.

El refugi en galeria de mina serà el model més habitual, amb variants depenent de la seva capacitat, gràcies a la facilitat de construcció i al baix cost. Es tracta de túnels excavats al terreny natural d'entre 1,80 i 2,20 metres d'alçada i 0,90 i 1,60 metres d'amplada, situats a una fondària d'entre 8 i 10 metres respecte a la cota de carrer. Les plantes d'aquests refugis són rectes en algunes ocasions, o amb canvis de sentit en ziga-zaga al llarg del seu recorregut en d'altres. Són fre-

qüents els que presenten sales i dependències, com espais per cuinar, lavabos o infermeries, que els converteixen en estructures realment complexes. La majoria tenen com a mínim dos accessos per facilitar l'entrada i la sortida, a més d'assegurar així un espai d'evacuació en cas de col·lapse d'una de les entrades. Quant a la construcció, l'estructura excavada a vegades es revestia amb maó massís, tant a les parets com al sostre de volta de canó, utilitzant ciment i calç. Dins d'aquest grup quedarien englobats els que es construïen al subsol de cases i edificis, així com molts dels que s'anomenaven col·lectius, situats a places i carrers o a solars sense urbanitzar. Un dels avantatges d'aquest tipus de refugi era que es podien usar encara que no s'hagués enllestit l'obra. La majoria dels refugis construïts a Gramenet del Besòs devien correspondre a aquesta tipologia, segons es dedueix de la documentació consultada.

Els refugis de sala o cel·lulars i els independents col·lectius, estaven conformats per amplis espais separats per envans, de gran capacitat i amb instal·lacions com latrines, infermeries o magatzems. Tenien un cost més elevat atès que estaven construïts amb estructures de ferro i formigó encofrat.

Una variant d'aquest model són els refugis bastits a les indústries, com és el cas del que es va projectar per a la fàbrica Sanchís o Fàbrica de Guerra núm. 11. La memòria arquitectònica d'aquest refugi especifica que es tractava d'un refugi amb estructura de ciment armat, formigó i armadura d'acer. El fet que el plec de condicions indiqui un termini de quatre mesos per a executar-se, unes dimensions de 29,5 metres de llargada, 7 metres d'amplada i un pressupost de 252.696,22 pessetes, fa pensar que tenia unes dimensions importants.

Una tipologia no documentada a Gramenet del Besòs correspon als denominats refugis en trinxera, rases excavades al terreny natural sense coberta, amb amplades variables no superiors a 1,80 metres i profunditats al voltant de 2 metres. Estaven construïts en solars no urbanitzats i allunyats de zones edificades. L'estructura es reforçava en ocasions amb sacs terrers i amb el sediment mateix extret de l'excavació, que es disposava formant talussos a banda i banda de la rasa. Al ser elements sense coberta, els traçats preferiblement es feien en ziga-zaga, per tal d'evitar així l'onada expansiva i la metralla en cas de l'impacte d'un projectil.

La construcció dels refugis responia a iniciatives privades i públiques. La documentació conservada referent a aquest aspecte sobre Gramenet del Besòs permet establir una diferència entre els bastits per l'Ajuntament, sota la coordinació de la Junta Local de Defensa Passiva, els construïts per particulars, els construïts per grups de veïns d'una determinada zona de la població i el dissenyat directament per la Comissió d'Indústries de Guerra de la Generalitat. No en tots els casos és possible discernir l'autoria d'aquestes construccions, però la presència als llistats dels exercicis econòmics de l'Ajuntament d'obres dutes a terme per les brigades municipals sota l'epígraf *refugis*, permet adjudicar al consistori municipal, si més no, la participació pública en la construcció d'alguns d'aquests refugis. En són exemples els del Molinet, del Pensament, de la plaça de la República, del carrer de Beethoven o el de Can Rius (Can Sisteré). En el cas del refugi de l'Hospital Municipal (Can Roig i Torres), el projecte elaborat per l'arquitecte municipal Josep Alemany en confirma la construcció per part de l'Ajuntament. Factures i altres documents adreçats a la casa de la vila, ens informen de la participació pública activa del consistori

en la construcció d'estructures per a protegir la població civil del municipi, a partir del primers mesos de l'any 1937.

En altres casos, la iniciativa privada o veïnal va suplir les mancances municipals, tal com testimonien les sol·licituds d'alguns ciutadans mitjançant les quals demanaven permís per tal de construir refugis a diferents punts de la població. En són exemple els dels carrers de Prat de la Riba, rambla de Sant Sebastià, Ciutadella Alta o avinguda de la República núm. 88-90. Les inspeccions que l'arquitecte municipal va fer a alguns refugis confirma que eren d'autoria privada. En ocasions l'administració proporcionava la mà d'obra o el materials necessaris, subvencionant així algunes iniciatives.

Un model molt diferent és el refugi projectat per la Comissió d'Indústries de Guerra de la Generalitat a la Fàbrica de Guerra núm. 11 (fàbrica Sanchís), que va supervisar l'arquitecte del Sindicat d'Arquitectes de Catalunya Antoni Sardà Moltó, i que l'Administració pública es va encarregar de construir a través de l'Agrupació de la Construcció de Gramenet del Besòs.

El 30 de juliol de l'any 1938, l'Ajuntament de Gramenet del Besòs va emplenar el qüestionari requerit per la Conselleria de Governació de la Generalitat referent a la defensa passiva a la població. Gràcies a aquest document podem saber quina era la situació de la Junta Local de Defensa Passiva de Gramenet del Besòs i quines mesures teòriques aplicava per a protegir la població davant els atacs aeris:

«Primer. – Està constituït a la localitat el Comité o Junta de Defensa Passiva Local, d'acord amb el Decret Presidencial del 9 de juny del 1937, publicat al Diari Oficial de la

NORMAS GENERALES, para la Construcción de Refugios contra Bombardeos, y Ataques con gases.

INTENSIDAD del BOMBARDEO.	ESPESORES MÍNIMOS (e):				Observaciones.
	Hormigón Armado.	Hormigón sin armaz.	Hongos etc.	Tarjas de metal etc. etc.	
<u>PEQUEÑO CALIBRE.</u> Bomba o proyectil de 10 Kilos	0,25 mts.	0,40 mts.	0,75 mts.	3,00 mts.	Las bombas, al impactar el centro de las casas para volarlas, se lanzan a los aires, produciendo el ruido del quemar de las casas y al ser comprimidas, romben los techos de las casas y destruyen los muros, etc. etc.
<u>MEDIANO CALIBRE.</u> Bomba o proyectil de 50 Kilos	0,70 mts.	1,00 mts.	1,50 mts.	5,00 mts.	
Bomba o proyectil de 100 Kilos	1,10 mts.	1,70 mts.	2,50 mts.	8,00 mts.	
<u>GRUESO CALIBRE.</u> Bomba o proyectil de 500 Kilos	1,40 mts.	2,40 mts.	4,00 mts.	12,00 mts.	
Bomba o proyectil de 1000 Kilos	2,00 mts.	3,00 mts.	6,00 mts.	20,00 mts.	Las bombas de gran calibre, al impactar en las casas, producen un ruido muy fuerte y destruyen las casas por completo, etc. etc.

Muros

Tadiqueva de división
que no contienen la bodega.

No llegan a unirte con la bóveda, acabando -a veces-
bajo ella, y se rellena ese espacio con, escoria, cascotes etc...
y cierra con un tendido de yeso, para que la unión con
la bóveda o lecho, sea estanca.

Cimicif.

Debajo tener una profundidad, que sea, por debajo del piso del Refugio, el espesor de al muro de contorno,
añadiendo a este 0.25 metros.

Solerias

Contribuyen a aumentar la seguridad del refugio, contra proyectiles que caigan muy próximos a los muros del contenedor, y a la hostilidad a humanitaria del mismo. Si las cementas tienden, profundas indicas más arriba, y especialmente si existe una protección en el contenedor, la salera puede reducirse a una enpa de hormigón bien apisonado, de 65 cms de espesor, debajo las saleras están muy bien tratadas con los muros.

Losas protectoras.

Se fabrican en todo el contorno del Refugio para aguantando el efecto de los proyectiles que caen
proximos al Refugio, aumentan la seguridad de él: se extienden a nivel del piso exterior, y se hacen
tan adecuados muy profundos, a casaca muy bien aislados, pues de no reunir esa condición se haría
perdida un momento el peligro para todo lo que se halla en las cercanías al momento de caer sobre ella un proyectil.

Primer Caso.—Refugio-mina.

[illegible]

Diagrama de un sistema de drenaje en un sótano. Se muestra una sección transversal de una pared y el suelo. El agua del exterior (marca que sostiene la bóveda) entra por un tubo de drenaje (cáscos) que se conecta a un tubo de escape (suela del refugio). El tubo de escape tiene una longitud de 2.5' y una inclinación de 4.2'. El tubo de escape se conecta a un tubo de escape de 250 a 1 metro.

Diagrama de un tabique de division que no sostiene la bóveda. El diagrama muestra una sección transversal de una bóveda (curva superior) y un tabique de division (línea vertical) que no sostiene la bóveda. Las etiquetas incluyen: Bóveda, Tabique de division que no sostiene la bóveda, Bóveda a la izquierda por medio de su eje, y Bóveda a la derecha por medio de su eje.



Sigue siempre las indicaciones de las flechas





REFUGIOS CONTRA LOS AVIONES

La aviación *causa muchas víctimas*, pero casi todas son motivadas por la imprudencia. Observa cuidadosamente las INSTRUCCIONES que se te dan a continuación.

Consejería de Propaganda.



Entrad con mucho orden en el refugio

 Primero entrarán las mujeres, los niños, los ancianos...	 No forméis grupos en las puertas de los refugios	 No fumes durante tu permanencia en el refugio	 Abandona el refugio con orden, sin precipitación	 Ayuda a los ancianos, a los niños y a los inválidos	 No seas curioso ni te hagas el valiente
 Al aviso de alarma, apaga las luces de casa	 En casa, resguárdate en las paredes maestras	 No entorpezcas la entrada y permanece junto a la pared	 En despoblado, échate a orilla de la carretera	 Al oír el aviso de las sirenas, debéis parar inmediatamente	 Al oír la sirena, abre puertas y ventanas

Cartell editat per la Consejería de Propaganda amb les instruccions que calia seguir en cas de bombardeig. (CRAI Biblioteca del Pavelló de la República, Universitat de Barcelona).

Generalitat de Catalunya, núm. 164, corresponent al dia 13 següent? Si.

Segon. – Es té instal·lat servei d'alarma contra els bombardeigs? Si.

Tercer. – Quina és la senyal emprada? (sirenes, xiulets, campanes, etc.) Una sirena instal·lada a les Cases Consistorials de radi d'acció per a tota la població.

Quart.- Detall del personal sanitari, de desenrunament, d'incendi i guàrdies de refugi. Personal sanitari: Tres metges i un practicant municipals.- La Creu Roja local.- Ambulància.

Personal de desenrunament: La Brigada municipal.

Personal d'Incendi: La Brigada municipal. Per conveni amb l'Ajuntament de Badalona, el servei d'incendi d'aquella localitat.

Guàrdies de refugi: Els propis veïns.

Donada la proximitat de Barcelona i de les Casernes de Sant Andreu, cada vegada que l'Ajuntament ho ha necessitat han prestat auxili el cos de bombers de la capital i els soldats de les casernes.

Cinquè.- Si té instal·lats refugis contra bombardeigs. Capacitat total d'aquests. De quina classe són (ciment armat, galeria de mina, trinxeres, coves, etc.) A la localitat hi ha construïts i a mig construir uns 150 refugis de tota mena de capacitats i classes, construïts, uns, per l'Ajuntament, i altres pels particulars.

Sisè.- Quina població té? 22.000 habitants.

Setè.- Característiques del terreny. Pla i muntanyós, abundant el darrer.

Vuitè.- Venes líquides del subsol. Poques. No priven l'acció defensiva ni són cap perill pels casos de bombardeig.

Novè.- Mitjans econòmics amb els què es compta per a fer front a la construcció de refugis i altres atencions de la Defensa Passiva. Nuls.

Desè.- Fons d'ingressos. L'acció municipal i la privada.

Onzè.- Situació de la caixa en el moment de contestar. Buida.

Gramenet del Besòs, 30, juliol del 1938» (annex, document 53).⁸⁹

La resposta de l'Ajuntament de Gramenet del Besòs constata l'existència de la Junta Local de Defensa Passiva a la població, però destaca la inexistència d'una partida presupostària específica per a aquesta finalitat, quan diu que els mitjans econòmics són *nuls* o que la caixa està *buida*, i que l'Ajuntament és l'encarregat de cobrir aquestes despeses. Amb una població de 22.000 habitants, el municipi complia amb els requeriments establerts per la Junta de Defensa Passiva de Catalunya, no només pel que fa als refugis, «hi ha construïts i a mig construir uns 150 refugis», sinó també pel que respecta als serveis sanitaris, de vigilància, d'emergència i *desrunament*. La unitat sanitària estava formada per tres metges, un practicant, la Creu Roja Local i una ambulància, que actuaven des de l'Hospital Municipal, a Can Roig i Torres. Aquesta ambulància va arribar a la població per la donació altruista de Joan Ràfols, gràcies a la mediació del doctor Manuel Badia.⁹⁰ Tal com relata José Berruezo a les seves memòries: «un día, conducida por un miembro de la Cruz Roja, se nos presentó en la puerta del Ayuntamiento, la tan esperada como deseada ambulancia».⁹¹ Va ser l'11 de juliol de 1937, i gràcies al fotògraf Pérez de Rozas, la presentació del vehicle davant de la població a la porta de l'Ajuntament va quedar plasmada en un ampli reportatge fotogràfic, com recordava Berruezo: «Como se hicieran fotografías de la ambulancia, ambos señores me invitaron porfiadamente para que me pusiese

⁸⁹ AHSCG, Caixa 302, Lligall 1, Matrimonis 1938, 30/07/1938.

⁹⁰ BERRUEZO, J. (1987). Op. cit., p. 79.

⁹¹ BERRUEZO, J. (1987). Op. cit., p. 79.



Fotografies de la presentació de l'ambulància de La Creu Roja, realitzades per Pérez de Rozas l'11 de juliol de 1937 (més imatges a l'annex, document 54). (Arxiu Fotogràfic de Barcelona, AFB3-134, Nissaga Pérez de Rozas).



Emblemes de les Brigades Sanitàries, de Salvament i Z (Antigàs) de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya. (AHSCG, Caixa 302, Lligall 1, Matrimonis 1938).

junto a ellos, pero me negué rotundamente, argumentando que los méritos de la adquisición solo a ellos dos correspondía».⁹²

La brigada municipal, amb el suport dels Bombers de Badalona, a més de la col·laboració puntual del Cos de Bombers de Barcelona i els soldats de les casernes de la capital, eren els equips d'emergència que formaven les brigades de salvament, encarregades de sufocar incendis i desenrutar els edificis afectats pels bombardeigs.

L'Ajuntament també disposava d'una sirena «instal·lada a les Cases Consistorials de radi d'acció per a tota la població», com a sistema d'alarma davant el perill habitual de bombardeig, que es veia complementada per les sirenes de les diferents fàbriques del municipi. Alguns testimonis⁹³ recorden que aquesta sirena de l'Ajuntament procedia de la fàbrica Baró, que era dins del municipi. També els gossos, sense saber-ho, funcionaven com a alarmes per a la població davant del perill de bombardeig, ja que primer udolaven i al cap de poca estona sonaven les sirenes.⁹⁴

Pel que fa als refugis construïts a la població, la dada que aporta el qüestionari és molt genèrica, tant pel que fa a les característiques i a les tipologies. El nombre de 150 refugis que menciona, dista molt dels que s'han pogut constatar a través de la documentació

consultada, però s'ha de tenir present que segurament en aquest llistat es comptabilitzaven soterranis o espais preexistents utilitzats com a tals, que no han deixat rastre a les fonts documentals escrites. En tot cas, sí que es menciona l'existència de refugis de diferents models, construïts des de la iniciativa pública i la privada, «de tota mena de capacitats i classes, construïts, uns, per l'Ajuntament, i altres pels particulars».


Tal com manifesta el qüestionari, la Junta Local de Defensa Passiva de Gramenet del Besòs no disposava de cap recurs econòmic per tal de complir la seva funció. A data de 16 de maig de 1938, el Govern de la República atorgava una partida pressupostària a mode de subvenció, destinada a la construcció de refugis antiaeris. La Junta de Defensa Passiva de Catalunya seria l'encarregada de disposar de 2.102.000 pessetes per distribuir entre els territoris catalans més necessitats. En el document redactat per la Junta queda clar que les partides concedides a cada municipi havien d'anar destinades a la construcció de refugis: «s'assigna a la respectiva Junta Local, per a aquell objecte i per a realitzar en el termini de temps més breu possible, el pla de refugis en trinxeres, cobertes i descobertes, i en galeries de mina».⁹⁵ A més s'especifiquen els models de refugis que s'han de projectar, els més ràpids de construir i poder posar en funcionament. La raó d'aquesta exigència l'hem d'entendre dins de la situació que vivien les ciutats de rereguarda, que durant l'any 1938 patiran de manera molt continuada el bombardeig sistemàtic per part de l'aviació franquista. El punt núm. 1 del plec del document ho torna a remarcar «única i exclusivament a la construcció de trinxeres o refugis de mina» per afegir seguidament el punt núm. 2, en què

⁹² BERRUEZO, J. (1987). Op. cit., p. 79.

⁹³ Entrevista realitzada a Genís Ibáñez Berruezo el 22/12/1993 –per Juan José Gallardo i José Manuel Márquez– i a Joan López Berruezo el 20/07/2018. (Banc de Memòria Oral del Museu Torre Balldovina).

⁹⁴ Entrevista realitzada a Genís Ibáñez Berruezo el 22/12/1993 –per Juan José Gallardo i José Manuel Márquez. (Banc de Memòria Oral del Museu Torre Balldovina).


⁹⁵ Arxiu Nacional de Catalunya, ANC1-1-T-6313.



Informe elevat al conseller de Treball sobre el pla de distribució, entre alguns municipis de Catalunya, d'una part de la subvenció atorgada pel Govern de la República per a obres de refugi. (Arxiu Nacional de Catalunya, ANC1-1-T-6313).

VEGUERIA I - BARCELONA			
BAIX LLOBREGAT			
LOCALITAT	Nº HABITANTS	QUANTITAT	
Cornellà del Llobregat	8.700	25.000	pessetes
Roses del Llobregat	6.900	15.000	"
Gavà	6.300	15.000	"
Horts del Llobregat	3.100	15.000	"
Prat del Llobregat	9.100	15.000	"
Molins del Llobregat	7.300	25.000	"
Martorell	6.000	25.000	"
BARCELONÈS			
Badalona	48.000	110.000	"
Gramanet del Besòs	16.600	50.000	"
Pla del Besòs	8.400	50.000	"
MARESME			
Nataró	28.800	50.000	"
Masnou	5.000	15.000	"
Calella	8.200	15.000	"
Malgrat	4.600	15.000	"
Montgat	2.600	10.000	"





Informe dels objectius militars de la província de Barcelona elaborat per l'exèrcit franquista on figura el polvorí de l'església. (Archivo Histórico del Ejército del Aire).

s'especifica que «la quantitat assignada a cada localitat servirà només, per al pagament de materials i mà d'obra especialitzada, essent de compte del veïnat la realització de la resta de l'obra». La Junta Local de Defensa Passiva de Gramenet del Besòs rebria un total de 50.000 pessetes d'aquesta subvenció, i apareixia al mapa de distribució que acompanya l'escrit, com un dels municipis pendent «d'acabament d'obres».

Gramenet del Besòs també va adoptar mesures de defensa activa vers els atacs aeris sobre la població. La presència de canons antiaeris i reflectors a la ciutat es menciona en alguna ocasió i per més d'un testimoni.⁹⁶ És el cas de l'artilleria antiaèria situada a la zona de l'Hospital de l'Esperit Sant, de la qual no hem trobat cap referència a la documentació escrita consultada. El mateix passa amb els reflectors que altres testimonis situen darrera de la muntanya de l'església, a l'alçada del carrer d'Alella, o els existents a prop de l'Hospital de l'Esperit Sant.⁹⁷ En canvi la documentació aporta dades de l'existència d'un punt d'observació aèria en aquest edifici. El 4 de març de 1939, la direcció de l'Hospital de l'Esperit Sant comunicava a l'Ajuntament la troballa al terrat del pavelló d'homes «de un aparato telefónico con su pila e hilo de línea» i «Una trompa de sonidos con su correspondiente soporte» (annex, document 55).⁹⁸ Aquest material era utilitzat pels soldats, instal·lats a les dependències de l'hospital durant la guerra, encarregats del servei de detecció d'avions enemics. El sistema que

s'utilitzava era el del fonolocalitzador, un aparell dotat de trompes amb forma d'altaveu que recollien el so, cosa que permetia donar el senyal d'alarma ràpidament en cas de detectar la proximitat de l'aviació enemiga.

Un dels objectius militars conegut per l'aviació franquista era el polvorí instal·lat a l'interior de l'església parroquial de la ciutat. De fet, aquest dipòsit de municions apareix esmentat a una llista d'objectius militars de la província de Barcelona elaborada per la «2a Sección de Información del Estado Mayor del Aire»⁹⁹ de l'exèrcit franquista, el 30 de juny de 1938, on figura com un objectiu «muy importante».

El dipòsit d'explosius que l'exèrcit republicà va instal·lar a l'Església Major, recordat per molts habitants de la població,¹⁰⁰ encara no s'havia desmantellat als pocs mesos de la finalització de la guerra. Així ho demostra un comunicat d'accident laboral de la mútua contractada per l'Ajuntament, amb data del dia 16 d'agost de 1939, on consta que el peó de la brigada municipal Bautista Soler Micó, havia patit un accident al polvorí de l'església «al resbalar una bomba le cayó encima del pie» amb el resultat d'una «herida contuso dorso pie izquierdo» (annex, document 56).¹⁰¹

⁹⁹ AHEA, A2100.

¹⁰⁰ Entrevistes a Concepció Puig i Coloma Bayà (27/06/2018); Joan López Berruezo (20/07/2018); Jordi Saladrigas i Maria Rosa Pla (12/07/2018); Lola Borràs Vilagran (16/07/2018); Montserrat i Joaquina Torrents (17/07/2018). (Banc de Memòria Oral del Museu Torre Balldovina).

¹⁰¹ AHSCG, Caixa 249.

⁹⁶ Entrevista realitzada a Genís Ibáñez Berruezo el 22/12/1993 –per Juan José Gallardo i José Manuel Márquez. (Banc de Memòria Oral del Museu Torre Balldovina).

⁹⁷ Entrevista a Joan López Berruezo el 20/07/2018. (Banc de Memòria Oral del Museu Torre Balldovina).

⁹⁸ AHSCG, Caixa 334, Lligall 91, Correspondència 1939.

ELS REFUGIS ANTIAERIS DE GRAMENET DEL BESÒS

La documentació generada per l'Ajuntament de Gramenet del Besòs entre els anys 1937 i 1938, confirma la tasca tan important que es va desenvolupar en la construcció de refugis antiaeris, tant des de la iniciativa privada, individual o veïnal, com de la pública. És a partir dels primers mesos de l'any 1937 que el municipi comença a bastir els primers refugis, moment que coincideix amb els primers bombardeigs de la veïna ciutat de Barcelona i del municipi de Gramenet del Besòs mateix, on cauen les primeres bombes de l'aviació franquista el 13 de març de 1937. El nombre de refugis augmenta de manera considerable a mesura que avança la guerra.

Les primeres referències documentals de la construcció de refugis antiaeris per a protegir la població les trobem dins dels lliuraments d'obres públiques de l'exercici de l'any 1937 (Ordre 73, Expedició per concepte núm. 11, Capítol 11, Partida 118, Article 7).¹⁰² La setmana del 18 al 23 de gener apareix un apartat denominat «Refugios», sense més especificacions, en què es detallen els jornals de peonatge duts a terme per la brigada municipal en aquests treballs. En total, 16 peons treballant 40 hores setmanals per un import de 60 pessetes per cap (annex, document 57). La setmana següent, del 25 al 29 de gener, es repeteix la referència però en aquest cas amb 19 peons.¹⁰³ Es tracta d'obres fetes per l'Ajuntament i destinades a la construcció d'un o més refugis de caràcter públic. El nombre de peons que participen en el desen-

volupament dels treballs i la quantitat d'hores invertides, que es van repetint durant les setmanes següents, corroboren com el municipi es va anar preparant davant la necessitat de protegir la població civil de l'amenaça cada cop més evident de l'aviació del bàndol franquista.

El mes de febrer els lliuraments d'obres públiques de l'exercici del mateix any (Ordre 137, Expedició per concepte núm. 24, Capítol 11, Partida 118, Article 7)¹⁰⁴ tornen a plasmar els treballs de la brigada municipal en la construcció de «Refugios» la setmana de l'1 al 6, en aquesta ocasió amb 19 peons destinats a tal efecte (annex, document 58).

A partir d'aquesta data, els llistats de lliuraments ja especifiquen de quin refugi es tracta, encara que en algun cas, es faci difícil identificar-ne la situació.

També les factures que es conserven dins de la documentació de lliuraments aporten informació de com l'administració local destinava diners a la compra de materials, tant per a la construcció com per al manteniment d'aquests refugis. Un exemple són les factures carregades a la casa consistorial, per la compra dels materials necessaris per a la construcció com maons, ciment o calç. El 30 de setembre de 1937 el Almacén de materiales para la construcción Carlos Lozano emetia una factura al Departament de Refugis de l'Ajuntament de Gramenet del Besòs pel proveïment de 5 sacs de ciment ràpid, 10 sacs

¹⁰² AHSCG, Caixa 295, Lliuraments i càrrecs, gener 1937.

¹⁰³ AHSCG, Caixa 295, Lliuraments i càrrecs, gener 1937.

¹⁰⁴ AHSCG, Caixa 295, Lliuraments i càrrecs, febrer 1937.

AJUNTAMENT DE GRAMENET DEL BESÒS														
EXERCICI DEL 1937														
Setmana del 25 d Gener al 29 d Gener														
RELACIÓ dels jornals dels operaris, carros i atzembles que s'han esmerçat en els dies de la susdita setmana en les obres públiques municipals de <i>Reconstrucció Guàrdia Escoles Cançons Cultura i altres</i>														
Núm. d'op. d'at.	NOMS	DIES						Total de jornals			Preu per dia		IMPORT	
		Dilluns	Dimecres	Dijous	Dissabte	Diumenge		Pes.	Cts.	Pesetas	Cts.			
x	<i>Sancti H. Noumnia</i>													
	<i>Obres Rue Fabrici</i>												80	
	<i>Refugi</i>													
x	1 <i>Antoni Gual</i>	x	x	x	x	x		36					65	
x	2 <i>Felipe Juan Saldaña</i>	x	x	x	x	x		34					35	
x	3 <i>Salvador Martínez Pérez</i>	x	x	x	x	x		40					60	
x	4 <i>Roberto Roa Lorente</i>	x	x	x	x	x		40					60	
x	5 <i>José Plaza Lora</i>	x	x	x	x	x		40					60	
x	6 <i>Ramón Fernández López</i>	x	x					16					24	
x	7 <i>Ramón Canella Lluvia</i>	x						8					12	
x	8 <i>José Astoriano Soriano</i>	x	x	x	x	x		40					60	
x	9 <i>Juan Ramón Calvo</i>	x	x	x	x	x		40					60	
x	10 <i>Vicente Cabrer Campillo</i>	x	x	x	x	x		40					60	
x	11 <i>Pedro Polo Martínez</i>	x	x	x	x	x		40					60	
x	12 <i>Manuel Alencar Figueras</i>	x	x	x	x	x		40					60	
x	13 <i>Juan Coma Balboa</i>	x	x	x	x	x		40					60	
x	14 <i>Joaquín Riera Martínez</i>	x	x	x	x	x		40					60	
x	15 <i>Vicente Santana Lina</i>	x	x	x	x	x		40					60	
x	16 <i>Manuel Llorens Riera</i>	x	x	x	x	x		40					60	
x	17 <i>Juan Ortega Medina</i>	x	x	x	x	x		40					60	
x	18 <i>Joaquín Riera Riera</i>	x	x	x	x	x		40					60	
x	19 <i>Ant. Costa Lluvia</i>	x	x	x	x	x		32					48	
	<i>Cultura</i>													
x	20 <i>Antoni Juan Vician</i>	x	x	x	x	x		40					81 40	
x	21 <i>José Villagosa</i>	x	x	x	x	x		40					60	
													1346 40	

Lliuraments d'obres públiques de la setmana de 25 al 29 de gener de 1937. (AHSCG, Caixa 295, Lliuraments i càrrecs gener 1937).

ALMACÉN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN													
CARLOS LOZANO													
Cales para blanqueos, Tochos, Arenas, y Piedra. Representante, de las Tejas Arabes, y Alicantinas, Planchas Onduladas para Techar.													
Avda. Republica, 69													
Sto. Coloma de Gramenet, 30 de Setembre de 1937													
Sto. Ajuntament de G. del B. - Departament Refugi Debe:													
Mes	Dia							Pesetas		Cts.			
Setembre	19	5 de Rapit					3.50	17	50				
		10 " Cale					2.60	26	-				
	30	10 " Caland					8.75	87	50				
		Total Ref.						134	00				
Y de Camara MAGATZEN DE MATERIALES PER A LA CONSTRUCCIO CARLES LOZANO Cultura, 4 - Gramenet del Besòs Aprobada la present factura por la Comissió d'Hisenda en la reunió celebrada el de 5 NOV. 1937 Aprobat aquest compte amb càrrec al Cap 11 art. 2 part del Pressupost corrent en la sessió celebrada per l'Ajuntament el dia 1 de NOV. 1937 a 19 Santa Coloma de Gramenet a de 12 NOV. 1937 de 19 El Secretari													

Factura de calç i ciment adreçada al Departament Refugis de l'Ajuntament de Gramenet del Besòs. (AHSCG, Caixa 294, Lliuraments i càrrecs novembre 1937).

de calç i 10 sacs de ciment Asland, que sumen un total de 131 pessetes.¹⁰⁵

Entre els mesos d'abril i juliol de 1937, l'Ajuntament pagava a la Ferreria i Serralleria Joan Soler, la quantitat de 284,08 pessetes pels treballs de «llusa» de 386 pics. Les factures, expedides al consistori, mostren a la part superior la referència «Refugis» (annex, documents 59 i 60).¹⁰⁶

La col·locació de portes, baranes, reixats i panys als accessos o a altres punts dels refugis es fa evident gràcies a factures com la de l'empresa L'Art Metal·lúrgic P. Pla i Arús, que subministrava a l'Ajuntament el mes de setembre de 1937 una sèrie de treballs, reixats i panys facturats al Departament de Refugis de l'administració local. Passats uns dies, entre els mesos de novembre i desembre, el proveïdor tornava a oferir els seus serveis al mateix departament per transformar una reixa en una porta, una barana en una altra porta a més d'altres feines relacionades amb serralleria. Tal com queda plasmat als lliuraments destinats a ròssecs del mes de març de l'exercici de 1938 (Ordre 109, Expedició per concepte núm. 15, Capítol 19, Article Únic), el pagament de dues-centes tretze pessetes s'efectua «per treballs i materials empleats en destí a obres realitzades per les Brigades Municipals, al objecte d'acabar els refugis d'aquesta població» (annex, document 61).¹⁰⁷

Un altre dels elements indispensables dins dels refugis era la il·luminació. Algunes de

les solucions adoptades eren l'ús de llums de petroli, espelmes i llanternes de piles. Dos rebuts manuscrits dins dels lliuraments d'obres públiques del mes de desembre de l'exercici de l'any 1938 (Ordre 758, Expedició per concepte núm. 89, Capítol 11, Partida núm. 95, Article 3), fan referència a la compra de piles planes i rodones destinades a l'ús «en els refugis de la localitat» (annex, document 62).¹⁰⁸

La dotació d'electricitat a l'interior dels refugis era una necessitat que es pot veure a partir d'alguns oficis d'alcaldia, que comuniquen la facturació a càrrec de l'Ajuntament de l'electricitat consumida en la construcció, o en la il·luminació dels refugis. L'ofici núm. 371 amb data del 27 d'abril de 1937 és un exemple en què l'Ajuntament notifica als Serveis Elèctrics Unificats de Catalunya que es facturi la quantitat de 100 quilovats consumits per a la construcció de diversos refugis a la població (annex document 63).¹⁰⁹

En el cas de refugis ja construïts, l'Ajuntament demanava a l'empresa subministradora d'electricitat la desconexió de la xarxa «que proveeix de llums els refugis per a cas de bombardeig construïts en aquesta localitat» i la connexió d'aquells que estan en procés de construcció, «sou pregats també de disposar es conecti la línia per a donar llum en els refugis en construcció».¹¹⁰

La compra de material d'il·luminació per part de l'Ajuntament també és evident a diverses factures, com la de les «lamparillas» adquirides entre els dies 31 de juliol i l'1 d'agost

¹⁰⁵ AHSCG, Caixa 294, Lliuraments i càrrecs novembre 1937.


¹⁰⁶ AHSCG, Caixa 300, Lliuraments 1938.

¹⁰⁷ AHSCG, Caixa 294, Lliuraments i càrrecs novembre 1937.

¹⁰⁸ AHSCG, Caixa 306, Lliuraments i càrrecs desembre 1938.

¹⁰⁹ AHSCG, Caixa 290, Lligall 86, Oficis alcaldia.

¹¹⁰ AHSCG, Caixa 290, Lligall 86, Oficis alcaldia.



Ofici d'alcaldia per a connexió i desconexió del corrent elèctric en la construcció dels refugis. (AHSCG, Caixa 290, Lligall 86, Oficis alcaldia).

[illegible]

Factura per la impressió, entre d'altres, de 200 pasquins «Permís per Refugi». (AHSCG, Caixa 286, Lliuraments i càrrecs, agost i setembre 1937).

de 1937 per a «destí als refugis de la localitat» (annex, document 64).¹¹¹

La reproducció dels plànols dels refugis municipals, elaborats per l'arquitecte Josep Alemany, també ha deixat constància a factures com l'emesa per Indústries Modernes Reproducció de Plans de Barcelona, que el dia 8 de novembre de 1937 cobrava de l'Ajuntament 26 pessetes i 50 cèntims «per 10 còpies paper Ozalid PLANS REFUGIS d'aquesta població».¹¹² Malauradament, com es veurà més endavant, actualment l'Arxiu Històric de Santa Coloma de Gramenet no conserva ni els originals ni les còpies dels plànols dels refugis de la població.

L'Ajuntament també encarregà la impressió de cartells i pasquins dels refugis de la població, el 3 de juny de 1937 la factura de Modern Gràfic, impremta del carrer de Sicília de Barcelona, conté un apartat en què s'indica la quantitat de 200 «Cartells Refugis en català»¹¹³ i 200 cartells en castellà (annex, document 65). El 2 d'agost del mateix any, era la Impremta Colomenca de Joaquin Varela la que facturava 20 pessetes al govern municipal per «200 pasquins Permís per Refugis».¹¹⁴

¹¹¹ AHSCG, Caixa 286, Lliuraments i càrrecs agost 1937.


¹¹² AHSCG, Caixa 219, Lliuraments desembre 1937.

¹¹³ AHSCG, Caixa 286, Lliuraments i càrrecs, agost i setembre 1937.

¹¹⁴ AHSCG, Caixa 286, Lliuraments i càrrecs, agost i setembre 1937.

[illegible]

Factura per la impressió de 10 còpies de plànols de refugis. (AHSCG, Caixa 219, Lliuraments desembre 1937).



REFUGIS ANTIAERIS A GRAMENET DEL BESÒS 1936-1939

REFUGIS CONEGUTS PER FONTS ESCRITES

1. «El Molinet», Avinguda de la República
2. «Muntanya Partida», C/ Fivaller, davant del número 2
3. «El Pensament», C/ Torras i Bages, davant del núm. 67
4. C/ Wilson, al costat del núm. 37
5. C/ Prat de la Riba, al final del carrer
6. Plaça de la República
7. C/ Beethoven, C/ Rellotge, C/ Massenet
8. C/ Núria, davant del núm. 27
9. C/ Nakens, Carretera de Sant Adrià a la Roca
10. Avinguda de la República núm. 88-90
11. C/ Sant Pere núm. 3
12. Hospital Municipal (Can Roig i Torres)
13. Encreuament C/ Amèrica i C/ Ciutadella Alta
14. Escola de Can Rius (Can Sisteré)
15. Rambla de Sant Sebastià, C/ 27 de Enero, C/ General Mola
16. «Torre dels Lleons», C/ Elcano cantonada C/ Sant Jordi
17. C/ Balears cantonada C/ València
18. F-11 Fàbrica Sanchís, proper al Segon Grup de Cases Barates Carles Aribau
19. Torre Balldovina
20. C/ Prat de la Riba, Riera de l'Escorxador núm. 148

REFUGIS SENSE LOCALITZACIÓ EXACTA

- «Almacén»
- Camí de la Font de l'Alzina
- Torrent de les Bruixes
- Cova de Bocanegra, proper al Puig Castellar

REFUGIS CONEGUTS PER FONTS ORALS

21. «Can Pascali»
22. Mas Fonollar, C/ Sant Jeroni núm. 1-3
23. C/ Safareig, Plaça de Montserrat Roig
24. C/ Safareig núm. 24
25. C/ Major, Plaça de l'Olimp
26. C/ Prat de la Riba núm. 52
27. «Fonda Cal Coronel», C/ Major núm. 22
28. C/ Major núm. 2
29. C/ Major núm. 5
30. Avinguda de la Generalitat núm. 2
31. Plaça d'en Ferran de Sagarra, C/ Sant Josep núm. 23
32. C/ Vistalegre núm. 43-45
33. C/ Sant Domènec núm. 11
34. Avinguda de Francesc Macià núm. 10, C/ Francesc Viñas
35. «Can Pata», C/ Sant Pere núm. 27
36. Passatge de la Ciutadella núm. 8

Plànol de Santa Coloma de Gramenet de l'any 1939 amb indicació dels refugis antiaeris que s'han pogut localitzar (Museu Torre Balldovina).

REFUGIS LOCALITZATS
DOCUMENTALMENT

A continuació s’enumeren de manera detallada tots els refugis identificats a la documentació, tant oral com escrita. Per confeccionar el llistat, s’ha volgut mantenir la localització de l’època que aporten les fonts, però sempre afegint-hi les adreces actuals, ja que en moltes ocasions ha canviat tant la nomenclatura dels carrers com la numeració de les finques. A més, sempre que és possible, s’indica la tipologia constructiva de l’estructura, qui va construir el refugi, la seva capacitat i la data de construcció, o en el seu defecte, les dates de les referències documentals. Tots els refugis se situen sobre plànol, i amb aquesta finalitat, s’ha triat el plànol de la població de 1933 i el plànol realitzat per Josep Alemany Juvé, arquitecte municipal, el mes de novembre de 1939. En aquest segon cas, es tracta de la base planimètrica més propera al període de la guerra, en la qual a més figura un parcel·lari detallat de tots els carrers de la ciutat.

Cal esmentar que a diferència d’altres poblacions veïnes, en el cas de Santa Coloma de Gramenet, l’Arxiu Històric de la ciutat, l’Arxiu Municipal i l’Arxiu de Serveis Territorials, no conserven cap expedient de la construcció dels refugis antiaeris al municipi. Per aquest motiu, quasi tota la informació l’aporten de manera indirecta documents de l’Arxiu Històric, que en la majoria del casos són factures, lliuraments econòmics de les obres públiques dutes a terme per les brigades municipals, còpies d’oficis d’alcaldia o correspondència amb particulars o altres organismes públics de l’època. Tampoc es conserven els llibres d’actes de les sessions de l’Ajuntament del període de guerra, que van ser destruïts poc abans de l’entrada de les tropes franquistes a la població. L’absència

de plànols o descripcions detallades, planteja problemes a l’hora d’identificar els refugis i també dificulta conèixer quina estructura i capacitat tenien.

En ocasions, alguns dels refugis se situen de manera aproximada, ja que les informacions són molt genèriques i poc precises. Altres vegades es fa del tot impossible fer una localització ni que sigui aproximada. La denominació d’un mateix refugi amb diferents noms, així com la no presència en la documentació dels refugis que aprofitaven soterranis o estructures preexistents, també és un aspecte que cal tenir present.

Actualment l’únic refugi accessible a la població és el que hi ha situat a la Torre Balldovina, seu del Museu Torre Balldovina. La resta, és molt probable que molts hagin desaparegut per sempre a conseqüència de la urbanització posterior dels espais on es trobaven. D’altres, en sabem que són en finques privades, molts dels quals ara són inaccessibles.

És per tot el que hem exposat que volem remarcar les dificultats a l’hora de situar i identificar tots els refugis de què tenim notícia a partir de la documentació i, deixar clar, que aquest llistat segurament tindrà canvis i noves incorporacions en un futur.

REFUGI DEL MOLINET

Situació: Avinguda de la República
Adreça actual: Avinguda de la Generalitat, a l’alçada del parc i el pont del Molinet
Tipologia: Galeria de mina
Promoció de la construcció: Pública, Ajuntament de Gramenet del Besòs
Capacitat: Desconeguda
Data de construcció: Referències documentals entre febrer i abril de 1937




Detall dels plànols de Santa Coloma de Gramenet de 1933 i 1939, amb situació de l’avinguda de la República a l’alçada del Molinet. (Servei d’Urbanisme, Cartografia Històrica 13.T.c i 17.T, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Museu Torre Balldovina).

Apareix referenciat en la documentació com un dels primers refugis construïts a la població. La seva ubicació exacta és difícil d’establir, ja que només es menciona que és a l’avinguda de la República «en un lugar denominado El Molinet», sense especificar més, motiu pel qual es pot situar de manera aproximada a l’alçada de l’actual parc i pont del Molinet.

El mes de febrer de l’any 1937, la Cruz Roja Española Unidad Sanitaria de Gramenet del Besòs havia instal·lat al municipi un total de vuit «puestos de socorro» distribuïts per diferents punts de la població. Al comunicat que es fa arribar a l’Ajuntament, el 15 de febrer, apareix com a «Puesto nº 1» el situat «en la Avenida de la República, lugar denominado EL MOLINET frente al refugio construido en dicho lugar» (vegeu document p. 66).¹¹⁵

Als lliuraments d’obres públiques de l’exercici de l’any 1937 (Ordre 137, Expedició per concepte núm. 24, Capítol 11, Partida 118, Article 7),¹¹⁶ documentació econòmica generada per l’administració municipal, el refugi del Molinet apareix a la setmana del 8 al 13 de febrer com a «Refugios Molinet», amb 18 peons de la brigada municipal treballant-hi, 16 dels quals a 40 hores setmanals, 1 a 32 hores i 1 a 24 hores setmanals. Els treballs continuaven les dues setmanes següents, del dia 15 al 20, amb el mateix nombre de peons i quasi les mateixes hores; i la setmana del 22 al 27 de febrer, amb només sis peons. Al llarg del mes de març, el refugi continuava en construcció, del dia 1 al 6, i del 15 al 21, però amb un volum de treballadors molt menor. A partir d’aquesta data no hi ha més referències de treballs de la brigada municipal en aquest

¹¹⁵ AHSCG, Caixa 289, Lligall 87, 1937.
¹¹⁶ AHSCG, Caixa 295, Lliuraments i càrrecs febrer 1937.



Comunicat de la Cruz Roja Española Unidad Sanitaria de Gramanet del Besós en relació amb l'assistència sanitària de tres veïns ferits al refugi del Molinet. (AHSCG, Caixa 288, Correspondència, Societats, 1937).

refugi, cosa que pot indicar que les obres ja havien finalitzat (annex, documents 66 i 67).

El 23 d'abril de 1937 el refugi devia estar enllestit, fet que es pot deduir del comunicat de l'Ajuntament als Serveis Elèctrics Unificats de Catalunya en què es demanava que fos desconnectada la línia elèctrica que proveïa de llum diferents refugis de la població que donaven per acabats, entre els quals figura el que estava situat «Davant del “Molinet” en la carretera de Sant Adrià a La Roca» (annex, document 68).¹¹⁷

L'atenció sanitària donada a diversos veïns de la població per lesions produïdes dins del refugi, apareix en una nota de la Cruz Roja Española Unidad Sanitaria de Gramanet del Besós del dia 3 d'agost de l'any 1937. Aquesta nota posa en coneixement de l'Ajuntament l'assistència al lloc de socors núm. 1 a tres persones que havien patit diverses ferides al refugi situat davant del centre d'atenció sanitària: «Aquestes ferides foren produïdes per desprendiment de terra i pedres del refugi que hi ha enfront del lloch nº 1».¹¹⁸ A més indica que els ciutadans assistits «Eduard Boada Vallvé, que viu al segon grup carrer 1 nº 234 i Agna Asencio de Olmo en el mateix domicili del anterior» i «Rosa Fernandez habitant del segon grup nº 562», eren veïns del Segon Grup de Cases Barates de la població, a l'altre banda del riu del lloc anomenat Molinet. El fet que es mencioni que les ferides van ser produïdes «per desprendiment de terra i pedres», fa pensar en la possibilitat que la tipologia del refugi fos de galeria de mina, excavada al terreny natural sense revestiment de formigó o maons, en part o en la seva totalitat.

La compra per part de l'Ajuntament de material destinat al refugi, queda recollida en un rebut de 5,60 pessetes lliurat el 15 de febrer de 1937, «per quatre bombilles amb destí al refugi del Molinet» (annex, document 69).¹¹⁹

¹¹⁷ AHSCG, Caixa 290, Lligall 86, Oficis alcaldia.

¹¹⁸ AHSCG, Caixa 288, Correspondència, societats, 1937.

¹¹⁹ AHSCG, Caixa 287, Lliuraments i càrrecs març 1937.

REFUGI DE LA «MUNTANYA PARTIDA»

Situació: Carrer de Fivaller, davant del núm. 2
Adreça actual: Carrer d'Elcano, a l'alçada dels números 1, 2 i 3
Tipologia: Desconeguda
Promoció de la construcció: Pública, Ajuntament de Gramenet del Besòs
Capacitat: Desconeguda
Data de construcció: Referències documentals entre febrer i març de 1937



Detall dels plànols de Santa Coloma de Gramenet de 1933 i 1939, amb situació del refugi del carrer de Fivaller. (Servei d'Urbanisme, Cartografia històrica 13.T.c i 17.T, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Museu Torre Balldovina).

Com el refugi anterior, també és un dels primers construïts al municipi, situat al davant d'un dels punts de socors de la Cruz Roja Española Unidad Sanitaria de Gramenet del Besós: «Puesto nº. 2 - en la casa de la ciudadana Estrella Corsi Algueró, situada en la calle Fivaller nº. 2 (Arrabal Blasco Ibañez) frente al refugio construído denominado de la Montaña Partida» (vegeu document p. 66).¹²⁰

La resta de documentació no identifica aquest refugi amb el nom de Muntanya Partida, sinó que hi fa referència denominant-lo «Refugios-arrabal». Així apareix dins dels lliuraments d'obres públiques de l'exercici de l'any 1937 (Ordre 137, Expedició per concepte núm. 24, Capítol 11, Partida 118, Article 7).¹²¹ Els treballs de la brigada municipal que figuren es limiten a tres peons a 40 hores per cap la setmana del 15 al 20 de febrer, dos peons, un a 40 hores i l'altre a 32 hores, la setmana del 22 al 27 i tres peons la setmana del 1 al 6 de març.¹²² La coincidència de la denominació en els lliuraments amb la que es fa al comunicat de la Creu Roja, «Arrabal Blasco Ibañez», a més de la situació del refugi que està localitzat al barri del Raval, fa pensar que es tracta del mateix refugi, i no de dos de diferents (annex, documents 70 i 71).

L'última menció del refugi a la documentació correspon a una factura de la impremta Modern Gràfic emesa el 30 d'agost de 1937,¹²³ en la qual apareix la referència de 20 talonaris impresos del «Refugi Rabal».

¹²⁰ AHSCG, Caixa 289, Lligall 87, 1937.
¹²¹ AHSCG, Caixa 295, Lliuraments i càrrecs febrer 1937.
¹²² AHSCG, Caixa 287, Lliuraments i càrrecs març 1937.
¹²³ AHSCG, Caixa 286, Lliuraments i càrrecs, agost-setembre 1937.

IMPREMTA

FACTURA N.º 4802

MODERN GRÀFIC

SICILIA, 322

TELÈFON 50411

Barcelona 30 de Agost de 1937

Sr. Ajuntament de Gramenet del Besòs DEU:

Quantitat	Conceptes	Preu	Pessetes	Cts.
300	Cartells paper mate Banda Municipal		7	00
14	Blocs Beneficència Municipal		35	00
10	Talonaris Beneficència		22	00
200	Cartells Racionament Agost paper blanc		30	00
7500	Fulls Racionament d'oli (1500 de cada)		133	00
1900	" " 100 litres 500 1/2 1/2 1/2		36	00
20	Talonari Assistència Social		40	00
20	Blocs dispensari		55	00
20	" Hospital		60	00
20	" Racionament Malats		55	00
20	Talonari Refugi Rabal		30	00
5	" Semaneta Ajuntament		30	00
5	" Hospital del 1001 al 1000		40	00
200	Cartells carnet setembre paper blanc		35	00
500	Fulls refugi		34	00
500	Fobres i 500 cartes paper de fil putjab		43	00
300	Cartulins Matrimonis		16	00
500	Fulls Guirlanda paper de fil		50	00
3000	Oficis paper de fil		80	00

Aprobada la present factura
por la Comissió d'Utilització en
la reunió celebrada en
23 SEP. 1937

Total Ptas 90000

Factura per la impressió de cartells, rebuts i talonaris de refugis. (AHSCG, Caixa 286, Lliuraments i càrrecs agost-setembre 1937).

REFUGI DEL PENSAMENT

Situació: Carrer de Torres i Bages, davant del núm. 67

Adreça actual: Carrer de Torras i Bages
(davant del núm.41), núm. 52

Tipologia: Desconhecida

Promoció de la construcció: Pública,
Ajuntament de Gramenet del Besòs

Capacitat: Desconeguda

Data de construcció: Referència documental febrer de 1937



Detall dels plànols de Santa Coloma de Gramenet de 1933 i 1939, amb situació del refugi del carrer de Torras i Bages. (Servei d'Urbanisme, Cartografia Històrica 13.T.c i 17.T, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Museu Torre Balldovina).

Situat al davant de la finca núm. 67 del carrer de Torras i Bages és, com els dos anteriors, un refugi ja construït al mes de febrer de l'any 1937. També s'hi fa referència en el comunicat de la Creu Roja al parlar del «Puesto n.º 3 - en la calle Torres y Bages, n.º. 67 domicilio del ciudadano Antonio Aledo Martínez, frente al refugio construido denominado del “Pensament”» (vegeu document p. 66).¹²⁴

Entre els dies 15 i 27 de febrer de 1937, als lliuraments d'obres públiques de l'exercici de l'any 1937 (Ordre 137, Expedició per concepte núm. 24, Capítol 11, Partida 118, Article 7)¹²⁵ apareix com a «Refugios Pensament». Els treballs que es desenvolupaven entre aquests dies comptaven amb un total de 4 peons a 40 hores per cap del 15 al 20 de febrer i 3 peons el mateix nombre d'hores la setmana del 22 al 27 del mateix mes. Encara que en el document de la Creu Roja s'hi menciona el refugi com a ja construït, queda clar que a finals de febrer les brigades municipals encara hi treballaven i que, per tant, no estava del tot acabat. La setmana de l'1 al 6 de març encara hi treballaven dos peons de les brigades municipals (annex, document 70).¹²⁶

¹²⁴ AHSCG, Caixa 289, Lligall 87, 1937.

¹²⁵ AHSCG, Caixa 295, Lliuraments i càrrecs, febrer 1937.

¹²⁶ AHSCG, Caixa 287, Lliuraments i càrrecs, març 1937.

[illegible]

Jornals de la brigada municipal al refugi del Pensament, la setmana del 22 al 27 de febrer de 1937. (AHSCG, Caixa 295, Lliuraments i càrrecs febrer, 1937).

REFUGI DEL CARRER DE WILSON

Situació: Carrer de Wilson, al costat del núm. 37
Adreça actual: Carrer de Wilson, entre el núm. 53 i els números 57-59
Tipologia: Desconeguda
Promoció de la construcció: Desconeguda
Capacitat: Desconeguda
Data de construcció: Referència documental febrer de 1937



Detall dels plànols de Santa Coloma de Gramenet de 1933 i 1939, amb situació del refugi del carrer de Wilson. (Servei d'Urbanisme, Cartografia històrica 13.T.c i 17.T, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Museu Torre Balldovina).

S'hi fa referència en el segon comunicat de la Creu Roja, emès el 25 de febrer de 1937, en què exposa els llocs de socors nous de la població. Entre altres parla del «Puesto nº. 5 - en la calle Wilson, 37 domicilio del ciudadano Enrique Guixé, lado del refugio en construcción en dicha calle» (vegeu document p. 67).¹²⁷ No hi ha més dades sobre aquest refugi, només es pot deduir que el refugi estava en construcció el 25 de febrer, segons el document. L'absència d'aquest refugi en els lliuraments d'obres públiques, pot indicar que es tractava d'una estructura privada construïda per alguns dels veïns del carrer.

¹²⁷ AHSCG, Caixa 289, Lligall 87, 1937.

REFUGI DEL CARRER DE PRAT DE LA RIBA

Situació: Carrer de Prat de la Riba, «al final de l'esmentat carré»
Adreça actual: Carrer de Prat de la Riba amb el carrer d'en Gaspar
Tipologia: Desconeguda
Promoció de la construcció: Privada, veïnal
Capacitat: Desconeguda
Data de construcció: Referència documental març de 1937, sol·licitud del permís




Detall dels plànols de Santa Coloma de Gramenet de 1933 i 1939, amb situació del refugi del carrer de Prat de la Riba. (Servei d'Urbanisme, Cartografia Històrica 13.T.c i 17.T, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Museu Torre Balldovina).

Pocs dies després del primer bombardeig sobre Gramenet del Besòs, succeït el 13 de març de 1937, els veïns del carrer de Prat de la Riba presentaven un escrit el 30 de març, mitjançant el qual sol·licitaven a l'Ajuntament permís per a la construcció d'un refugi antiaeri: «sol·licitent d'aquest Ajuntament el permís i assessoria tècnica per habilitar un refugi contra bombardeig aeri, al final de l'esmentat carré, segons model estudiat per nosaltres o bé atenent-se a les característiques que s'ens indiquin».¹²⁸ Es tractaria d'un refugi privat que s'havia de construir per iniciativa dels veïns d'aquest carrer. La petició que feien a l'Ajuntament, en aquest cas, era l'assessorament tècnic necessari per construir-lo. L'absència de més documentació planteja si aquest refugi es va arribar a construir, ja que només tenim constància de la sol·licitud del permís.

Quant a la seva ubicació, els plànols de 1933 i 1939 mostren com el carrer de Prat de la Riba estava urbanitzat fins a l'alçada del carrer d'en Gaspar, lloc al qual segurament es refereix el document atès que assenyala el punt al qual es pretenia fer la construcció com «al final de l'esmentat carré». Actualment, el carrer de Prat de la Riba presenta habitatges fins a l'encreuament amb el carrer d'en Gaspar, igual que a l'any 1937, mentre que la seva continuació en direcció al Recinte Torribera està urbanitzat amb serveis com l'Escola Pallaresa, l'Institut Numància, les pistes poliesportives de Prat de la Riba i el pavelló poliesportiu La Bastida, de construcció relativament nova sobre terrenys que no estaven urbanitzats.

¹²⁸ AHSCG, Caixa 281, Instàncies i certificats 1936-1938, Peticions a l'Ajuntament, nº 281/10, 30/03/1937.



Sol·licitud dels veïns del carrer de Prat de la Riba per a construir un refugi. (AHSCG, Caixa 281, Instàncies i Certificats 1936-1938, Peticions a l'Ajuntament, nº 281/10, 30/03/1937).

REFUGI DE LA PLAÇA DE LA REPÚBLICA

Situació: Plaça de la República
Adreça actual: Plaça de la Vila
Tipologia: Galeria de mina
Promoció de la construcció: Pública, Ajuntament de Gramenet del Besòs
Capacitat: Desconeguda
Data de construcció: Referències documentals entre març de 1937 i desembre de 1938.




Detall dels plànols de Santa Coloma de Gramenet de 1933 i 1939, amb situació del refugi de la plaça de la República. (Servei d'Urbanisme, Cartografia Històrica 13.T.c i 17.T, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Museu Torre Balldovina).

La primera referència documental correspon al mes de febrer de l'any 1937, quan ja apareix al segon comunicat de la Cruz Roja Española Unidad Sanitaria de Gramenet del Besòs que exposa la situació al municipi dels vuit «puestos de socorro» distribuïts per diferents punts de la població. A la nota que es fa arribar a l'Ajuntament el 25 de febrer apareix com a «Puesto nº 7» el situat «en la carretera de la Roca, nº 37- frente teléfonos, domicilio del ciudadano Enrique Llurba, cerca del refugio del la Plaza República» (vegeu document p. 67).¹²⁹ No especifica si aquest ja estava construït o estava en construcció, però documentació de mesos posteriors mostra un important moviment de paletes i peons de la brigada municipal en els treballs d'aquest refugi. Així ho constaten els lliuraments d'obres públiques de l'exercici de l'any 1937 (Ordre 244, Expedició per concepte núm. 38, Capítol 11, Partida 110, Article 3),¹³⁰ en què apareix com «Refugios Plaza». La setmana de l'1 al 6 de març participaven en els treballs de construcció un total de 8 peons de la brigada municipal, a 40 hores setmanals (annex, document 71). El mes de juliol les tasques desenvolupades en aquest refugi eren esporàdiques, igual que els mesos d'octubre, novembre i desembre. En l'exercici de l'any 1937 (Ordre 736 i 833, Expedició per concepte núm. 102 i 115, Capítol 11, Partida 110, Article 3),¹³¹ apareix com a «Refugios Plaza» i entre la setmana del 25 al 29 d'octubre, i la de l'1 i el 27 de novembre, participen en els treballs de construcció un total de 2 paletes i 2 peons.

Sabem que el 13 de desembre de l'any 1937 les obres continuaven perquè un dic-

¹²⁹ AHSCG, Caixa 289, Lligall 87, 1937.
¹³⁰ AHSCG, Caixa 287, Lliuraments i càrrecs, març 1937.
¹³¹ AHSCG, Caixa 294, Lliuraments i càrrecs octubre - novembre 1937.



Plànol de situació del refugi de la plaça de la Vila l'any 1982. (Museu Torre Balldovina)

tamen de la Comissió de Foment es refereix al perill existent en una de les entrades del refugi per la poca espessor de la capa de terra que el protegeix, i demanava que les terres extretes en la construcció es dipositessin a sobre d'aquesta entrada: «tenint en compte la poca espessor de terra existent al damunt d'una de les entrades que miren a la Carretera, del refugi construït a la Plaça de la República, i considerant que això pot ésser un perill pel públic que hi acudeix els dies de bombardeig, té a bé proposar a l'Ajuntament es digni acordar que les terres que es treuen de dit refugi es tirin al damunt de l'entrada de referència, per tal que la mateixa ofereixi més condicions de seguretat» (annex, document 72).¹³²

¹³² AHSCG, Caixa 281, Instàncies i certificats, 1936-1938, Dictàmens, núm. 281/3, 1937.

Un plànol de l'any 1982, procedent del Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, permet conèixer quin era el traçat del refugi de la plaça de la Vila en relació amb l'edifici del consistori. El plànol marca tres entrades: una just al darrere de la façana principal de l'edifici de l'Ajuntament, tal com era abans de la reforma de 1968; una segona entrada al carrer de Sant Carles i una tercera a davant de la façana principal actual de l'edifici de Can Sisteré. En total, tres trams de galeria amb un traçat bastant rectilini que es localitzen molt a tocar de l'edifici del govern municipal, que era un dels refugis públics importants de la població.

Altres documents, com les factures de materials de construcció adreçades a l'Ajuntament,

FERRERIA I FERRETERIA

CARTRO CUIRO - TELES
METAL·LIQUES - BATERIA
DE CUINA - EINES DE
TOTES MENES

Francesc Pla

Carrer Major, 2 - ~~STA. COLOMA DE~~ GRAMENET *Bcn*

Santa Coloma 31 de Desembre de 1937

Sr. *Ajuntament (Refugi de la Plaça)*

DEU:

IMP. FOLIOGRAFICA

Mes	Dia		Preu	Pessetes	Cls.
<i>Desembre</i>	<i>8</i>	<i>11 tomillors de 50</i>		<i>2340</i>	
	<i>24</i>	<i>.. .. 70</i>		<i>840</i>	
	<i>30</i>	<i>.. serra blima</i>		<i>1050</i>	
		<i>120 arcandelas</i>		<i>5</i>	
		<i>14 kg de puntes</i>		<i>2</i>	
		<i>1 cadena</i>		<i>12</i>	
		<i>1 fulla serra</i>		<i>2</i>	
		<i>1 rotlle cinta idon</i>		<i>250</i>	
		<i>12 gufes</i>		<i>225</i>	
				<i>7305</i>	
		<i>Conforme</i>	<i>son</i>	<i>Rebut</i>	
		<i>7305 Mar</i>		<i>Francesc Pla</i>	

*Si s'envia amb els vots
presentats*

Factura de material de ferreteria destinat al refugi de la Plaça. (AHSCG, Caixa 298, Lliuraments i càrrecs desembre 1938).

evidencien la promoció pública del refugi. En algunes hi figuren trameses destinades al «Refugio Pl», com el cas del proveïment per part del Sindicato Industrial de la Edificación, Madera y Decoración de 15 sacs de ciment ràpid,¹³³ el dia 4 de desembre de l'any 1937 (annex, document 73). O el material de ferreteria, cargols, puntes, cadenats,... factu-

¹³³ AHSCG, Caixa 298, Lliuraments i càrrecs, gener 1938.

rat per la ferreteria de Francesc Pla el 31 de desembre de 1937 a l'«Ajuntament (Refugi de la Plaça)».¹³⁴

El 15 de febrer de 1937 a les 17.00 hores, Josep Bosch Casanovas, peó de la brigada municipal, va tenir un accident laboral al refugi de la plaça de la República. Un comu-

¹³⁴ AHSCG, Caixa 298, Lliuraments i càrrecs, desembre 1938.

Jornal

Días

Póliza n.º

PARTE DE ACCIDENTE

Nombre del accidentado

Josep

Apellido paterno

Bosch

Apellido materno

Casanovas

Domicilio

Júpiter

n.º

4

piso

baixos

Profesión

peó

Lugar de su nacimiento

Barcelona

Provincia

Edad

48

años

Estado

Casat (Vidu)

con

hijos de

años

Nombre de los padres

Andreu i Maria

Lugar en que ocurrió el accidente

en el Refugi de la Pl. de la República

Fecha del mismo: Día

15

de

Febrer

de 1937

a las

5

de la

tarda

Accidente que ha sufrido

luxació dit polzer má dreta

Causa del accidente

descarregan arbres d'un camion

Salario que ganaba el obrero

12

ptas. diarias

Fecha en que deja de trabajar: Día

15

de

Febrer

de 1937

a las

12

horas

Médico que le ha practicado la primera cura:

D. Joan Vilaseca Sagalés

Domicilio del mismo

Pig. M. J. Gordi, 6

Lugar donde ha sido trasladado el lesionado

Testigos presenciales del accidente:

Companys de treballs

Horas de trabajo diarias

8 hores

Observaciones:

Revisado este parte en la sección de C. L. por,

Será devuelto el parte de no estar contestadas todas las preguntas

Comunicat d'accident laboral de Josep Bosch. (AHSCG, Caixa 249).

114

nicat d'accident especificava la lesió, «luxació dit polzer mà dreta»; la causa, «descarregant arbres d'un camió»; i el lloc, «el Refugi de la Pl. de la República».¹³⁵ Un altre accident es produïa al refugi, en aquest cas el 9 d'abril de 1937, quan el que també era peó de la brigada municipal, Antoni Fernández Contreras, es feia «una distensió articular del peu esquerra» transportant terres amb un carretó (annex, document 74).¹³⁶

¹³⁵ AHSCG, Caixa 249.

¹³⁶ AHSCG, Caixa 249.

REFUGI DELS CARRERS DE BEETHOVEN, DEL RELLOTGE I DE MASSENET

Situació: Carrer de Beethoven, carrer del Rellotge i carrer de Massenet
Adreça actual: Carrer de Beethoven, carrer del Rellotge i carrer de Massenet
Tipologia: Desconeguda
Promoció de la construcció: Pública, Ajuntament de Gramenet del Besòs
Capacitat: Desconeguda
Data de construcció: Referències documentals entre febrer i abril de 1937

Detall dels plànols de Santa Coloma de Gramenet de 1933 i 1939, amb situació dels carrers de Beethoven, del Relotge i de Massenet. (Servei d'Urbanisme, Cartografia Històrica 13.T.c i 17.T, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Museu Torre Balldovina).

115

0
 2

AJUNTAMENT DE GRAMENET DEL BESÒS
 EXERCICI DEL 1934
 Setmana del 22 d Febreru al 27 d Febreru
 RELACIÓ dels jornals dels operaris, carros i atzembles que s'han esmerçat en els dies de la
 susdita setmana en les obres públiques municipals de Escola Cometera
Refugi

Núm. d'or- dre.	NOMS	DIES						Total de jornals			Preu per dia		IMPORT	
		Dilluns	Dilluns	Dilluns	Dilluns	Dilluns	Dilluns	Pes	Carro	Atzembles	Pts.	Cts.	Pessetes	Cts.
	<u>Semana 8 Noum. 26</u>													
	<u>Alex. Dui. J. J. J. J. J.</u>												80.	
	<u>Uscitols</u>													
	<u>Cometera</u>													
	<u>local</u>													
1	José Seguí Ribaguer	X	X	X	X	X		40					81 40	X
2	Constantina Redon Caballé	X	X	X	X	X		40					81 40	X
3	Pedro Noguet J. J.	X	X	X	X	X		40					81 40	X
4	Pascual Muntaner	X	X	X	X	X		40					81 40	X
5	Alfons Rius Castella	X	X	X	X	X		40					81 40	X
6	Miguel Jorda Redon	X	X	X	X	X		40					81 40	X
7	Quilobas Rius Llus	X	X	X	X	X		40					60	X
8	Juan Llop Jacas	X	X	X	X	X		56					54	X
9	Antoni Rius J. J.	X	X	X	X	X		40					60	X
10	Francisco Navas Sabat	X	X	X	X	X		40					60	X
11	José La Sabat	X	X	X	X	X		40					60	X
12	Gerardo Vall Malla	X	X	X	X	X		40					60	X
13	Juan Ferrer Llus	X	X	X	X	X		40					60	X
14	Gerardo Ferrer Carda	X	X	X	X	X		40					60	X
15	José Rius Malla	X	X	X	X	X		56					54	X
16	Refugi						X X						30	X
	<u>Refugi Metoran</u>													
17	Miguel Seguí Rius	X	X	X	X	X		40					60	X
18	Vicente Cabera Rius	X	X	X	X	X		40					60	X
19	Francisco Rius J. J.	X	X	X	X	X		40					60	X
													129640	

129640

Situat entre aquests tres carrers, sense que la documentació n'especifiqui la situació exacta. La documentació es limita a parlar del carrer de Beethoven, tal com consta als lliuraments d'obres públiques de l'exercici de l'any 1937 (Ordre 137, Expedició per concepte núm. 24, Capítol 11, Partida 118, Article 7)¹³⁷ del mes de febrer, com a «Refugios Wettoven» i «Refugios Wetoven». La setmana del 15 al 20 de febrer hi treballaven un total de 4 peons de la brigada municipal, 3 d'ells, 40 hores setmanals i 1, 8 hores setmanals. La setmana següent, del dia 22 al 27, 3 de peons feien un total de 40 hores setmanals cadascun.

Tant el llistat dels jornals de la brigada municipal com el document referent al subministrament elèctric, són una mostra evident de la participació de l'Ajuntament en la construcció.

Situació: Carrer de Núria davant del
núm.27

Tipologia: Desconhecida

Capacitat: Desconeguda

Data de construcció: Referències documentals entre abril i agost de 1937



¹³⁷ AHSCG, Caixa 295, Lliuraments i càrrecs febrer 1937.

117

Lliuraments d'obres públiques de la setmana del 27 de juliol de 1937. (AHSCG, Caixa 219, Lliuraments 1937).

El chuo. Sebastian Cantua
Hernandez causa boga por
haberse echo duto picando en
el Refugio de carne de vaca.
Saltando una piedra pequeña en
el ojo derecho. El Listo
2-Julio 934 El y de

Nota manuscrita comunicant la baixa de Sebastià Contrera. (AHSCG, Caixa 249).

Situat davant del núm. 27 del carrer de Núria, en un espai sense urbanitzar durant la guerra, tal com evidencien els plànols realitzats l'any 1933 i 1939, i que correspon al lloc on actualment es troba l'institut Terra Roja.

«Refugios carré Nuria», i dins de la setmana del 17 de juliol treballaven en la construcció un total de 2 peons de la brigada municipal a 40 hores cadascun.

Com en el cas anterior, figura en el comunicat del dia 23 d'abril de 1937 adreçat als Serveis Elèctrics Unificats de Catalunya, però no demanava el tall del subministrament elèctric sinó que en sol·licitava la connexió, ja que estava en construcció en aquells moments: «A la vegada sou pregats també de disposar es connecti la línia per a donar llum en els refugis en construcció situats en el carrer de Nuria, davant del número 27» (annex, document 68).¹³⁹ En els lliuraments d'obres públiques de l'exercici de l'any 1937¹⁴⁰ consta com a

L'1 de juliol de 1937, el peó de la brigada municipal Sebastià Contrera Fernández va tenir un accident durant la construcció del refugi. Així queda patent al comunicat de la mútua de l'Ajuntament, que refereix que el treballador tenia un «cos estrany en el ull i contusió palpebral» degut a haver «picat amb una pedra» (annex, document 75).¹⁴¹ Aquest comunicat va acompanyat d'una nota manuscrita que explica el motiu de baixa del treballador, «por haberse hecho daño picando en el Refugio de carré Nuria. Saltando una piedra pequeña en el ojo derecho».


¹³⁹ AHSCG, Caixa 290, Lligall 86, Oficis alcaldia, abril-juliol 1937.

¹⁴⁰ AHSCG, Caixa 219, Lliuraments 1937.

¹⁴¹ AHSCG, Caixa 249.

REFUGIS ENTRE EL CARRER DE NAKENS I LA CARRETERA DE SANT ADRIÀ A LA ROCA (CARRER DE SANT CARLES I PLAÇA DE CATALUNYA)

Situació: Entre el carrer de Nakens i la carretera de Sant Adrià a la Roca
Adreça actual: Entre el carrer de Sant Carles i la plaça de Catalunya
Tipologia: Galeria de mina
Promoció de la construcció: Pública, Ajuntament de Gramenet del Besòs
Capacitat: Desconeguda
Data de construcció: Referències documentals entre febrer i octubre de 1937




Detall dels plànols de Santa Coloma de Gramenet de 1933 i 1939 amb situació aproximada dels refugis ubicats entre el carrer de Nakens i la carretera de Sant Adrià a la Roca. (Servei d'Urbanisme, Cartografia Històrica 13.T.c i 17.T, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Museu Torre Balldovina).

En data de 16 de juny de 1937, un comunicat de l'arquitecte municipal adreçat a l'alcalde de la població posa de manifest la construcció «d'els refugis emplaçats entre els carrers de Nakens i carretera de Sant Adrià a la Roca, es d'urgència practicar-hi obres de fabrica per a consolidar els treballs fins a la data executats, las quals ja estan iniciades i tenent que perllongar-se amb iguals característiques». La tipologia del refugi sembla que correspondria a una galeria de mina, excavada al terreny natural i posteriorment revestida amb maó segons exposa l'escrit: «proseguint les obres d'excavació per a l'obertura del túnel, sense la prèvia i imprescindible consolidació, podrien esdevenir accidents lamentables que tenim el deure de prevenir i evitar» (annex, document 76).¹⁴²

La ubicació d'aquest refugi és molt poc precisa, segurament perquè devia tenir entrades al carrer de Nakens i a la carretera de Sant Adrià. També resulta curiós que no es parli de l'avinguda de la República, sinó que es denomini com a carretera de Sant Adrià a la Roca, nom de la via abans de l'any 1931 i que va continuar en ús durant els anys posteriors.

Dins dels lliuraments d'obres públiques de l'exercici de l'any 1937 (Ordre 137, Expedició per concepte nº 24, Capítol 11, Partida 118, Article 7),¹⁴³ un apartat de les obres realitzades per la brigada municipal està dedicat a «Refugios-carretera». Si aquest refugi correspon al que es descriu a l'informe de l'arquitecte municipal esmentat anteriorment, estariem davant d'una gran estructura, tant pel volum de treballadors com per les hores invertides en la seva construcció. La setmana del 8 al 13 de febrer treballaven un

¹⁴² AHSCG, Caixa 289, Lligall 87, 16/06/1937.
¹⁴³ AHSCG, Caixa 295, Lliuraments i càrrecs febrer 1937.



Dictamen de la Comissió de Foment per la compra de material destinat al refugi de la Carretera. (AHSCG, Caixa 281, Instàncies i certificats 1936-1938).

total de 25 operaris de les brigades municipals, pràcticament tots a 40 hores setmanals, treballs que continuaven la setmana següent, del dia 15 al 20, amb el mateix nombre de peons i quasi les mateixes hores (annex, documents 77 i 78).

Una referència del dia 7 d'octubre de 1937 ens informa de la proposta de la Comissió de Foment per comprar 12 pilars de ferro per a sostenir les baranes de fusta del refugi de la Carretera.¹⁴⁴

El 19 de febrer de 1937, Antoni Sáez Hernández, peó de la brigada municipal, patia una lesió que quedava registrada a un comunicat d'accident de la mútua de l'Ajuntament. A aquest es feia constar que el treballador havia patit un «esqueix muscular al muscle esquerra» mentre treballava al refugi de la Carretera, i que s'havia produït transportant terres amb un carretó (annex, document 79).¹⁴⁵

REFUGI DE L'AVINGUDA DE LA REPÚBLICA NÚM. 88-90

Situació: Avinguda de la República núm. 88-90

Adreça actual: Avinguda de la Generalitat, jardí del Balandrau

Tipologia: Galeria de mina


Promoció de la construcció: Privada

Capacitat: Desconeguda

Data de construcció: Referència documental del 12 de juliol de 1937



Detall dels plànols de Santa Coloma de Gramenet de 1933 i 1939 amb situació del refugi de la casa núm. 88-90 de l'avinguda de la República. (Servei d'Urbanisme, Cartografia Històrica 13.T.c i 17.T, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Museu Torre Balldovina).



Nota manuscrita d'un guàrdia municipal de la població en què posava al corrent de la construcció del refugi. (AHSCG, Caixa 281, Instàncies i certificats 1936-1938, núm. 281/3, 1937).

Refugi construït als baixos de la casa núm. 88 de l'avinguda de la República, actual avinguda de la Generalitat, a l'alçada del carrer de Monturiol.


Una nota manuscrita per un guàrdia de la població, sense data, informava de la construcció d'un refugi a l'avinguda de la República núm. 88-90 i de la necessitat de que es revisés per part de l'arquitecte municipal: «Averiguar de quina manera han construït un refugi. Francisco Zamora que viu Avda. República 88 baixos fa un refugi que dona de dins de la casa al carre atrabesan la paret mestra de la casa per lo cual seria menester

su mirés l'arquitecte».¹⁴⁶ Un cop passat l'avís a l'Ajuntament, s'enviava a l'arquitecte municipal, el qual, després d'una visita al lloc esmentat, determinava la necessitat d'aturar les obres de manera immediata per qüestions de seguretat a data de 12 de juliol del 1937. A més, l'informe ens descriu la tipologia del refugi, construït a partir d'una mina: «Que en la façana corresponent als soterranis de la dita casa s'ha practicat una obertura per la qual es comunica amb una mina, part de la qual està construïda de les característiques de 1,20 m. d'ample i 1,80 m. d'alçada sota la carretera general abans esmentada i en direcció al Torrent

¹⁴⁴ AHSCG, Caixa 281, Instàncies i certificats 1936-1938.

¹⁴⁵ AHSCG, Caixa 249.

¹⁴⁶ AHSCG, Caixa 281, Instàncies i certificats 1936-1938, núm. 281/3, 1937.



Informe de l'arquitecte municipal com a resultat de la visita a les obres del refugi . (AHSCG, Caixa 281, Instàncies i certificats 1936- 1938, núm. 281/3, 12/07/1937).

de can Paxuet i destinada a refugi, i com sigui que les obres realitzades no reuneixin condicions de seguretat i al mateix temps de greu perill pels vehicles que transiten per la carretera sense que per a la construcció de la dita mina hi hagi cap permís».¹⁴⁷

D'acord amb l'informe tècnic de l'arquitecte municipal, l'Ajuntament es posava en comunicació amb el conseller d'Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per tal que aquest acabés determinant la solució al problema (anex, document 80).¹⁴⁸ No hem trobat més informació, de manera que no és possible establir si el refugi es va acabar de construir o bé quedà aturat definitivament. Sí que queda patent que en aquest cas es tractava d'un refugi privat, construït a partir de la iniciativa d'un o de diferents veïns. L'adreça de la nota manuscrita del guàrdia municipal, «88-90=Café», correspon a l'emplaçament del desaparegut bar Sport,¹⁴⁹ que estava situat a la banda de l'avinguda de la Generalitat que està actualment ocupada pel jardí del Balandrau, que envolta el Nou Camp Municipal de Futbol de la ciutat.


REFUGI DEL CARRER DE SANT PERE NÚM. 3

Situació: Carrer de Sant Pere núm. 3
Adreça actual: Carrer de Sant Pere núm. 3
Tipologia: Desconeguda
Promoció de la construcció: Privada
Capacitat: Desconeguda
Data de construcció: Referència documental de l'11 d'agost de 1937



Detall dels plànols de Santa Coloma de Gramenet de 1933 i 1939 amb situació del refugi situat al núm. 3 del carrer de Sant Pere. (Servei d'Urbanisme, Cartografia Històrica 13.T.c i 17.T, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Museu Torre Balldovina).

¹⁴⁷ AHSCG, Caixa 281, Instàncies i certificats 1936-1938, núm. 281/3, 1937.
¹⁴⁸ AHSCG, Caixa 290, Lligall 86.
¹⁴⁹ Informació proporcionada per Ernest Prats el 16/03/2021.



Sol·licitud de Josep Sol a l'Ajuntament, per a obrir un portal a casa seva. (AHSCG, Caixa 302, Lligall 1, Matrimonis 1938, 11/08/1937).

La informació sobre aquest refugi ens arriba de manera indirecta a partir de la petició del veí Josep Sol Pla, del carrer Fermí Galán núm. 13, que el dia 11 d'agost demana a l'Ajuntament una autorització per obrir una porta a casa seva per a poder accedir de manera més ràpida al refugi del carrer de Sant Pere: «Que desitjant obrir un portal a casa seva Carrer de Fermi Galan 13 i essent de necessitat obrir l'esmentat portal en el carrer de Sant Pere darrera la casa als efectes de esser mes prompte en el refugi que es construeix en el mateix C. de Sant Pere 3, en cas de bombardeix a V».¹⁵⁰

Aquest refugi particular, i que probablement responia al tipus de galeria de mina, era recordat per Francesc Banús,¹⁵¹ que el situava proper al carrer d'Anselm Clavé, a una casa denominada Cal Llebrer.

REFUGI DE L'HOSPITAL MUNICIPAL (CAN ROIG I TORRES)

Situació: Carrer de la Ciutadella Alta núm. 14

Adreça actual: Carrer de Rafael de Casanova núm. 5, Escola Municipal de Música

Tipologia: Galeria de mina

Promoció de la construcció: Pública, Ajuntament de Gramenet del Besòs

Capacitat: 30 persones

Data de construcció: Referències documentals entre setembre de 1937 i gener de 1938



Detall dels plànols de Santa Coloma de Gramenet de 1933 i 1939 amb situació de la finca de Can Roig i Torres. (Servei d'Urbanisme, Cartografia Històrica 13.T.c i 17.T, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Museu Torre Balldovina)

¹⁵⁰ AHSCG, Caixa 302, Lligall 1, Matrimonis 1938, 11/08/1937.

¹⁵¹ Banc de Memòria Oral del Museu Torre Balldovina, entrevista realitzada el 05/07/2018.

L'edifici conegut com a Can Roig i Torres, residència d'estiueig d'aquesta família benestant de Barcelona a Santa Coloma de Gramenet a inicis del segle xx, serà una de les propietats confiscades per l'Ajuntament de la població al cap de poc de l'inici de la guerra. Segons unes notes manuscrites, realitzades per l'alcalde i adreçades al Director General de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, s'informava de l'existència d'aquesta torre i de la intenció de l'Ajuntament d'instal·lar a les seves dependències un Hospital de Sang i una infermeria: «Es d'absoluta necessitat que aquest Comité pogui disposar d'un local adient per tal d'instalar en el mateix un Hospital de sang i permanent amb el corresponent Dispensari d'infermeria i instal·lacions complementaries. En aquesta localitat hi ha una finca abandonada pel seu propietari el qual ha desaparegut i del qual aquest Comité te motius sobrants per considerar-lo facciós. Aquest edifici esta situat en el carrer Ciutadella Alta, numero 12 antic i 14 nou, i és propietat de Rafael Roig Ostembach, i es el que figura en el Registre de la Propietat en el llibre 380 15 de Santa Coloma, finca 210 inscripció 11. Per tant aquest Comité prega que per part de la Generalitat de Catalunya es procedeixi a la incautació de dita finca i que sigui posada a disposició d'aquest propi Comité als efectes manifestats. Visquen molts anys. Sta Coloma 2 en Set, L'Alcalde. Sr. Director General en Sanitat».¹⁵²

Encara que la data no especifica l'any, tal com hem apuntat, la confiscació es produirà al cap de poc de l'inici de la guerra, de manera que cal suposar que l'autoria de les notes correspon a l'any 1936. A més, durant el primer bombardeig sobre la població el 13 de març de 1937, l'Hospital ja estava en funcio-

nament. Acompanyant aquest document, a l'Arxiu Històric de Santa Coloma de Gramenet es conserva un plànol de situació amb els límits de la finca esmentada amb el títol «HOSPITAL» de manera que la proposta en ferm de l'Ajuntament anava encaminada des del principi a convertir l'edifici en el dispensari municipal.

Les memòries de José Berruezo també donen testimoni de com es va desenvolupar la cessió de la finca, en referència als tractes de l'Ajuntament amb la propietària ens diu: «fue llamada al Ayuntamiento donde se planteó el asunto en estos términos: si cedía la torre para los Servicios proyectados, podía llevarse todos los objetos de valor. Aunque fuese justificada su oposición, que comprendíamos perfectamente, la necesidad no dejaba otra alternativa, accediendo al fin a firmar el documento de cesión del edificio».¹⁵³

Mesos més tard, amb l'edifici ja convertit en Hospital, el dia 22 de setembre de 1937 la Comissió de Foment de l'Ajuntament planteja la necessitat de construir un refugi anti-aeri a l'edifici per tal de protegir els pacients i el personal sanitari. El projecte de l'arquitecte municipal descriu la tipologia, capacitat i el cost de la construcció: «a base d'aprofitar una antiga mina existent en els sòtans de l'edifici, s'ha vist que amb una despesa inferior a tres mil pessetes pot construir-se un refugi capàs per a 30 persones, suficient a les necessitats a acomplir».¹⁵⁴ Es tracta doncs d'un refugi que aprofita un hipogeu preexistent als baixos de la casa, situat al vestíbul, i que segons el plànol del projecte passa per sota del passatge de la Ciutadella. Aquesta galeria s'ampliaria fins

¹⁵³ BERRUEZO, J. (1987). Op. cit., p. 78.

¹⁵⁴ AHSCG, Caixa 281, Instàncies i certificats 1936/1938, Dictàmens 1937, núm. 281/3.

Es d'absoluta necessitat per aquest Comité poder disposar d'un local adient per tal d'instalar en el mateix un Hospital ~~de sang~~ de sang i permanent amb el corresponent dispensari d'infermeria i instal·lacions complementaries.

Aquesta localitat hi ha una finca abandonada pel seu propietari, el qual ha desaparegut i del qual aquest Comité

te motius sobrants per considerar-lo facciós.


Aquest edifici esta situat en el carrer Ciutadella Alta, numero 12 antic i 14 nou, i és propietat de Rafael Roig Ostembach, i es el que figura en el Registre de la Propietat en el llibre 380 15 de Santa Coloma, finca 210, inscripció 11.

Per tant aquest Comité prega que per part de la Generalitat de Catalunya es procedeixi a la incautació de dita finca i que sigui posada a disposició

Notes manuscrites (3) per l'Alcalde en què s'exposa la necessitat de confiscar la finca de Can Roig i Torres per a convertir-la en un hospital de sang. (AHSCG, Caixa 344).

d'apunt propi permite als ef-
tes manifestats.
Visquem malts anys.
He colom 2 ou ht
L'Alcalde,

h. Directa final ou unitat



Plànol de situació de la torre de Can Roig i Torres amb el títol HOSPITAL. (AHSCG, Caixa 344).

94

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE FOMENT

La Comissió de Foment que sotassigna, davant les sugestions de la propia Corporació Municipal, ha examinat la necessitat i conveniència de construir un refugi a l'Hospital Municipal que permeti en cas d'alarma o bombardeig aixoplugar-se en el mateix els malalts que el seu estat ho permeti i el personal encarregat de l'administració, de la vigilància i dels serveis facultatius.

Encarregat l'estudi del projecte a l'Arquitecte Municipal a base d'aprofitar una antiga mina existent en els abans de l'edifici, s'ha vist que amb una despesa inferior a tres mil pessetes pot construir-se un refugi capàs per a 30 persones, suficient a les necessitats a accomplir.

Per tant, i creient la Comissió de Foment que és necessari la construcció d'aquest refugi, es complau en proposar a l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:

Primer. - Que es declari urgent.

Segon. - Procedeixi's a construir un refugi a l'Hospital Municipal d'acord amb el plànol que s'acompanya; i

Tercer. - Que per la Comissió d'Hivenda s'assigni el crèdit amb el qual atendre les despeses que comporti la construcció del refugi.


L'Ajuntament, no obstant, amb millor criteri, acordarà el que estimi pertinent.

Granet del Besba a 22 de Setembre del 1937.

J. Carreras

DILIGENCIA El present dictamen fou aprovat pel Ajuntament en sessió del 10 de setembre de 1937 a les 10 de la nit de 1937. Santa Coloma de Gramenet. El Secretari, *[Signature]*

Dictamen de la Comissió de Foment per tal de construir un refugi antiaeri a l'Hospital. (AHSCG, Caixa 281, Instàncies i certificats 1936/1938, Dictàmens 1937, núm. 281/3).



Plànol del projecte de construcció d'un refugi antiaeri a l'Hospital. (AHSCG, Caixa 281, Instàncies i certificats 1936/1938, Dictàmens 1937, núm. 281/3).

arribar a l'altra banda de l'esmentat passatge i acaba amb un pou de ventilació vertical. El plànol també detalla com a la cota de circulació del passatge de la Ciutadella la galeria aniria 3,20 metres per sota, mentre que al seu extrem la volta d'una galeria horitzontal estaria a 8 metres de profunditat respecte a la cota de carrer. L'estructura en mina estaria formada per dues galeries més llargues i una sèrie

de petites que formarien colzes, de manera que s'ajustaria a un model en ziga-zaga per tal d'evitar al màxim possible l'onada expansiva d'una explosió. Es desconeix si l'estructura es va revestir de maó, ciment o formigó, ja que el pressupost de 2.700 pessetes es refereix únicament al moviment de terres. A una anotació en llapis sobre el plànol es pot llegir «import del desmunt de terres= 2700,00 pes-

setes». La capacitat, tenint en consideració el número de pacients i personal sanitari, queda ajustada a un total de 30 persones com indiquen el projecte i el plànol. Tampoc hi ha dubte, en aquest cas, a l'hora de considerar aquest refugi com un dels construïts per iniciativa pública tal com assenyala el projecte: «Que per la Comissió d'Hisenda s'assenyali el crèdit amb el qual atendre les despeses que comporti la construcció del refugi.»

La construcció queda palesa en la documentació referent als lliuraments d'obres públiques de l'exercici de l'any 1938 (Ordre 50, Expedició per concepte núm. 3, Capítol 11, Partida 94, Article 3)¹⁵⁵, del mes de gener com a «Refugios-Hospital». Els treballs s'anaven succeint les setmanes següents fins a finals del mes de gener de 1938 (annex, documents 81, 82 i 83).¹⁵⁶

També a les factures de materials de construcció adreçades a l'Ajuntament figuren trameses destinades al refugi de l'Hospital. És el cas del proveïment per part del Sindicato Industrial de la Edificación, Madera y Decoración, de 20 sacs de ciment ràpid i 10 de ciment lent entre els dies 8 i 15 de desembre de l'any 1937 (annex, document 73).¹⁵⁷ Aquesta dada ens pot donar informació sobre si l'estructura de la mina del refugi es va revestir amb maó, possiblement els sacs de ciment anaven destinats a tasques relacionades a aquest fi.

REFUGI DE L'ENCREUAMENT DELS CARRERS D'AMÈRICA I DE LA CIUTADELLA ALTA

Situació: Encreuament dels carrers d'Amèrica i de la Ciutadella Alta
Adreça actual: Encreuament dels carrers d'Amèrica i de Dalt de la Ciutadella
Tipologia: Galeria de mina
Promoció de la construcció: Privada, veïnal
Capacitat: Desconeguda
Data de construcció: Referència documental del 22 d'octubre 1937



Detall dels plànols de Santa Coloma de Gramenet de 1933 i 1939 amb situació dels carrers d'Amèrica i de la Ciutadella Alta. (Servei d'Urbanisme, Cartografia Històrica 13.T.c i 17.T, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Museu Torre Balldovina).

¹⁵⁵ AHSCG, Caixa 219, Lliuraments 1937.
¹⁵⁶ AHSCG, Caixa 298, Lliuraments i càrrecs gener 1938.
¹⁵⁷ AHSCG, Caixa 298, Lliuraments i càrrecs gener 1938.

Refugi que planteja problemes de situació ja que els carrers d'Amèrica i el de la Ciutadella Alta es troben distants i no presenten un encreuament exacte, tal com mostren els plànols de 1933 i 1939.


El dia 22 d'octubre de 1937 els veïns «que formen part de la comissió que té cura del refugi construït a l'encreuament dels carrers d'Amèrica i Ciutadella Alta» es dirigien amb un escrit a l'Ajuntament en el qual exposaven la necessitat de reforçar aquest refugi. El motiu venia donat per les pluges que havien caigut el dia 3 del mateix mes i que havien desestabilitzat l'estructura. Previ a la carta enviada al consistori municipal, l'arquitecte de l'Ajuntament havia realitzat una inspecció per tal de determinar l'estat i les obres que calien: «fer uns arcs per a reforçar-lo en alguns llocs amb l'objecte de donar-li una major consistència». El document també informa que s'havia construït per iniciativa veïnal, sense la col·laboració de l'Ajuntament, «amb l'esforç personal i econòmic dels veïns de la barriada afectada». Per aquest motiu demanaven l'ajuda del consistori per tal de fer les obres, això sí, entenent la difícil situació econòmica del moment motiu pel qual només necessiten que «corri a càrrec de l'Ajuntament la mà d'obra necessària per fer els arcs anteriorment indicats i nosaltres, per la nostra banda suministrem els materials necessaris per als mateixos, al nostre càrrec».¹⁵⁸

La resposta de la Comissió de Foment de l'Ajuntament no va ser una altra que traslladar la demanda dels veïns a la Junta de Defensa Passiva al·legant que les competències sobre la qüestió queien sobre aquesta comissió: «entenent que aquest assumpte corres-

pon preferentment resoldre'l a la Comissió o Junta de Defensa Passiva, té a bé proposar a l'Ajuntament es serveixi acordar que la predita instància passi a aquesta darrera Comissió» (annex, document 84).¹⁵⁹

¹⁵⁸ AHSCG, Caixa 281, Instàncies a l'Ajuntament 1938, núm. 281/10, 22/10/1937.

¹⁵⁹ AHSCG, Caixa 281, Instàncies a l'Ajuntament 1938, núm. 281/10, 22/10/1937.



Sol·licitud dels veïns del carrer d'Amèrica i de la Ciutadella Alta per a reforçar el refugi. (AHSCG, Caixa 281, Instàncies a l'Ajuntament 1938, núm. 281/10, 22/10/1937).

REFUGI DE CAN RIUS (CAN SISTERÉ)

Situació: Carrer de Nakens
Adreça actual: Carrer de Sant Carles s/n,
Centre d'Art Contemporani Can Sisteré
Tipologia: Desconeguda
Promoció de la construcció: Pública,
Ajuntament de Gramenet del Besòs
Capacitat: Desconeguda
Data de construcció: Referència
documental del mes de juliol de 1937



Detall dels plànols de Santa Coloma de Gramenet de 1933 i 1939 amb situació de la Torre de Can Rius. (Servei d'Urbanisme, Cartografia Històrica 13.T.c i 17.T, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Museu Torre Balldovina).

Torre d'estiueig de finals del segle XIX, l'edifici va ser confiscat per l'Ajuntament i transformat durant la guerra en escola popular, integrada al CENU (Consell de l'Escola Nova Unificada). Les úniques referències presents a la documentació sobre el refugi construït a aquesta casa s'han de buscar a dues factures emeses per la ferreteria Francesc Pla adreçades a l'Ajuntament «(Refugi de can Rius)».¹⁶⁰ En aquestes factures es cobra un total de 27 pessetes per «12 claus de ganxo núm. 3, 2 intarrutors i 1 porta-lamperas», materials necessaris per a il·luminar l'interior del refugi.

Genís Ibáñez, que durant la guerra anava a l'escola del CENU de Can Sisteré, recordava com quan sonaven les sirenes, tots corrien cap al refugi que hi havia davant de l'escola.¹⁶¹ Un refugi, segons el seu testimoni, que tenia l'entrada cap a l'Ajuntament. Per tant, és possible que el refugi al que es refereix no fos el de l'edifici transformat en escola, sinó que més aviat seria el de la plaça de la República.

¹⁶⁰ AHSCG, Caixa 310, Factures anteriors al 27 de gener del 1939.
¹⁶¹ Entrevista realitzada per Juan José Gallardo i José Manuel Márquez el mes de desembre de 1993.



Factura adreçada a l'Ajuntament en concepte de material elèctric del refugi de Can Rius. (AHSCG, Caixa 310, Factures anteriors al 27 de gener del 1939).

REFUGI DE LA RAMBLA DE SANT SEBASTIÀ, EL CARRER DEL 27 DE ENERO I EL CARRER DEL GENERAL MOLA

Situació: Rambla de Sant Sebastià, carrer del 27 de Enero i carrer del General Mola
Adreça actual: Rambla de Sant Sebastià, carrer del Pedró i el carrer de la Vistalegre
Tipologia: Desconeguda
Promoció de la construcció: Privada, veïnal
Capacitat: Desconeguda
Data de construcció: Referència documental del 31 de desembre de 1937



Detall dels plànols de Santa Coloma de Gramenet de 1933 i 1939 amb situació de la Rambla de Sant Sebastià, el carrer del Pedró (27 de Enero) i el carrer de la Vistalegre (General Mola), on es podria localitzar el refugi. (Servei d'Urbanisme, Cartografia Històrica 13.T.c i 17.T, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Museu Torre Balldovina).

Refugi situat en un lloc imprecís entre la rambla de Sant Sebastià, el carrer del Pedró i el carrer de la Vistalegre.

Apareix en un expedient de l'any 1941 referent a «los gastos ocasionados con motivo de la retirada de tierras de la via pública y procedentes del refugio de las calles Rambla de S. Sebastian, calle 27 de Enero y General Mola» (annex, document 85).¹⁶² En el mateix expedient hi ha un llistat dels 26 contribuents que van participar en la construcció del refugi amb data de 31 de desembre de 1937 amb el total de 3.945,10 pessetes recaptades fins aquell moment i l'aportació de cadascun especificada. Els noms porten al costat les adreces anotades amb llapis, s'hi afegeixen 5 noms més i a la cantonada inferior esquerra hi figura, també amb llapis, «lista de los contribuyentes del Refugio», anotacions fetes l'any 1941.¹⁶³

El dia 2 d'abril del 1941 es confeccionava una nova llista, amb els noms de tots els que figuraven en l'anterior, per tal de fer el repartiment de la despesa per la retirada de terres situades a la rambla de Sant Sebastià «procedentes del indicado refugio», que ascendia a 465 pessetes (annex, document 86).¹⁶⁴

Tal com es veu, l'Ajuntament no va assumir el cost de retirar les terres que hi havia a la via pública i va fer que fossin els que havien construït el refugi l'any 1937 els que s'encarreguessin de pagar-ne els treballs. Encara que resulti curiós i anecdòtic, veiem una petita mostra del que suposà estar a la banda

¹⁶² AHSCG, Caixa 225, Instàncies sobre urbanisme, Foment, Instàncies i expedients, núm. 225/2.
¹⁶³ AHSCG, Caixa 225, Instàncies sobre urbanisme, Foment, Instàncies i expedients, núm. 225/2.
¹⁶⁴ AHSCG, Caixa 225, Instàncies sobre urbanisme, Foment, Instàncies i expedients, núm. 225/2.

Detalle de Cuentas
HASTA LA FECHA.

RECAUDACION.

SEBASTIAN	CASALS.....	166-50	Rambla S. Sebastian u2
ANDREU	GUINART.....	166-50	Quedada Alta
FELIPE	GARRETA.....	85-	Juan Rafols
MANUEL	BADIA.....	331-50	Rambla S. Sebastian u2
PEDRO	POLGUERAS.....	355-	" " " "
COLOMA	GUINART.....	85-	" " " "
FRANCISCO	ROIG.....	380-	" " " "
TERESA	FITA.....	30-	27 Enero
JOSE	SEGU.....	85-	" " " "
FRANCISCO	OLIVER.....	85-	" " " "
JOSE	VINAS.....	85-	" " " "
ADOLFO	LLOPIS.....	85-	" " " "
LUIS	BAYA.....	85-	Rambla S. Sebastian u2
JOSE	ANADOR.....	381-50	27 Enero
ISIDRO	SUNE.....	320-	General Mola
FERNANDO	GIRPAU.....	111-50	" " " "
MARCELINO	ESTEVE.....	85-	27 Enero
FRANCISCO	TORRELO.....	85-	General Mola
RAFAEL	LOPEZ.....	85-	" " " "
ISIDRO	TORRENTS.....	85-	General Mola
GREGORIO	HEROY.....	85-	Balladovina
ANDREU	GASPAR.....	75-	General Mola
JOSE	RIEO.....	85-	Rambla S. Sebastian
JOSE	MATIAS.....	125-	" " " "
ROGELIA	SOCORRO.....	75-	Rambla S. Sebastian
JUAN	PUIJBO.....	85-	General Mola
Abono de 6 llantas de madera segun factura.....		12-60	
Primer prestamo en concepto de anticipo.....		125-	
Segundo prestamo en concepto de anticipo.....		100-	
Total Ptas.....		3,945-10	

Gramenet del Besos 31 Diciembre 1937.

Magdalena Saladrigas L. Ramon u2
Veris Rambla S. Sebastian u2
Forriells General Mola
Aurelio Vila Rambla S. Sebastian
Loll

Lista de los contribuyentes al Refugio

Llistat dels veïns col·laboradors en la construcció del refugi l'any 1937. (AHSCG, Caixa 225, Instàncies sobre urbanisme, Foment, Instàncies i expedients, núm. 225/2).

dels perdedors de la guerra, que patirien en molts casos una repressió que anava des dels aspectes més banals a la més cruel persecució.

Entre els anys 2017 i 2019, el Museu Torre Balldovina va fer una crida a la ciutadania per tal de recuperar la memòria dels refugis de la població, gràcies a la qual es van poder documentar de forma oral, a partir del testimoni d'alguns veïns i veïnes, un total de 5 nous refugis. En aquest cas, un dels informats va ser el del carrer de la Vistalegre núm. 43-45, proper per situació, però que no correspon amb el que s'ha localitzat documentalment entre la rambla de Sant Sebastià, el carrer de la Vistalegre i el carrer del Pedró.

El testimoni de la Concepció Puig i Roig i la Coloma Bayà Cortinas,¹⁶⁵ recordant com quan sonaven les sirenes tothom corria cap al refugi, explicava com a la casa de la Coloma, que vivia a la rambla de Sant Sebastià, hi havia un refugi amb tres entrades diferents. A aquest refugi hi anava tothom que vivia a la rambla. De fet, al llistat dels veïns que van col·laborar en la seva construcció hi figura Luis Bayà, pare de la Coloma. La dada de les tres entrades pot ser la raó per la qual el refugi tingui la denominació de tres carrers diferents, ja que era prou llarg com per accedir des d'aquests.

¹⁶⁵ Banc de Memòria Oral del Museu Torre Balldovina, entrevista realitzada el 27/06/2018.

REFUGI DE LA TORRE DELS LLEONS

Situació: Cantonada dels carrers de Fivaller i de Sant Jordi
Adreça actual: Davant del núm.19 del carrer d'Elcano, plaça d'Albert Francàs
Tipologia: Desconeguda
Promoció de la construcció: Desconeguda
Capacitat: Desconeguda
Data de construcció: Referència documental del 23 d'abril de 1937



Detall dels plànols de Santa Coloma de Gramenet de 1933 i 1939 amb situació de la confluència del carrer de Sant Jordi i el carrer de Fivaller, possible situació del refugi de «davant de la Torre dels Lleons». (Servei d'Urbanisme, Cartografia Històrica 13.T.c i 17.T, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Museu Torre Balldovina).

Refugi ubicat al davant de la denominada com a Torre dels Lleons, situada a la cantonada dels carrers Fivaller (actual carrer d'Elcano) i de Sant Jordi.

Aquest refugi figura al comunicat del dia 23 d'abril de l'any 1937, adreçat per l'Ajuntament als Serveis Elèctrics Unificats de Catalunya, en què demana el tall de subministrament elèctric als refugis construïts a la població situats a diferents punts, entre els quals el que es troba «davant la Torre dels lleons» (annex, document 68).¹⁶⁶ La descripció no va més enllà i per tant no es pot concretar una ubicació més exacta, el fet que la torre estigui a la cantonada dels carrers d'Elcano i de Sant Jordi fa difícil establir quin punt és aquest «davant». La ubicació més possible és l'actual plaça d'Albert Francàs.

¹⁶⁶ AHSCG, Caixa 290, Lligall 86, Oficis alcaldia abril-juliol 1937.

REFUGI DEL CARRER DE BALEARS
CANTONADA AMB EL CARRER DE VALÈNCIA

Situació: Carrer de Balears cantonada amb el carrer de València
Adreça actual: Carrer de Balears cantonada amb el carrer de València
Tipologia: Desconeguda
Promoció de la construcció: Desconeguda
Capacitat: Desconeguda
Data de construcció: Referència documental del 23 d'abril de 1937



Detall dels plànols de Santa Coloma de Gramenet de 1933 i 1939 amb situació de la confluència del carrer de Balears i el carrer de València. (Servei d'Urbanisme, Cartografia Històrica 13.T.c i 17.T, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Museu Torre Balldovina).

Figura en el comunicat del dia 23 d'abril de 1937 adreçat als Serveis Elèctrics Unificats de Catalunya sol·licitant la connexió a la xarxa elèctrica: «A la vegada sou pregats també de disposar es conecti la línia per a donar llum en els refugis en construcció situats en el carrer de Nuria, davant del número 27, i en el carrer de Balears, cantonada al de Valencia» (annex, document 68).¹⁶⁷ Refugi en construcció en aquell moment, però que no figura a la documentació dels treballs realitzats per la brigada municipal.

REFUGI DE LA FÀBRICA DE GUERRA NÚM. 11, FÀBRICA SANCHÍS

Situació: Passeig d'Enric Sanchís, Gramenet del Besòs

Adreça actual: Passeig d'Enric Sanchís, Barcelona

Tipologia: Cel·lular

Promoció de la construcció: Pública, Comissió de la Indústria de Guerra de la Generalitat de Catalunya

Capacitat: Desconeguda

Data de construcció: Projecte d'obra del 8 de febrer de 1938



Detall dels plànols de Santa Coloma de Gramenet de 1933 i 1939 amb situació de la fàbrica Sanchís. (Servei d'Urbanisme, Cartografia Històrica 13.T.c i 17.T, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Museu Torre Balldovina).

¹⁶⁷ AHSCG, Caixa 290, Lligall 86, Oficis alcaldia, abril-juliol 1937.

Propera al Segon Grup de Cases Barates situat al marge dret del riu Besòs, la fàbrica Enric Sanchís es dedicava a la producció de productes químics com el nitrobenzè abans de la guerra.¹⁶⁸ Amb l'inici del conflicte bèl·lic, la Comissió de la Indústria de Guerra de la Generalitat de Catalunya reconvertirà les seves instal·lacions en la Fàbrica de Guerra núm. 11.¹⁶⁹ Aquesta indústria fabricava tota una sèrie de materials que anaven des de càpsules de *Mauser*, encebs per a mines i detonadors de granades, passant per diferents productes indispensables per a la manufactura d'explosius, com el fulminant de mercuri o el nitrur de plom. La necessitat de protegir els treballadors i el personal de la fàbrica portà a la Comissió de la Indústria de Guerra de la Generalitat de Catalunya a projectar la construcció d'un refugi antiaeri a les seves instal·lacions. Per tal de dur a terme els treballs, el Sindicat d'Arquitectes de Catalunya encarregà a l'arquitecte Antoni Sardà Moltó la redacció de la memòria i el pressupost de l'obra, datada el 28 de febrer de 1938.¹⁷⁰

A partir de la documentació de la memòria del projecte, queda clar que en aquest cas es tractava d'un refugi col·lectiu de sala o cel·lular, i no d'un refugi de galeria de mina com la majoria dels documentats a Gramenet del Besòs. És evident que el fet de tractar-se d'una fàbrica de material de guerra, que era un objectiu militar clar, feia necessari un refugi resistent i amb prou capacitat per allotjar als treballadors de les seves instal·lacions. La

descripció detallada dels treballs que calia fer ens informa del tipus d'estructura i dels materials emprats en la construcció. En l'article núm. 4 ens diu que l'estructura «Es a base de cemento armado, enlazadas todas sus partes entre sí, de modo que forme un sistema rígido de estabilidad perfecta». Els articles següents especifiquen com han de ser les escales: «Las escaleras de entrada al Refugio serán formadas con hormigón, siendo preferible disponer en la parte que constiyyue la huella un forro de ladrillo tipo mediano. Asi mismo seran de ladrillo los rellanos superiores»; l'acabat interior de l'estructura: «Todas las paredes interiores y techos del Refugio serán pintadas a la cal directamente sobre la fábrica de hormigón previamente bien rascado las señales del encofrado»; i fins i tot el model de tancament dels accessos: «Las puertas de hierro que cierran el Refugio serán del tipo de ballesta bien pintadas al óleo con un mínimo de dos capas».

El refugi utilitzava els millors materials per tal de donar la màxima qualitat a la construcció, com es detalla quan parla del formigó fet amb «cemento portland, grava y arena» i l'ús de «barras de hierro de acero dulce» per a l'estructura de l'armadura. El moviment de terres, de 1.039,50 m3, a partir de l'excavació a cel obert de l'espai que havia d'ocupar l'estructura, permet fer-nos una idea de les dimensions importants del refugi de 29,5 x 7 x 5 metres. Aquest espai estava compartimentat interiorment com es detalla en el pressupost fent referència a les «paredes Refugio interior», mentre que la coberta de l'estructura se solucionava a partir de voltes «vueltas» i «techos planos».

Aquest model de refugi suposava una inversió econòmica considerable, tant pels materials emprats com per la quantitat de mà d'obra necessària en la seva construcció. La

¹⁶⁸ DE MADARIAGA FERNÁNDEZ, F.J. (2005). *Las industrias de guerra en Cataluña durante la Guerra Civil*. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili (tesi doctoral inèdita).

¹⁶⁹ GALLARDO, J. J.; MÁRQUEZ, J. M. (1997). Op. cit., p. 164.

¹⁷⁰ Arxiu Històric del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Fons Sindicat d'Arquitectes de Catalunya, R-Reg. 1086.

PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS

PARA LA CONSTRUCCION DE UN REFUGIO DE PERSONAS EN LA FABRICA Nº. 11 -
SECCION QUIMICA DE LAS INDUSTRIAS DE GUERRA DE GRAMANET DEL BESOS.

=====

Memòria del refugi de la fàbrica Sanchís. (Arxiu Històric del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Fons Sindicat d'Arquitectes de Catalunya, R-Reg. 1086).

MEMORIA

El Arquitecto que suscribe, Antonio Sardá Moltó, requerido por el Sindicato de Arquitectos de Cataluña para que formule el presupuesto, Memoria y Pliego de Condiciones bajo los planos confeccionados por la Comisión de Industrias de Guerra de la Generalidad de Cataluña, Sección Química, referente a un refugio de personas en la Fábrica nº. 11, situada en Gramanet del Besós, tiene a bien manifestar:

Que ha estudiado dicho proyecto a base de lo previsto con fábrica de hormigón armado, de acuerdo con los precios unitarios corrientes en la actualidad, cuyo detalle especifica el presupuesto, y sus normas lo señalan el pliego de condiciones facultativas que se adjunta.

Dicha obra será ejecutada, según referencias, por la Agrupación Colectiva de la misma ciudad de Gramanet del Besós, dedicando para ello toda clase de personal competente especializado y herramientas y útiles para esta índole de construcción desde luego, a base de llevar la dirección facultativa el único firmante.

Y para los efectos consiguientes, firmo en Barcelona a veintiocho de febrero de mil novecientos treinta y ocho.

EL ARQUITECTO DIRECTOR,



CAPITULO PRIMERO

DESCRIPCION DE LA OBRA

ARTICULO 1º.

Definición general.-

La obra consistirá en el movimiento de tierras, albañilería ordinaria, cemento armado, herrería de armar, etc. hasta dejar completa la obra. Dicha obra será ejecutada por la Agrupación de la Construcción de Gramanet del Besós.

ARTICULO 2º.

Planos.

Servirán para definir la obra los planos siguientes:

Plano general de la Fábrica situada en Gramanet del Besós con el emplazamiento del Refugio a escala 1/250.

Planta con la disposición de los pasos del Refugio a escala 1/50.

Sección transversal del Refugio señalando el esquema de la estructura de cemento armado a escala 1/20.

ARTICULO 3º.

Deberá la Empresa Constructora desmontar los terrenos necesarios para poder realizar las obras de cemento armado de acuerdo con las dimensiones de los planos y toda la tierra que sobre de los terraplenes exigidos por la misma, deberá transportarla al vertedero previsto para estos casos.

ARTICULO 4º.

Estructura general.

La estructura de este Refugio ha sido proyectado y calculado por la Oficina Técnica y de Control de la Fábrica nº. 11. Es a base de cemento armado, enlazadas todas sus partes entre sí, de modo que forme un sistema rígido de estabilidad perfecta.

Cualquier variación que la Empresa quiera someter a la estructura, necesitará su conformidad del facultativo director.

ARTICULO 5º.

Deberá la Empresa construir en el solado del piso, una chapa de cemento portland artificial de un grueso mínimo de dos centímetros, distribuyendo unas rayas como si fueren lozas, de 70 x 70 centímetros y picado con la herramienta adecuada.

./.

memòria del refugi de l'F11 assenyala un pressupost total de 252.696,22 pessetes i un temps d'execució de quatre mesos.

Encara que l'F11 no va patir cap atac aeri que afectés les seves instal·lacions, no podem oblidar el bombardeig del 29 de maig del 1937 sobre el Segon Grup de Cases Barates, situades a tocar de la fàbrica. És probable que l'objectiu real de l'aviació italiana fos l'F11 i que els bombarders erressin el llançament i toquessin la barriada obrera. Una prova de com el bàndol franquista era coneixedor de diferents objectius militars, en aquest cas les fàbriques destinades a la producció de material de guerra, la trobem en l'informe que es va elaborar el dia 11 de juny de l'any 1938, on s'especifiquen un total de 266 objectius en un llistat sota el títol Resumen de información sobre la Ciudad de Barcelona. Indice de objetivos por su naturaleza.¹⁷¹ La Jefatura del Ejército del Aire del bàndol franquista establia la tipologia d'aquests objectius depenent de si eren centrals elèctriques, casernes, dependències militars o polítiques, dipòsits, projectors, punts de transmissions i comunicacions, dipòsits de benzina, enclavaments de defensa antiaèria, punts d'artilleria o fàbriques i tallers. A l'apartat de «Fábricas y talleres» apareix amb el núm. 146 la fàbrica «Sanchiz» com a indústria on es manufacturaven «Cápsulas», fent referència a un dels productes que s'hi produïen, les càpsules de *Mauser*. Queda clar, per tant, que l'F11 era un dels objectius de l'aviació italiana, encara que a la pràctica no acabés sent bombardejada (annex, documents 87 i 88).

A la intervenció arqueològica realitzada al carrer d'Enric Sanchís, 29U i al carrer del Foc

Follet, 80U, entre el mes d'octubre de 2018 i el mes de gener de 2019, es va documentar l'existència d'un refugi antiaeri a aquest punt que actualment es troba dins del terme municipal de Barcelona. Les conclusions de la memòria científica¹⁷² situen l'estructura a l'exterior del recinte de la que va ser durant el conflicte bèl·lic la Fàbrica de Guerra núm. 11. És cert que la tipologia i materials del refugi documentat, dues galeries de mina paral·leles revestides de maó, separades per un envà, cobertes per una volta escarsera de maó, i amb unes escales que donen accés des del carrer, no correspon amb la descripció del projecte redactat per l'arquitecte Antoni Sardà Molató el 28 de febrer de 1938 per l'F11, però les dimensions d'aquesta estructura sí són molt semblants a les plantejades a la memòria de Sardà.

¹⁷¹ Archivo Histórico del Ejército del Aire, AHEA-A02094.

¹⁷² MIQUEL LÓPEZ, J. (2020). *Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al carrer d'Enric Sanchís, 29U/ carrer del Foc Follet, 80U. Refugi Fàbrica Sanchís, Barcelona (Barcelonès) Codi:056/18*. Barcelona, inèdita.

REFUGI DE LA TORRE BALDOVINA O TORRE SAGARRA

Situació: Torre Sagarra
Adreça actual: Plaça de Pau Casals s/n, Museu Torre Balldovina
Tipologia: Galeria de mina
Promoció de la construcció: Desconeguda
Capacitat: 20 – 30 persones
Data de construcció: Desconeguda



Detall dels plànols de Santa Coloma de Gramenet de 1933 i 1939 amb situació de la Torre Balldovina. (Servei d'Urbanisme, Cartografia Històrica 13.T.c i 17.T, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Museu Torre Balldovina).


Refugi amb un dels accessos situat a l'interior de la Torre Balldovina i un altre dins dels jardins que l'envolten. Actual seu del Museu Municipal de Santa Coloma de Gramenet (Museu Torre Balldovina), la Torre Balldovina es troba situada entre els carrers de Sant Carles, de Cultura i l'avinguda de Santa Coloma.

L'origen de la Torre Balldovina es remunta al segle XI, amb la construcció d'una torre de defensa de planta circular dins d'una zona de frontera. Amb el pas dels segles la torre va quedar envoltada per nous cossos constructius que convertiren l'antic edifici defensiu en un complex agrícola i residencial. Propietat de la família Sagarra des del segle XVIII, tindrà una de les seves grans transformacions a inicis del segle XX, quan el seu propietari, Ferran de Sagarra i de Siscar, afegeix un nou cos a l'edifici i transforma els voltants en un jardí a la moda del moment i converteix la finca en una casa d'estiueig. A partir de la dècada de 1920, la família Sagarra començà a vendre els terrenys i la casa, que passà a mans dels senyors Tusell i Roig.¹⁷³


Segons les memòries de José Berruezo, alcalde del municipi els darrers mesos del conflicte, als pocs dies d'iniciar-se la guerra la Torre Balldovina va ser assaltada.¹⁷⁴ Relata que a les seves dependències s'hi instal·laria el Comité de Defensa Confederal amb les Milícies Antifascistas sota el comandament de Desiderio González. A banda de les informacions aportades per Berruezo a les seves memòries, alguns documents de l'any 1943 emesos pel Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas Nº 1 confirmen

¹⁷³ RICO, A. (1986). *La familia Sagarra a Santa Coloma*. Santa Coloma de Gramenet: Centre de Normalització Lingüística L'Heura, p. 22.

¹⁷⁴ BERRUEZO, J. (1987). Op. cit., p. 92.



Expedient de responsabilitats polítiques contra Miguel Guíu Gasca (AHSCG, Caixa 401, Juzgados).



l'assalt a l'edifici.¹⁷⁵ Es tracta d'expedients oberts contra dues germanes, Miguela i Maria Guiu Gasca, a les que s'acusa de ser milicianes a l'inici de la guerra, anar amb pistola pel carrer i assistir a l'assalt de la Torre Sagarra. Les informacions obtingudes per l'Ajuntament d'alguns veïns d'aquestes germanes corroboraven, en el cas de la Miguela, la pertinença a les milícies i la seva feina a un menjador instal·lat a la Torre Sagarra, i en el cas de la Maria, no en sabien res (annex, document 89).

Les factures telefòniques expedides a l'Ajuntament també confirmen que la Torre Sagarra era la seu del Comitè de Milícies i de Defensa de la població,¹⁷⁶ a més de l'espai on s'instal·là la Comissió de Proveïments ja a finals de l'any 1936. Dos comunicats de l'Ajuntament dirigits a la Compañía Telefónica Nacional de

España deixen constància de la ubicació de la Comissió de Proveïments dins de les dependències de la Torre Balldovina o Torre Sagarra. En el primer comunicat sol·licita el dia 12 de febrer de 1938 que sigui restablerta la línia telefònica ja que «ha estat desconectat el telèfon que la Comissió de Proveïments tenia en la Torre Sagarra d'aquesta localitat, i que corresponia al número 44» (annex, document 90).¹⁷⁷ Mesos més tard, una nova comunicació de l'Ajuntament demana que «sigui instal·lat per compte i a nom d'aquest Ajuntament, en el local conegut com a Torre Sagarra, Avinguda de la República, telèfon públic baix l'epígraf de Comissió Municipal de Proveïments» (annex, document 91).¹⁷⁸

¹⁷⁷ AHSCG, Caixa 308, Lligall 90, Esborranys oficis alcaldia, 308/5.

¹⁷⁸ AHSCG, Caixa 308, Lligall 90, Esborranys oficis alcaldia 1938.

A la COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA

DEBE 1-21000000-837

El impuesto del Timbre satisfecho en metálico

44

Comité Milicias C. General

Av. Republica-T. Sagarra

Gramenet del B. (Barra.)

20, -- Ptas. Cuota servicio urbano.

Servicio urbano del mes de la fecha.

" Interurbano, según nota adjunta.

Anuncios (incluido Timbre).

Otros conceptos, según nota adjunta.

Recibí:

Carlos Elias

Tesorero General.

Ptas. en total.

Desde su teléfono puede usted celebrar conferencias interurbanas e internacionales sin necesidad de constituir depósito. Si desea celebrar una conferencia interurbana con una persona que no tiene teléfono, puede usar el AVISO DE CONFERENCIA. Para este servicio llame usted a la Interurbana.

Cuando se consigne solamente cuota de urbano deberá tomarse ésta como importe del recibo.

Factura de la Compañía Telefónica Nacional de España adreçada al Comitè de Milícies situat a la Torre Sagarra. (AHSCG, Caixa 219, Lliuraments 1937).

Altres factures, com les emeses pel Taller Col·lectiu de Llauners i Electricistes els mesos de novembre i desembre de l'any 1936, adreçades a l'Ajuntament especificant «Torre Sagarra», a la part superior detallen «Proveïments» manuscrit a llapis (annex, document 92).¹⁷⁹

Un altre dels serveis instal·lat a la Torre Balldovina va ser el Servicio Fotográfico de la Subsecretaría de Aviación del Ministerio de Defensa Nacional. A través d'una carta adreçada a l'Ajuntament el 7 de novembre del 1937, el Ministerio de Defensa Nacional exposava que davant el trasllat del Esta-

¹⁷⁹ AHSCG, Caixa 295, Lliuraments i càrrecs gener 1937.

do Mayor del Aire a la ciutat de Barcelona, es veia en la necessitat d'un espai per a les seves seccions. A tal efecte es posava en comunicació amb l'Ajuntament de Gramenet del Besòs i exposava: «Con motivo del traslado del Estado Mayor del Aire a esta capital y siendo de gran necesidad la instalación del Parque Fotográfico, Escuela de Fotógrafos, Auxiliares de Información Interpretadores Fotográficos Sección Foto-Aérea afecta al citado Estado Mayor y alojamiento para el personal dotación de este Servicio, y existiendo un local sito en la Torre de Sagarra apropiado para la instalación de estos Servicios en la demarcación de ese Consejo Municipal, ruego a Vd. me comunique si no existe dificultad,



Cartell de l'any 1938 anunciant el repartiment de racionament familiar a la Torre Sagarra. (AHSCG, Caixa 296).

sea asignado dicho local al Arma de Aviación, Servicio Fotográfico bajo las normas que ese Consejo acuerde».¹⁸⁰ Poc després es donava resposta des del consistori municipal, que a la sessió celebrada el dia 11 de novembre s'acordava per unanimitat cedir un espai a la Torre Sagarra per a la Subsecretaría de Aviación.¹⁸¹

El dia 1 de gener de 1939, a les dependències de la torre residien un total de vuit militars de l'Exèrcit de l'Aire republicà: el capità Francisco Tarazaga Moya, cap del servei; el capità Eusebio Fernández de Velasco Arranz,


cap de la secció 18 Gramenet del Besòs; el sergent Francisco Díaz Muñoz; el sergent José Rodes Martí; el caporal Antonio García Ramos; el caporal Manuel Guarch Corcellas; el soldat Serafin Rodríguez Forquez i el soldat Jorge Soteres Vidal (annex, document 93).¹⁸²

Pel que fa al refugi que actualment es conserva al subsol de la Torre Balldovina i als jardins, no s'ha localitzat cap referència documental dins de l'Arxiu Històric de Santa Coloma de Gramenet. A diferència de molts altres refugis dels quals s'han pogut constatar referències directes o indirectes, el cas de la Torre Sagarra queda en un absolut si-

¹⁸⁰ AHSCG, Caixa 288, Correspondència 1937, 07/11/1937.

¹⁸¹ AHSCG, Caixa 290, Lligall 86, Oficis alcaldia, 1937.

¹⁸² AHSCG, Caixa 314, Lligall 94, Correspondència, 1939.



Carta del Ministerio de Defensa Nacional adreçada a l'Ajuntament demanant la Torre Sagarra per a instal·lar el Servicio Fotográfico. (AHSCG, Caixa 288, Correspondència 1937, 07/11/1937).



Ajuntament de Gramenet del Besòs

Negociat _____

Núm. _____

El Ayuntamiento en sesión celebrada el día 11 del corriente mes, tomó el acuerdo, que traducido literalmente, dice lo siguiente:

»Vista una comunicación de la Jefatura del Servicio Fotográfico de la Subsecretaría de Aviación del Ministerio de Defensa Nacional pidiendo que el Ayuntamiento facilite a aquel servicio la Torre Sagarra para alojamiento del mismo, después de unas breves explicaciones dadas por la presidencia y diversos consejeros sobre las gestiones que han precedido a esta petición, por unanimidad se acuerda acceder a la misma con la condición de a precario y por mientras duren las actuales circunstancias que hacen necesaria o conveniente la instalación de aquel servicio en la indicada torre.»

Lo que me complace en trasladar a V. para su conocimiento y debidos efectos.


Viva V. muchos años.

Gramenet del Besós, 27 de noviembre de 1937.

El Secretario

Sr. Jefe del Servicio Fotográfico de la Subsecretaría de Aviación del Ministerio de Defensa Nacional. = Barcelona.

Comunicat de l'Ajuntament al Jefe del Servicio Fotográfico del Ministerio de Defensa Nacional cedint la Torre Sagarra. (AHSCG, Caixa 290, Lligall 86, Oficis alcaldia, 1937).



Planimetria del refugi de la Torre Balldovina realitzada a partir de l'aixecament planimètric fet per eTop Estudis Topogràfics d'Obres i Projectes SL l'any 2017. (Museu Torre Balldovina).



Escala d'accés al refugi des de l'interior de l'edifici. (Museu Torre Balldovina).



Galeries de mina del refugi. (Museu Torre Balldovina).



Sala i galeria de mina del refugi. (Museu Torre Balldovina).



Escala d'accés al refugi des de l'exterior de l'edifici. (Museu Torre Balldovina).



Maons del refugi amb les inscripcions 1936 i 3566. (Museu Torre Balldovina).

lenci quant a documentació generada per l'Ajuntament de Gramenet del Besòs entre els anys 1936 i 1939. Aquest fet ens fa pensar en la possibilitat de que el refugi no fos construït per l'Ajuntament, atès que no va generar cap tipus de documentació municipal, i que més aviat podria haver estat construït pels militars instal·lats a la Torre Sagarra. De fet, s'aprofita una galeria o hipogeu preexistent,¹⁸³ de difícil datació però relacionada amb l'edifici d'època medieval o moderna, que va ser revestida amb maó i probablement ampliada per fer-hi un altre accés des de l'exterior.

El refugi respon a la tipologia habitual de galeria de mina que, en aquest cas, aprofitaria un hipogeu que ja existia. Es tracta d'un passadís amb sis canvis de direcció a partir de sis trams de galeria i una sala de planta rectangular situada a la meitat del recorregut. A nivell constructiu la galeria és d'obra vista, revestida amb maó massís disposat pla i de cantell a trencajunt lligat amb ciment a les parets i amb una volta de maó massís disposat de pla. La galeria presenta una alçada de 2 metres i una amplada aproximada de 0,90 metres.

¹⁸³ VICENTE, J. (1999). *Els hipogeu de Santa Coloma de Gramenet, en la recerca dels seus orígens*. Santa Coloma de Gramenet: Societat d'Història Natural, p. 17.

Està dotat de dos accessos, un a l'interior de l'edifici i un altre a l'exterior. L'entrada interior està situada als peus de la torre romànica, a la planta baixa de l'actual museu. S'hi accedeix a través d'una escala de 14 graons de maó. L'entrada exterior es troba als actuals jardins que envolten el museu, a tocar de la plaça de Pau Casals, accés recuperat en les obres dutes a terme entre els anys 2019 i 2020 per a urbanitzar l'entorn i que, properament, es convertirà en l'accés per a la visita pública del refugi. Aquesta entrada també conserva una escala de 12 graons de maó. El nivell de circulació de l'estructura descendeix des d'una cota de 19,34 msnm fins als 16,38 msnm. Això suposa un desnivell del paviment de 2,96 metres des del seu punt més alt, situat a l'accés de l'interior de l'edifici, fins al més baix al cinquè tram de la galeria. Pel que fa a la cota de soterrament de l'estructura respecte a la cota de circulació de carrer, cal apuntar que el refugi no està construït a gaire profunditat ja que la cota més baixa de la volta de la galeria la trobem a 18,42 msnm. Considerant que la cota dels jardins a aquest punt és de 22 msnm, ens trobem amb una potència de terra de 3,58 metres, que encara és més reduïda a la sala rectangular ja que aquesta presenta més alçada i la volta està a

19,36 msnm, cosa que fa una diferència de només 2,64 metres. Després del tercer tram de galeria des de l'accés interior, s'arriba a una sala de planta rectangular de 8,64 metres quadrats, 3,20 x 2,70 metres de costat, coberta amb una volta de canó. És l'únic espai que no presenta obra vista, amb els paraments arrebossats amb morter de calç i guix pintat. A part de ser l'àmbit més espaiós del refugi, també és el que presenta més alçada amb 2,96 metres des del paviment fins al punt més alt de la volta.

La distància entre els dos accessos és de 22 metres, encara que el recorregut lineal de les galeries és de 51,10 metres aproximadament. Pel que fa al mobiliari del refugi, no hi ha presència d'elements com bancs d'obra adossats a les parets – presents en moltes ocasions a aquests tipus d'espais dins dels refugis –, ni tampoc marques als paraments que poguessin suposar l'existència de bancs de fusta que hi estiguessin subjectats. Tampoc s'han localitzat altres elements com armaris encastats per tenir-hi llums (espelmes o llums de petroli). Cal destacar la presència de dos pous de ventilació, un situat a una de les cantonades de la sala del refugi i un altre a la confluència del tercer tram de galeria amb la sala. Es tracta de tubs de secció circular de 14 centímetres de diàmetre que ascendeixen verticalment per facilitar la renovació de l'aire a l'interior de l'estructura.

També són d'interès dos grafitis documentats al tercer tram de la galeria de mina, fets sobre dos maons diferents, un amb la data de 1936 i l'altre amb la inscripció 3566. El primer podria aportar informació d'un dels moments d'utilització del refugi, però desconeixem el significat del segon.

Pel que fa a elements propis de la instal·lació elèctrica per tal d'il·luminar l'interior del re-

fugi, només es conserva un aïllant de porcellana a una de les parets del cinquè tram de galeria i un tac de fusta a l'estança central. Cal ser curosos a l'hora de relacionar aquestes peces amb el moment de funcionament de l'estructura com a refugi, ja que un cop acabada la guerra, aquest espai es va continuar utilitzant com una estança més de la casa. Per aquest motiu, podrien correspondre a una instal·lació feta amb posterioritat.

REFUGI «ALMACEN»

Situació: Desconeguda

Adreça actual: Desconeguda

Tipologia: Desconeguda

Promoció de la construcció: Pública, Ajuntament de Gramenet del Besòs

Capacitat: Desconeguda

Data de construcció: Referència documental del 27 de febrer de 1937

Refugi sense localització coneguda, la referència documental parla de «Refugios almacén» dins dels lliuraments d'obres públiques de l'exercici de l'any 1937 (Ordre 137, Expedició per concepte núm 24, Capítol 11, Partida 118, Article 7).¹⁸⁴ Els treballs de la brigada municipal es duen a terme amb tres paletes, a 40 hores cadascun, i 11 peons, 10 d'ells a 40 hores i un a 8 hores de treball, la setmana del 22 al 27 de febrer (annex document 94).

REFUGIS CONEGUTS PER FONTS ORALS

No tots els refugis construïts a la població han deixat evidències documentals escrites. En aquest apartat es detallen els refugis coneguts gràcies a les informacions orals proporcionades per colomencs i colomenques adreçades directament al Museu, o sorgides en les nombroses entrevistes que conformen el Banc de Memòria Oral del Museu Torre Balldovina. Aquestes dades permeten ampliar el coneixement dels refugis existents al municipi.

«CAN PASCALI»

Situat sota de la desapareguda masia de «Can Pascali» en el moment de la Guerra Civil, en els terrenys sobre els quals es va edificar l'Ajuntament, a l'espai que ocupava l'era del mas i on es va urbanitzar la plaça de la Vila. Aquesta masia tenia un hipogeu que es va reaprofitar per a bastir el refugi antiaeri, ampliant-lo i afegint-hi dos accessos¹⁸⁵. Tot indica, per la seva situació, que és el mateix refugi de la plaça de la República, encara que en alguna ocasió s'ha identificat com un diferent.¹⁸⁶

REFUGI DEL MAS FONOLLAR

Al subsòl de la masia, situada al carrer de Sant Jeroni núm. 1-3, un hipogeu d'època medieval o moderna va ser una de les estructures utilitzades com a refugi durant el conflicte bèl·lic. Es tracta d'una galeria de 18 metres de llargada, amb tres canvis de sentit

¹⁸⁵ VICENTE, J. (1999). Op. cit., p. 16-17.

¹⁸⁶ GALLARDO, J. J.; MÁRQUEZ, J. M. (1997). Op. cit., p. 147.

¹⁸⁴ AHSCG, Caixa 295, Lliuraments i càrrecs febrer 1937.

que acaba en una petita sala circular dotada d'un banc adossat a la paret. L'estructura està excavada directament al terreny natural –sauló en aquesta zona de la ciutat– i no presenta cap revestiment de maó.¹⁸⁷

REFUGI DEL CARRER DEL SAFAREIG AMB LA PLAÇA DE MONTSERRAT ROIG

Refugi construït en galeria de mina per iniciativa veïnal conegut gràcies a Genís Ibáñez Berruezo,¹⁸⁸ qui residia durant la guerra al carrer del Safareig. Recordava que tenia dues entrades, una pel mateix carrer del Safareig i una altra pel carrer Nou. El seu interior, segons el testimoni, podia encabir entre 60 i 80 persones. A l'entrevista fins i tot apunta com alguns veïns es quedaven a dormir en moltes ocasions per por al perill de bombardeig. És probable que aquest refugi aprofités algun tram de l'hipogeu de la desapareguda masia de Can Bachs¹⁸⁹, situada al mateix carrer del Safareig.

REFUGI DEL CARRER DEL SAFAREIG NÚM. 24

Refugi de caràcter privat situat l'interior de la finca número 24.¹⁹⁰

REFUGI DEL CARRER DE PRAT DE LA RIBA NÚM. 52, CARRER DE SANT JERONI NÚM. 69

Refugi particular construït dintre d'aquesta finca que donava als dos carrers. El refugi estava situat al pati, a tocar amb el carrer de Sant Jeroni.¹⁹¹

REFUGI DE LA FONDA DE CAL CORONEL, CARRER MAJOR NÚM. 22

Genís Ibáñez Berruezo i Joan López Berruezo parlen d'aquest refugi situat a sota de la coneguda Fonda de Cal Coronel del carrer Major.¹⁹² El segon dels testimonis, resident al carrer Major núm. 33 durant la guerra, relata com davant de casa seva els veïns i les veïnes van foradar la paret de la fonda per a bastir-hi un refugi, que tenia entrada pels actuals números 25-27 i núm. 31. Aporta la dada de com s'il·luminava amb electricitat el seu interior gràcies al seu pare, que havia fet arribar la llum des de casa seva, però explica que també utilitzaven llums de petroli. El Joan López era l'encarregat d'obrir l'estructura en cas d'alarma i, per aquest motiu, era sempre el primer en arribar amb les claus i un fanalet.

REFUGI DEL CARRER MAJOR NÚM. 2

Es tracta d'una petita cova o galeria excavada al terreny natural, ja present a la casa abans de la guerra, i que el seus propietaris van aprofitar com refugi.¹⁹³

REFUGI DEL CARRER MAJOR NÚM. 5-7, CAN GALOBARDES

Refugi privat situat a la casa de la coneguda família Galobardes del carrer Major.¹⁹⁴

REFUGI DE L'AVINGUDA DE LA GENERALITAT NÚM. 2

Ubicat al pati del Cinema Capitol, era utilitzat pels clients i veïns de la sala en cas de perill.¹⁹⁵

REFUGI DE LA PLAÇA D'EN FERRAN DE SAGARRA, CARRER DE SANT JOSEP NÚM. 23

Soterrani reaprofitat i condicionat pels seus propietaris com a refugi. Situat a la merceria Ca la Roseta, era un espai de petites dimensions que estava dotat de bancs adossats a les parets fets amb fang. Era conegut i utilitzat pel veïnat de la zona.¹⁹⁶

REFUGI DEL CARRER DE LA VISTALEGRE NÚM. 43-45

Refugi de caràcter privat, amb accés sota l'escala d'una de les cases de la finca, i que era utilitzat pel veïnat.¹⁹⁷

REFUGI DEL CARRER DE SANT DOMÈNEC NÚM. 11

Refugi particular construït per dos veïns del carrer de Sant Domènec, Salvador Serra Brossa i un altre conegut com *el pintor*. Ubicat davant del núm. 11 en uns terrenys no urbanitzats, tenia capacitat per a 8 o 9 persones. Va ser destruït amb les obres de construcció de la Biblioteca Central.¹⁹⁸

REFUGI DE L'AVINGUDA DE FRANCESC MACIÀ NÚM. 10, CARRER DE FRANCESC VIÑAS

Són dues les referències a aquest refugi, la primera donada per Genís Ibáñez Berruezo,¹⁹⁹ que el localitzava al carrer de Francesc Viñas amb un traçat que arribava fins a la carretera; i la segona va ser proporcionada per Josep Lluís Sánchez Palacios i Sílvia Terol Ledesma l'any 2021, els quals anys abans havien pogut fer una fotografia de l'interior de la galeria des del local comercial d'aquesta finca. Aquesta imatge permet observar el que sembla un refugi que segueix el model de galeria de mina, de dimensions considerables i amb una tècnica constructiva que inclou bancs adossats a les parets, arcs de mig punt de maó que reforcen la volta i graons que salven el desnivell del pendent.²⁰⁰

¹⁸⁷ VICENTE, J. (1999). Op. cit., p. 17.
¹⁸⁸ Entrevista realitzada a Genís Ibáñez Berruezo el 22/12/1993 –per Juan José Gallardo i José Manuel Márquez. (Banc de Memòria Oral del Museu Torre Balldovina).
¹⁸⁹ VICENTE, J. (1999). Op. cit., p. 16.
¹⁹⁰ Informació facilitada al Museu per Josep Lluís Sánchez Palacios i Sílvia Terol Ledesma l'any 2021.

¹⁹¹ Informació facilitada al Museu per Núria Solé l'any 2019.
¹⁹² Entrevista realitzada a Genís Ibáñez Berruezo el 22/12/1993 –per Juan José Gallardo i José Manuel Márquez– i a Joan López Berruezo el 20/07/2018. (Banc de Memòria Oral del Museu Torre Balldovina).
¹⁹³ Entrevista realitzada a Maria Rosa Pla Pedragosa el 12/07/2018. (Banc de Memòria Oral del Museu Torre Balldovina).

¹⁹⁴ Entrevista realitzada a Joaquina Torrents el 17/07/2018. (Banc de Memòria Oral del Museu Torre Balldovina). Explica que en una ocasió s'hi va amagar amb una de les nenes de la família.
¹⁹⁵ Entrevista a Magdalena Miejimolle realitzada el 21/09/2018. (Banc de Memòria Oral del Museu Torre Balldovina).
¹⁹⁶ Entrevista realitzada a Magdalena Miejimolle el 21/09/2018 i a Montserrat Torrents el 17/07/2018. (Banc de Memòria Oral del Museu Torre Balldovina).
¹⁹⁷ Informació facilitada al Museu per Joan Clavell Villanueva l'any 2019.

¹⁹⁸ Informació facilitada al Museu per Josep González Serra, net de Salvador Serra Brossa, l'any 2019.
¹⁹⁹ Entrevista realitzada a Genís Ibáñez Berruezo el 22/12/1993 –per Juan José Gallardo i José Manuel Márquez. (Banc de Memòria Oral del Museu Torre Balldovina).
²⁰⁰ Des del Museu s'ha intentat accedir a aquest refugi per poder-lo documentar (se sospita que encara existeix, almenys parcialment) però de moment no ha estat possible.



Galeria del refugi de l'avinguda de Francesc Macià núm. 10. (Fotografia de Josep Lluís Sánchez Palacios i Sílvia Terol Ledesma).

REFUGI DE «CAN PATA», CARRER DE SANT PERE NÚM. 27

Refugi de caràcter privat ubicat a la finca coneguda com «Can Pata», situada a la confluència dels carrers de Sant Pere i de Rafael Casanova amb el passeig de Mossèn Jaume Gordi.²⁰¹

²⁰¹ Informació facilitada al Museu per Josep Lluís Sánchez Palacios i Sílvia Terol Ledesma l'any 2021.

REFUGI DEL PASSATGE DE LA CIUTADELLA NÚM. 8

Refugi de caràcter privat situat a l'interior de la finca.²⁰²

²⁰² Informació facilitada al Museu per Josep Lluís Sánchez Palacios i Sílvia Terol Ledesma l'any 2021.

LA DEFENSA PASSIVA DESPRÉS DE LA GUERRA CIVIL

La fi de la Guerra Civil no va suposar la desaparició total dels refugis antiaeris construïts durant els anys del conflicte. Encara que a molts llocs aquestes estructures van ser tapiades i fins i tot reblertes amb terra en un primer moment, els nous ajuntaments franquistes iniciaren, a través de la Jefatura Provincial de Defensa Pasiva, un pla per a recuperar els que hi havia i construir-ne de nous. Tot responia al suposat perill en què es trobava Espanya davant d'una intervenció aliada durant la Segona Guerra Mundial. Un bon exemple de les noves Juntas de Defensa Pasiva el trobem en la constitució de la Jefatura Local de Defensa Pasiva de Santa Coloma de Gramanet el 31 de març del 1941. Presidida per l'alcaldia, la junta quedava conformada de la següent manera: «Secretario. D. Joaquín Saiz García- Como Jefe del Ejército de Tierra, Vocales. Jaime Bartrolí Vallés.- Como Jefe Local de F.E.T. y de las J.O.N.S. D. Ramón Rodicio - Como Jefe u Oficial de Marina. D. Juan Vilaseca Segalés.- Como Inspector Municipal de Sanidad. D. José Alemany Juvé.- Como Arquitecto Municipal. D^a Serafina Saiz de San Miguel.- Como Delegada Compañía Telefonica Nacional de España. D. Manuel Badia Brandia.- Como Presidente Asamblea Local Cruz Roja. D. Isidro Torrents Torrent.- Como Delegado Local de Prensa y Propaganda» (annex, document 95).²⁰³

Una nota manuscrita sobre un imprès del Dispensario Municipal de Santa Coloma de Gramanet, sense data, signatura, ni referència

²⁰³ AHSCG, Caixa 371, Defensa passiva 1941-1943.

d'autoria, desglossa un total de 9 punts a tenir en consideració respecte a la defensa pasiva de la població. El document especifica: «1- Aviso al vecindario del peligro de bombardeo-Sirena. 2- Oscuridad completa de la población. 3- Refugios. Visita inspección a los existentes, conservación y mejora de los mismos. Construcción de otros nuevos. 4- Puestos de socorro en cada barriada á cargo Cruz Roja. 5- Tener dispuestos dispensarios Cruz Roja y Municipal para asistir posibles heridos. 6- Tener dispuesto material extintor de incendios. 7- Tener dispuesto stoc suficiente de palas, picos, cuerda, faroles, etc, para asistir, posibles victimas de derrumbamiento edificios ó refugios. 8- Contra gases; estoc de hipoclorito para neutralizar hiperita. Caretas antiguas. 9- Ambulancia para traslado de posibles heridos graves al Hospital».²⁰⁴ Aquest llistat no suposa canvis respecte a les mesures establertes per la Junta Local de Defensa Pasiva de Gramenet del Besòs durant la guerra, ja que preveu els mateixos aspectes tinguts en consideració amb anterioritat. L'assistència sanitària, els sistemes d'alarma, els equips de rescat i els refugis, són claus ara també, per tal d'oferir protecció a la població en cas d'un atac aeri. En el cas dels refugis cal destacar la seva continuïtat d'ús, tal com s'especifica al punt 3, mantenint els existents però també construïnt-ne de nous. La documentació conservada per aquest període de Santa Coloma de Gramenet no permet, però, constatar si realment els existents es van mantenir en condicions d'ús, ni tampoc hi ha dades sobre la construcció de nous.

²⁰⁴ AHSCG, Caixa 371, Defensa passiva 1941-1943.

Núm. _____



AYUNTAMIENTO

DE

Santa Coloma de Gramanet

Año 1941

Expediente constitución Jefatura Local de DEFENSA PASIVA de esta
población.

Empieza el 15 de marzo de 1941

Termina el 31 de marzo de 1941

Consta de dos folios

Imp. S. Roca Sarró

Expedient de la constitució de la Jefatura Local de Defensa Pasiva de Santa Coloma de Gramanet el 31 de març de 1941. (AHSCG, Caixa 371, Defensa passiva 1941-1943).



Dispensario Municipal de Santa Coloma de Gramanet

Defensa Pasiva

- 1 - Aviso al vecindario, del peligro de Bombardeo Sirena
(instalación Ayuntamiento)
- 2 - Oscuridad completa de la población.
- 3 - Refugios. - Visita inspección a los existentes. Conservación y mejora de los mismos. Construcción de otros nuevos.
- 4 - Puesto socorro en cada barriada a cargo Cruz Roja.
- 5 - Puestos dispuestos dispensarios Cruz Roja y Municipal, para asistir posibles heridos.
- 6 - Tener dispuesto material extintor de incendios.
- 7 - Tener dispuesto ~~este~~ stock suficiente de palas, picos, cuerdas, farolas, etc, para asistir, posibles víctimas de derrocamiento edificios o refugios.
- 8 - Contra gases; stock de hipoclorito para neutralizar hipoclorito. Cascos antigás.
- 9 - Ambulancia para traslado de posibles heridos antes al Hospital.

Nota manuscrita amb els punts a tenir en consideració en la defensa passiva de la població durant els primers anys de la dictadura. (AHSCG, Caixa 371, Defensa Passiva 1941-1943).

CONCLUSIONS


Santa Coloma de Gramenet, igual que moltes de les seves poblacions veïnes, patí el bombardeig aeri com a nova arma de destrucció i atemoriment sobre les posicions de rereguarda durant la Guerra Civil. Malgrat no ser un objectiu de guerra prioritari per l'aviació italiana aliada de Franco, el fet d'estar geogràficament a prop d'altres municipis amb infraestructures industrials, com la fàbrica Cros de Badalona i la central elèctrica de Sant Adrià de Besòs, o de ciutats com Barcelona, comportà que en més d'una ocasió els projectils impactessin sobre el seu terme municipal. Entre 1937 i 1938 la població va veure com queien bombes sobre diferents punts del municipi en cinc ocasions, causant unes vegades només danys materials i en altres víctimes mortals civils, amb un balanç final de 15 persones mortes.

Davant el persistent perill de bombardeig al llarg dels mesos de la guerra, l'Ajuntament primer i posteriorment la Junta Local de Defensa Passiva, adoptaren tota una sèrie de mesures per tal de protegir els habitants de la població. Això es traduí en un complex sistema organitzatiu que incloïa serveis d'emergència, assistència sanitària, sistemes d'alarma i refugis, possiblement l'element més conegut i representatiu d'aquesta tasca.


La construcció de refugis al subsol de cases, places i carrers va tenir com a protagonistes en moltes ocasions el propi veïnat d'una determinada zona, que s'associava per tal de fer els treballs i recaptar els diners necessaris per a construir-los i mantenir-los. Altres vegades era el consistori municipal l'encarregat de tirar endavant aquestes obres, bastint refugis públics de més capacitat. L'estudi de la

documentació consultada proporciona exemples de com Santa Coloma de Gramenet, Gramenet del Besòs, es preparà des de bon principi, ja al mes de gener del 1937, per a l'horror provinent del cel que pocs mesos després patiria i que s'allargaria fins a l'entrada de les tropes franquistes a la població el 27 de gener de l'any 1939.

ANNEX DOCUMENTAL



Document 1. Carta d'Esquerra Republicana de Catalunya, en què es demanava un aparell de ràdio a l'Ajuntament de Gramenet del Besòs. (AHSCG, Caixa 288, Correspondència 1937, Societats, 18/03/1937).




Document 2. Sol·licitud per implantar l'horari laboral intensiu a l'Ajuntament. (AHSCG, Caixa 270, Instàncies 1936-1938, Instàncies varies 1938, 25/01/1938).



Document 3. La Vanguardia, 14/03/1937, p. 1.



Document 8. La Humanitat, 14/03/1937, p. 8.



Document 9. Comunicat del trasllat del cadàver de Fermi Briz. (AHSCG, Caixa 289, Lligall 87, 15/03/1937).



SINDICATO ÚNICO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

CASPE, 52
TELÉFONO 24944

SECCION CURTIDORES

Barcelona 16 de Março de 1937.

SECCIONES QUE COMPONEN ESTE SINDICATO:

LABORATORIOS Y PERFUMERÍA
COLORANTES Y EXPLOSIVOS
CELULOIDE Y GALALITH
GRASAS Y JABONES
ÁCIDOS Y ABONOS
MAQUINISTAS Y FOGONEROS
AGLOMERADOS
GOMAS
VARIOS

Esta seccion, ante el criminal atentado de
que ha sido objeto la barriada de Gramanet de Besos
y asociándose a la protesta, y a la condolencia de la misma, por
las victimas causadas por la cobarde y mercenaria aviacion facciosa,
delega a los compañeros miembros de esta comision, ENRIQUE LECHA y EN-
RIQUE PIQUER, para que representen a todos los compañeros curtidores, en
el entierro de las victimas del fascismo internacional.

POR LA COMISION TECNICA.
El Secretario.



Sou pregat de fer públic, per mitjà d'aques-
ta emisora, que demà, dilluns, a les cinc de la
tarda, tindrà lloc l'enterrament de les víctimes
del criminal atemptat feixista.

La comitiva, que serà presidida per l'Ajunta-
ment, s'organitzarà a la Plaça de la República.

Agrait a la bestreta.

Visqueu molts anys.

Gramanet del Besòs a 14 de Março del 1937.

L'Alcalde,

Sr. Director de Radio Badalona.

Document 10. Comunicat de condol del Sindicato Único de Productos Químicos. (AHSCG, Caixa 289, Lligall 87, 16/03/1937).

Document 11. Comunicat de l'Ajuntament a Ràdio Badalona per fer públic el lloc i hora dels funerals de les víctimes del bombardeig. (AHSCG, Caixa 290, Lligall 86, 14/03/1937).

CASA D'ASSISTÈNCIA PRESIDENT MACIÀ

SERVEIS MUNICIPALS FUNERARIS

DIRECCIÓ I OFICINES:
MUNTANER, 82 - TELÈFON 80020

BARCELONA, 15 d e Març DEL 1937 7 CARRER Hospital Clinic

N.º 13623 A- COMPTE A CÀRREC D Ajuntament de Gramanet del Besòs

PER A LES DESPESSES D'ENTERRAMENT D En Fermí Briz Ellen c.p.r.

	Pesetes	Cts.	Pesetes	Cts.
Servei fúnebre n.º 53	300			
Cotxe fúnebre drets.	80			
Pólissa	2		382	
Caixa interior de zenc	120			
Agenciament treballs especials	27			
Auto-furgó a Gramanet del Besòs	150		297	
Segells				0.45
			679.45	

TALÓ N.º 132630

REBEM

Casa d'Assistència PRESIDENT MACIÀ

SERVEIS MUNICIPALS FUNERARIS

CS.

Document 12. Factura de les despeses per l'enterrament de Fermí Briz Ellen. (AHSCG, Caixa 298, Lliuraments i càrrecs març 1938).

Autorització n.º

Casa d'Assistència PRESIDENT MACIÀ

SERVEIS MUNICIPALS FUNERARIS

Direcció i Oficines: MUNTANER, número 82 - Telèfon 80020

Servei d'enterrament d En Fermí Briz Ellen

per compte d Ajuntament de Gramanet del Besòs

Carrer Hospital Clinic n.º pla Dte. Julfat

	Pesetes	Cts.
Servei fúnebre n.º 53 mida edat estat	300	
Urna n.º	10	
Cotxe fúnebre n.º 295 cotxe Barcelona	2	
Pólissa	382	

IMPORT DEL SERVEI, PESETES

Caixa interior de zenc, semiplom, plom	120
Endolament	
Hàbit	
Títol, Cadafal, Llit Imperial	
Canelobres, cera i glassa	
Renovament de ciris, blandons	
Panyos per a cobrir un	
Glasses de mà	
Balard per a conduir el cadàver	27
Agenciament treballs especials	
Departament especial	
Tramitació i despesa	
Organització i oferta	
Taula signatures	
Certificat de defunció	
Desplaçament i dietes	
Vetllar	
Laucreu endolant	
Laucreu	
Berlina de cavalls	
Fuero	
Autos	
Entrada de cotxes a Collblanc	
Cotxe especial per a corones	
Corones amb llac i inscripció (metall)	
(flors naturals)	
Invitar a l'enterrament	
Expedient tramitació, despeses personal i agenciament	
Auto-furgó En Fermí Briz Ellen	151
Impressió certificat nòdic i pólissa	
Agenciament compra sepultura	
Propietat funerària: compra o lloguer (segons comprovants)	
Drets cementiri, arbitris i segells (segons comprovants)	
Esqueles invitació particular	
Dint i segell Ptes.	
Descomptes sobre esqueles	
Import Suplements i Suplets	297
Segells	
IMPORT TOTAL, PESETES	679.45

Cobrament dia d Carrer

Enterrament dia 15 hora 11 Cementi Gramanet Pta. n.º A del 1937

El Representant

Document 13. Detall de les despeses per l'enterrament de Fermí Briz Ellen. (AHSCG, Caixa 298, Lliuraments i càrrecs març 1938).

CASA D'ASSISTÈNCIA PRESIDENT MACIÀ
SERVEIS MUNICIPALS FUNERARIS
DIRECCIÓ I OFICINES :
MUNTANER, 82 - TELÈFON 80020

GRANANET DEL BESÓS
BARCELONA, 15 d e Març DEL 1938 7 CARRER Diposit Judicial

N.º 2407 5-1637 COMPTA A CÀRREC D Excm. Ajuntament de Grananet del Besós

PER A LES DESPESES D'ENTERRAMENT D Dña Maria Batllori Bernadà e.p.r.

	Pesetes	Cts.	Pesetes	Cts.
Servei fúnebre nº 5	250		250	
Segells				0,20
U.C.U.O.			250,20	

TALO F.º 132163

REBEM
Casa d'Assistència PRESIDENT MACIÀ
SERVEIS MUNICIPALS FUNERARIS

Document 14. Factura de les despeses per a l'enterrament de Maria Batllori Bernadas. (AHSCG, Caixa 298, Lliuraments i càrrecs març 1938).

Autorització n.º
Casa d'Assistència PRESIDENT MACIÀ
SERVEIS FUNERARIS
Direcció i Oficines : MUNTANER, número 82 - Telèfon 80020

Servei d'enterrament Maria Batllori Bernadas

per compte d Ajuntament de Grananet del Besós
Carret Diposit Judicial n.º pis Dte. Juliat

	Pesetes	Cts.
Servei fúnebre n.º 5 mida 8 1/2 edat 58 estat casada	250	
Urna n.º		
Cotxe fúnebre n.º amb cavalls o auto.		
Pòlissa		250

IMPORT DEL SERVEI, PESETES.....

Caixa interior de zinc, plom
Endolament
Habit
Tàmul, Cadafal, Lit Imperial
Candelobres, cera i glassa
Renovament de ciris, blandons
Panyos per a cobrir un
Glasses de mà
Baïard per a conduir el cadàver
Agenciat treballs especials
Departament especial
Taula signatures
Certificats de defunció
Vetllar
Landau endolat
Landau
Berlina de cavalls
Fuetó
Autos
Entrada de cotxes a Collblanc
Cotxe especial per a corones
Corones amb llac i inscripció (metall)
(flors naturals)
Invitar a l'enterrament
Expedient trasllat, despeses personal i agenciat
Auto-furgó
Impress certificant medic i pòlissa
Agenciat compra sepultura
Propietat funerària : compra o lloguer (segons components)
Drets cementiris, arbitris i segells (segons components)


ESQUELES
Esqueles invitació particular
Diari i segell Ptes.
Descompte sobre esqueles
Import Suplements i Suplerts
Segells

IMPORT TOTAL, PESETES..... 250,20

Cobrament dia d Correr

GRANANET DEL BESÓS 15 d Març del 1938
Enterrament dia 15 hora 5 Cementiri de Grananet del Besós Fira n.º Cera n.º
El Dipositari J. Llorens

Document 15. Detall de les despeses per a l'enterrament de Maria Batllori Bernadas. (AHSCG, Caixa 298, Lliuraments i càrrecs març 1938).



Document 16. Certificat acreditatiu del valor de la casa de Fermí Briz Ellen l'any 1936, situada al número 148 del carrer de la Riera de l'Escorxador. (AHSCG, Caixa 344).



Document 17. La Vanguardia, 30/05/1937, p. 1.

CRIMINALS! BARBARS!! ASSASSINS!!!

Nan bombardejat Barcelona!

Barcelona, una segona nit ha estat ferida per la metralla venenosa. Barcelona, una segona nit ha estat ferida per la metralla venenosa. Barcelona, una segona nit ha estat ferida per la metralla venenosa.



Bombes a Girona i Pla de Besòs

Els avions facciosos volaren també sobre Girona i Pla de Besòs i hi llançaren diverses bombes, les quals caigueren sobre el segon grup de les cases barates i hi produïren destroços. A conseqüència d'això resultaren vuit morts i vint-i-cinc ferits. A Pla de Besòs els aparells feixistes també destruïren la llar càrrega mortífera. Es registraren cat-zorze ferits.



Pla de la plaça 13. Els avions facciosos volaren també sobre Girona i Pla de Besòs i hi llançaren diverses bombes, les quals caigueren sobre el segon grup de les cases barates i hi produïren destroços.

A la barrada d'Hostafranca

En les barrades d'Hostafranca, a la ciutat de Barcelona, s'ha produït una gran quantitat de víctimes. Els avions facciosos volaren també sobre Girona i Pla de Besòs i hi llançaren diverses bombes, les quals caigueren sobre el segon grup de les cases barates i hi produïren destroços.

Al Poble Nou

Al Poble Nou, una zona de Barcelona, s'ha produït una gran quantitat de víctimes. Els avions facciosos volaren també sobre Girona i Pla de Besòs i hi llançaren diverses bombes, les quals caigueren sobre el segon grup de les cases barates i hi produïren destroços.

A l'Eixample

A l'Eixample, una zona de Barcelona, s'ha produït una gran quantitat de víctimes. Els avions facciosos volaren també sobre Girona i Pla de Besòs i hi llançaren diverses bombes, les quals caigueren sobre el segon grup de les cases barates i hi produïren destroços.

El cas de la plaça 13

El cas de la plaça 13, una zona de Barcelona, s'ha produït una gran quantitat de víctimes. Els avions facciosos volaren també sobre Girona i Pla de Besòs i hi llançaren diverses bombes, les quals caigueren sobre el segon grup de les cases barates i hi produïren destroços.

El cas de la plaça 13

El cas de la plaça 13, una zona de Barcelona, s'ha produït una gran quantitat de víctimes. Els avions facciosos volaren també sobre Girona i Pla de Besòs i hi llançaren diverses bombes, les quals caigueren sobre el segon grup de les cases barates i hi produïren destroços.

El cas de la plaça 13

El cas de la plaça 13, una zona de Barcelona, s'ha produït una gran quantitat de víctimes. Els avions facciosos volaren també sobre Girona i Pla de Besòs i hi llançaren diverses bombes, les quals caigueren sobre el segon grup de les cases barates i hi produïren destroços.

corresponsal a les forces d'ordre. Va, uelut dient que advertia al ciutadà que si no s'acabava el treball per ell, no en seria responsable.

"No hi ha d'haver aglomerationis ni s'ha de dispersar", ha dit el Cap superior de Policia.

El Cap superior de Policia (senyor) Torres, en veure en perill el treball, ha ordenat al personal de la Comissió Mixta d'Administració i Control de la Propietat Urbana.

Un bon servei presta per la Comissió Mixta d'Administració i Control de la Propietat Urbana.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

Un bon servei presta per la Comissió Mixta d'Administració i Control de la Propietat Urbana.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

El Consell de Sanitat de Guerra i el bombardeig d'ahir.

ACUNTAMENT DE GRAMENET del BESÒS
REGISTRE ENTRADA
Nº 518
Dia 2 JUN 1937 any



En merito de certa ordre de la Superioritat remeto a Vós el present a fi de que manifesti a aquest Jutge el lloc on siguin enterrats els cadavres de MARIA TRILLA BOTANC, MARGARI DA VENTURA I TRILLA, ANTONIA VENTURA I TRILLA, MARIA PORRES I TAMIÑO, - JULARIA PEREZ I MIGUEL, PROGRES PORRES I PEREZ, CARME MARCO I REMIGIO, MARIA GARCIA I MARCO I PILA GARCIA I MARCO, morts per explosius llençats per avions el mati del vint-i-nou de corrent al segon Grup de Cases Barates. (Carles Aribau).

Visqui molts anys.

Gramen-

Complimentant el vostre escrit del dia 31 del mes de maig darrer, em plau manifestar-vos que els cadàvers de Maria Trilla Botanc, Margarida Ventura Trilla, Antonia Ventura Trilla, Marian Porres Temiño, Eulalia Perez Miquel, Progrés Porres Perez, Carme Marco Remigio, Maria Garcia Marco i Pilar Garcia Marco, foren enterrats a la tomba-cova número 1 del Cementiri Nou d'aquesta població.

Visquen molts anys.

Gramenet del Besòs, 12 de juny del 1937.

L'Alcalde

Sr. Jutge municipal d'aquesta població.


Document 22. Comunicat de l'Ajuntament al Jutge Municipal per fer saber el lloc d'enterrament de les víctimes del bombardeig del dia 29 de maig de 1937. (AHSCG, Caixa 288, Jutjats 1937, 12/06/1937).



Document 23 (1/2 pàgines). Imatges dels efectes del bombardeig del dia 29 de maig de 1937 sobre el Segon Grup de Cases Barates de Gramenet del Besòs. (Biblioteca Nacional de España, BNE, GC-Caja/49/1).



Document 23 (2/2 pàgines).



Document 24. Escrit de Pedro Gasulla on exposa els desperfectes causats pel bombardeig sobre la casa de la seva propietat al núm. 22 de l'avinguda García Hernández. (AHSCG, Caixa 346, Apéndices urbana 1940-1941.)

JOSEP ALERMANI JUVÉ, Arquitecte Municipal d'aquesta requereix per el jutjat municipal de la motiva per a efectuar la valoració dels danys causats en varis immobles d'aquesta localitat per el bombardeig aeri mafert en la mateixa en la matinalada del dia 26 del pory pasat mes de Maig,

R E L A C I O N A, que feta una visita d'inspecció en els diferents llocs afectats per dit bombardeig despres d'un detingut examen en cada un dels immobles perjudicats, tenim en compte la classe de la construcció d'aquella, l'importancia dels mateixos, la calbe i qualitat dels materials que integren aquelles edificacions i demes circumstancies que reunitan; VALORA dits desperfectes ocasionats com segueix:

GRUP DE CASAS BARATES (Carlos Aribau)	Pessetas
Aquest grup es forma de varies illes de cases de planta baixa cobertes de teulada a dos vertents i amb pati posterior en la seva part posterior; formada cada una de les vivendes, de cuina menjador, tres dormitoris i W.C. i rentador en el modit pati. Els desperfectes ademes de les consegüents esquerdes en les parets son les següents: CARRER N° 9. Casa n° 129.- En te que repasar la teulada i fer de nou el cel ras, qual valor total es de (NOU CENTES CINQUANTA PESSETES).....	950,00
Casa n° 132.- Reconstrucció total de la mateixa de un cost de (SET MIL CINC CENTES PESSETES).....	7.500,00
Casa n° 135.- Reconstrucció total de la mateixa de cost (SET MIL CINCENTES PESSETES)...	7.500,00
Casa n° 136.- Reconstrucció de la teulada i del cel ras de la mateixa de cost total de (DUES MIL PESSETES.)	2.000,00
CARRER N° 22. Casa n° 391.- Reconstrucció d'un metre de teulada de nou metres de cel ras i reparació d'esquerdes de un valor de (CENT SETANTA CINC PESSETES).....	175,00
Casa n° 392.- Repasar cels rasos i esquerdes (DUES CENTES PESSETES).....	200,00
Casas n° 393-394 i 395.- Igual que les anteriors n° (DUES CENTES PESSETES UNA).....	600,00
Casa n° 397.- Reconstrucció de la casa aprofitant les peces de fusteria de la mateixa essent el cost de la reparació de (SIS MIL PESSETES).....	6.000,00
Casa n° 398.- Reconstrucció aprofitant el mur de facana i la fusteria (CINC MIL CINC CENTES PESSETES).....	5.500,00
Suma y segueix.....	30.425,00

Pessetas.

Suma anterior.....	30.425,00
Casa n° 399.- Reparar cels rasos i esquerdes d'un cost de (DUES CENTES QUARANTA PESSETES).....	340,00
Casa n° 400.- Reparar cels rasos i reconstruir ambans (TRES CENTES CINQUANTA PESSETES).....	350,00
Casa n° 401.- Reparar ambans fer cels rasos i arreglo de les parets del pati (MIL DUES CENTES PESSETES).....	1.200,00
CARRER N° 24. Casa n° 406.- Repasar cels rasos, teulada i paraments interiors (SET CENTES CINQUANTA PESSETES).....	750,00
Casa n° 407.- Reconstrucció de molta part de la casa d'un valor de (TRES MIL VUIT CENTES PESSETES)...	3.800,00
Cases números 408-409-410-411-412-413-414-415-416.- Reconstrucció total de cada una de dites cases d'un valor per a cada una d'elles de (SET MIL DUES CENTES PESSETES) que en total sumen.....	64.800,00
Casa n° 417.- Reconstrucció de la teulada i cel ras d'un cost de (DUES MIL PESSETES).....	2.000,00
CARRER N° 26. Casos números 422 i 423.- Reparació de la teulada del cel ras i repas dels paraments interiors de un cost de (SET CENTES CINQUANTA PESSETES) cada una d'elles o sien en total.....	1.500,00
Cases números 424 i 425.- Repasar teulada i paraments i fer de nou el cel ras d'un cost parcial de (MIL PESSETES) o sien en conjunt.....	2.000,00
Casa n° 426.- Refer la teulada i part dels ambans d'un cost de (MIL SET CENTES PESSETES).....	1.700,00
Casa n° 427.- Reconstrucció de la teulada de dotze metres quadrats de 0,15 de gruix i nou metres tambre quadrats d'amba, i arreglo de varies peces de fusteria d'un cost total de (QUATRE MIL PESSETES).....	4.000,00
Casa n° 428.- Reconstrucció de la teulada i parets de la facana posterior i del pati (DUES MIL CINC CENTES PESSETES).....	2.500,00
Casa n° 440.- Reparació d'un cobert de Uralita essent el seu cost de (CENT PESSETES).....	100,00
CARRER N° 18 Casa n° 425.- Repasar la teulada i esquerdes (QUATRE CENTES CINQUANTA PESSETES).....	450,00
Cases números 463 i 464.- Reconstrucció de les mateixes de cost (SET MIL DUES CENTES PESSETES) cada una d'elles, en total.....	14.400,00
Casa n° 465.- Reconstrucció de teulada, cel ras i part de fusteria (DUES MIL CENT CINQUANTA PESSETES)	2.150,00
Cases números del 402 al 405 i del 418 al 421.- Per repercussió de les explosions hi ha que reparar esquerdes en alguns dels paraments, reposar vidres i renequir altres petits desperfectes qual valor total de tot lo dit es de (DUES MIL CINC CENTES PESSETES).....	2.500,00
Endemes deu incloure en aquesta relació les següents finques tambe afectades: Edifici "ECONOMAT" situat en la Plaça del carrer n°7 propietat de Josep Serra.- Fe que reconstruir-se un embé amb el seu corresponent arrebocat, col·locar planques de fibro ciment en la coberta i els vidres de les obertures de un cost total de (DUES MIL DUES CENTES VUITANTA PESSETES).....	2.280,00
Casa n° 20.- de la Avinguda de Garcia Hernandez - propietat de Cecilia Sorribas; Reconstrucció d'una caseta de 30,00 mts. quadrats coberta de solera sobre envigat de fusta i de la paret de tanca del	
Suma i segueix.....	137.145,00

	Pessetes
Suma anterior.....	137.145,00
solar feta amb embans i pilans intermitjos de ma- ho, essent el seu cost de (DUES MIL DUES CENTS PE- SSETES).....	2.200,00
Solar senyalat amb el n° 21 de la dita Avinguda de Garcia Hernandez, propietat de Pera Tarell Vi- lardell.- Deu reconstruir-se la tanca de facana al carrer i els seus pilans qual valor es de (TRES CENTS CINQUANTA PESSETES).....	350,00
Casa n° 22 de l'esmentada Avinguda de Garcia Hernan- dez, propietat de Pera Gasulla.- Ha de que refer un troc de fonamentació de la paret mitjera correspo- nent al pati lateral, dita paret i els seus pilans paret i pilans del cobert posterior, barana de ma- ho del terrat de la casa, un troc de la solera de coberta de dit terrat, un quarto sobre aquest, em- bans interiors de la casa, refert part de las cober- tes de fibre ciment del esmentat quarto i del co- bert posterior, reconstrucció del entarimat del al- tell del cobert posterior, arreglo de varies peces de fusteria i col·locar nous vidres, tota lo qual es valora en (CINC MIL CINC CENTS SEIXANTA PESSE- TES).....	5.560,00
Cases numerades 24, 26 i 28 de la mateixa Avinguda de Garcia Hernandez, propietat de Joaquim Marsans Peix; En aquestes tres cases hi ha que reparar els vidres de les obertures i els de les clareboyes - qual valor total de dites despeses de les tres ca- ses es de (QUATRE CENTS VUITANTA PESSETES).....	480,00
Casa situada en un dels xanfrans dels carrers d'Am- purias i Blanes, propietat de Carles Vinyas; compos- ta de planta baixa amb coberta de fibre-ciment, de que reconstruir-se la totalitat de dita coberta aixis com el cel ras de la casa, arreglar una por- ta col·locar els vidres, lo qual importará la quan- titat de (MIL NOU CENTS QUARANTA PESSETES).....	1.940,00
Casa n° 10 del carrer de Blanes, propietat de Pere Pons.- Hi ha que col·locar una nova valsemra i vi- dres essent el valor de tot ell de (CENT CINQUANTA PESSETES).....	150,00
Suma total.....	147.825,00
A la esmentada suma total de CENT QUARANTA SET MIL VUIT CENTS VINTEIG CENTS PESSETES, import de la valoració de les reparacions dels desperfectes avns descrita te que afegir-hi un 3% sobre dita quantitat en qualitat de imprevistos en les dites obres o siguin QUATRE MIL QUATRE CENTS TRENTA CINC PESSETES (4.435,00) per qual motiu el valor total de les obres que es tenen que executar-se i anteriorment relacionades es de CENT CINQUANTA DUES MIL DUES CENTS SEIXANTA PESSETES (152.260,00 pessetes)	
I per a que així consti i als efectes coneguts lliure la present valoració en Granent del Besos a tres de Juny de mil noucents trenta set.	

Document 25 (3/3 pàgines).

ACUNTAMENT DE
GRANENT DEL BESOS
REGISTRE EXTRA
Nº 522 Valencia 1=6=37
Dia 3 JUN. 1937 any

Mi distinguido presidente de la con-
sejeria Municipal de Santo Domingo
de Gramunt
(Barcelona)

Mi distinguido companys;
El que tiene
el honor de molestarme a V. afiliado a la V. G. E.
y hermano de la vecina de mi, Luisa Agudo
Pintado, de 64 años, habitante en la calle de
Plata n° 95 bajo, como poseyente del ultimo
hombrado de su volación, no he tenido no-
ticias de mi referida hermana, la cual ademas
de tener una neurastenia aguda no gozaba
de mucha salud y menor de sus facultades

mentales ruego a su atenta amabili-
dad si tiene habien me diga cuales
su estado
Dandole un millon de gracias ante-
cipadas, que de V. apno camarada
Adolfo Agudo

En casa Gadiñ 54=4ª=puerta
Valencia

Document 26. Carta d'Adolfo Agudo preguntant per l'estat de la seva germana després del bombardeig sobre el Segon Grup de Cases Barates. (AHSCG, Caixa 289, Lligall 87, Oficis varis 1937, 01/06/1937).



Document 27 (1/2 pàgines). Imatges preses per Pérez de Rozas del funeral de les víctimes del bombardeig del dia 29 de maig de 1937. (Arxiu Fotogràfic de Barcelona, AFB).

Document 27 (2/2 pàgines).

En contestación a su atento escrito, de fecha 1º del actual, me complazco en manifestarle que por las diligencias practicadas por los Agentes de mi Autoridad, se ha podido comprobar que su hermana Luisa Agudo Pintado, goza de buena salud, no habiéndole ocurrido desgracia alguna a consecuencia del último bombardeo de esta población.

Viva V, muchos años.

Gramenet del Besós, 7 de junio de 1937.

El Alcalde

Al Ciudadano Adolfo Agudo Pintado. = Valencia.



De Gramenet del Besòs a Barcelona.

Alcalde a Conseller de Governació.

Conseqüència bombardeig avui resultat un mort i vint (20) ferits, alguns greus. Destruïda per bombes incendiàries fàbrica tintes impremta Abadal. Diverses cases destruïdes, deixant veïns sense eixopluc.


Alcalde, Celestí Boada.

25 Juliol del 1937.


L'Alcalde,
p. o.

Document 28. Resposta de l'Ajuntament a la carta d'Adolfo Agudo. (AHSCG, Caixa 290, Lligall 86).

Document 29. Ofici d'alcaldia adreçat al conseller de Governació en què es comunicava les conseqüències del bombardeig del dia 25 de juliol de 1937. (AHSCG, Caixa 290, Lligall 86, Oficis alcaldia, 25/07/1937).



Document 30. Carta del Jutjat Municipal adreçada a l'Ajuntament demanant on va ser enterrat el nen Manuel Clafes (AHSCG, Caixa 288, Correspondència jutjats 1937, 01/09/1937).



Document 31. Resposta de l'Ajuntament informant del lloc on va ser enterrat el nen Manuel Chafes. (AHSCG, Caixa 290, Lligall 86, Còpia oficis alcaldia 1937, 07/09/1937).

205

per a la continuació de la indústria.

Nosaltres, Consellers de "Colorificio S.C.", i al costat nostre tots els obrers ens comprometem formalment a treballar sense descans per a que la producció sigui normalitzada promptament de forma que les empreses a les quals suministrem els colorants i la Premsa diària de Barcelona i València es vegin lo menys perjudicades i esperem del Govern de la Generalitat un ajut generós al qual sabem correspondre dignament.

Viaquen molts anys

Barcelona 27 Juliol del 1937.

Relació aproximada de los danys soferts per l'empresa Col-lectivitzada "Colorificio S.C.", en el bombardeig ocorregut en la matinalada del 25 corrent.

EDIFICACIO

Reconstrucció completa d'una nau de mts 40 x 13 i portineria	ptas 63.000
" " " " " " 13 x 12	"
Reconstrucció d'una nau de mts 10 x 5.....	ptas 6.000
" " " " " " 10 x 10.....	" 8.500
" " " " " " 13 x 4.....	" 8.000
" de la porteria	" 2.000
" de l'habitació destinada a S. C. com també los utensilis de la mateixa...	" 1750.-
" del quarto dutxes	" 1200
" de la valla circumvalant la fàbrica "	" 1500.

REPOSICIÓ

Reposició de lo averiat en lo laboratori, quarters de dutxes i porteria..... ptas 6.500.


MAQUINARIA

Es difícil valuar actualment lo cost a pagar per la maquinaria destruïda, per causa de l'encariment ocorregut en aquests darrers mesos. El cost de lo destruït no era inferior a 65.000 ptas i no creiem exagerar al suposar tenir que pagar ara, un recarrec de 30 %, lo qual suposa necessitar unas ptas 85.000.


MERCANCIES

Amb esperit optimista, podem considerar com utilitzable un 10 % del valor de las existencias en fàbrica, i no serà mai inferior a ptas 220.000 el valor de lo destruït.

Barcelona 27 Juliol 1937



Document 36. Carta de Maria Fabregat referent als danys causats pel bombardeig a la casa número 97-99 del carrer de Mossèn Jacint Verdaguer. (AHSCG, Caixa 346, Apéndices urbana 1940-1941).



Document 37. Certificació de l'arquitecte municipal referent als danys causats pel bombardeig a la casa número 76 del carrer de Sant Andreu. (AHSCG, Caixa 346, Apéndices urbana 1940-1941).

Lig: 225 ptes



MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
SERVICIO NACIONAL
DE REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES
COMISIÓN DE BARCELONA
Palacio de la Diputación

SERVICIO NACIONAL
DE REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES
COMISIÓN DE BARCELONA

27 MAY. 1940

REGISTRO DE SALIDA
N.º 13115

4.644

En virtud del expediente que se instruye a instancia de D.ª. Felix Jové Ferrando
, propietario de la casa n.º 76 de la calle San Andrés
, de esa población, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 5.º de la Orden del Ministerio de la Gobernación de fecha 11 de junio de 1938 y normas complementarias de 19 de junio último, he de rogar a usted se sirva ordenar sea expedida una certificación acreditativa del valor que tenía asignado dicha finca en 18 de julio de 1936 y de si la misma se halla o no sujeta a nueva alineación.

Dios guarde a usted muchos años.
Barcelona, 24 de Mayo de 1940.

El SECRETARIO,


Sr. Alcalde de SANTA COLOMA DE GRAMANET.

AYUNTAMIENTO DE
SANTA COLOMA DE GRAMANET
REGISTRO ENTRADA
N.º 1309
Dia 29 mes Mayo año 40



Document 38. Document de l'expedient de la casa número 76 del carrer de Sant Andreu, tramitat al Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones. (AHSCG, Caixa 344, Apéndices urbana 1940-1941).

roll d'aviació procedent del SO. Han sigut llançades de 5 a 6 bombes prop del pont de Tordera, sense tocar-lo. No hi han víctimes ni danys. L'alarma ha finalitzat a la 1'22.

A les 4'12, rebem informació detallada del bombardeig de Badalona de les 23'09:

"Aquesta alarma ha sigut produïda per la presència de 3 aparells faeciosos, que procedents del mar s'han internat a terra a l'alçada de Badalona i després del bombardeig aquest terme municipal, han sortit pel Prat, internant-se al mar. Han llançat les següents bombes:

- 1 bomba al carrer Tarriga n.º 61, de gran potència. Ha destruït completament dues cases de planta baixa.
- 1 bomba explosiva de 200 kgs. en el xamfrà de Xifré, ocasionant desperfectes en 4 cases i ferint a 5 persones.
- 1 bomba de gran potència en un camp del carrer Garcia Hernandez, sense ocasionar danys ni víctimes.
- 1 bomba de gran potència al carrer Ascaso, destruït totalment les cases numerades 128-130 i 132. Hi han 7 morts.
- 2 bombes explosives a la barriada de la Salut, ocasionant 4 ferits.
- 1 bomba explosiva a l'Avinguda 14 d'Abril, enfront el n.º 30, ocasionant desperfectes en les cases n.º 31, 32 i 42, havent-hi un ferit greu i 3 de lleus.
- Gramanet del Besos. Carrer de S. Andreu una bomba explosiva de 100 kgs ocasionant desperfectes en varies cases. Una dona morta i dos nens ferits.
- 1 bomba explosiva al carrer Jacint Verdaguer; desperfectes en les cases n.º 95, 97, 99 i 110, sense víctimes.
- carrer d'ordi Ariu, desperfectes greus en un estanc, ocasionats per la bomba caiguda al carrer Jacint Verdaguer.
- 1 bomba explosiva al Passatge i Ronda, enfront del n.º 11. Desperfectes en dita casa i als numerats 5, 9 i 13 de l'esmentat carrer i en els numerats 85 i 87 del carrer Salvador Seguí, no ocasionant cap víctima.

Armonia del Palomar. Casa Palau, una bomba explosiva en el paller i quadres, sense víctimes, en una transformadora a 50 metres de dita casa i a una 800 metres de la Caserna Ferni Salvoche, danys de consideració, sense ocasionar víctimes.

Barriada de la Properitat. carrer Valdaura n.º 141 i 142, una bomba explosiva. De les dues cases, una de destruïda i l'altra amb desperfectes. Hi ha un ferit.

Barriada Verdum. Carrer Flor de la Neu, desperfectes de consideració en les cases de planta baixa n.º 133, fins al 136, ocasionant 2 ferits lleus.

Varias bombes explosives e incendiàries en uns camps, sense produir víctimes ni danys.

A les 7'14, preguntem a la D.C.A. el nombre d'aparells faeciosos que han produït l'alarma d'aquesta nit, ens contesta que han sigut 7, quatre d'ells, s'han dirigit a Girona, havent efectuat l'agressió de Badalona, els restants.

A les 7'39, Observació Aeria comunica que a les 7'30 ha sortit aviació de bombardeig de la base de Palma.

A les 8 h., D.C.C. senyala alarma, la donem immediatament.

A les 8'02, Torre Baró comunica que es sent soroll d'aviació per la part E.

A les 8'04, el guaita de Torre Baró, comunica que per

Document 39. Fragment del comunicat de 5 de juliol de 1938 de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya, que detalla els efectes del bombardeig del dia 4 sobre Gramanet del Besòs. (CRAI Biblioteca del Pavelló de la República, Universitat de Barcelona, BPRUB, F-DH 3 (7) /1).






Magnífico Señor:

D. Ramón Soro Pastor de 58 años,
 estado viuda profesión su sexo natural de Jativa (Valencia)
 vecino de Barcelona domiciliado en la calle Edison
 núm. 2, 3-1 con cédula personal de clase 11 tarifa 3ª núm. 377637
 expedida en Barcelona a 29 de enero de 1940
 ante V. S. comparece y con el mayor respeto expone:

Que debido al bombardeo ocurrido el día 18 de Junio de 1938
en Sta. Coloma de Gramenet se derrumbó una casa del final de
la calle Flor y cedió el cual por la expansión del aire de
la bomba, sufrimos desperfectos en la nuestra propiedad situa-
da en la segunda casa de la misma calle por lo cual solicita-
mos el permiso para poderla reparar.

por lo que a V. S.

Suplica se digné dar por presentada la presente instancia y, previos los
 requisitos que estime necesarios, acceder a lo solicitado.

Gracia que espera merecer del reconocido espíritu de justicia de V. S.,
 cuya vida Dios guarde muchos años.


P. Santa Coloma de Gramenet, a 23 de Abril de 1940.
 Año de la Victoria.

Por no poder firmar
Maria Soro


Magnífico Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

Tip. Centro Admón. Municipal







Document 42 (1/3 pàgines). Informe diari de la Comissió de Defensa Passiva de Catalunya dels dies 1 i 2 de novembre de 1938. (Arxiu Nacional de Catalunya, Fons ANC1-1/Generalitat de Catalunya (Segona República), ANC1-1-T-6315).



Document 42 (2/3 pàgines).



Document 42 (3/3 pàgines).



Document 43. Certificat dels desperfectes causats pel bombardeig a la casa núm. 6 del carrer de Sant Antoni (AHSCG, Caixa 344, Apèndices urbana, Facturas varias 1940-1941).



MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
SERVICIO NACIONAL
DE REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES
COMISIÓN DE BARCELONA
Palacio de la Diputación

3243 -

SERVICIO NACIONAL
DE REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES
COMISIÓN DE BARCELONA

7 MAY. 1940

REGISTRO DE SALIDA

N.º 11955

4.641

AYUNTAMIENTO DE
SANTA COLOMA DE GRAMANET
REGISTRO ENTRADA

N.º 1061

Día 9 mes Mayo año 40

En virtud del expediente que se instruye a instancia de Don Juan Oller Bachs, propietario de la casa n.º 6 de la calle San Antonio, de esa población, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 5.º de la Orden del Ministerio de la Gobernación de fecha 11 de junio de 1938 y normas complementarias de 19 de junio último, he de rogar a usted se sirva ordenar sea expedida una certificación acreditativa del valor que tenía asignado dicha finca en 18 de julio de 1936 y de si la misma se halla o no sujeta a nueva alineación.

Dios guarde a usted muchos años.
Barcelona, 7 de Mayo de 1940.

El SECRETARIO,
[Firma]

Sr. Alcalde de SANTA COLOMA DE GRAMANET.



Document 44. Comunicat del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, referent a la casa núm. 6 del carrer de Sant Antoni. (AHSCG, Caixa 344, Apéndices urbana, Facturas varias 1940-1941).



MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
SERVICIO NACIONAL
DE REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES
COMISIÓN DE BARCELONA
Palacio de la Diputación

4.641

SERVICIO NACIONAL
DE REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES
COMISIÓN DE BARCELONA

25 MAY. 1940

REGISTRO DE SALIDA

N.º 13119

4.641

AYUNTAMIENTO DE
SANTA COLOMA DE GRAMANET
REGISTRO ENTRADA

N.º 1311

Día 29 mes Mayo año 40

En virtud del expediente que se instruye a instancia de D. Juan Feliuhadaló Hora, propietario de la casa n.º 1 de la calle Buenavista, de esa población, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 5.º de la Orden del Ministerio de la Gobernación de fecha 11 de junio de 1938 y normas complementarias de 19 de junio último, he de rogar a usted se sirva ordenar sea expedida una certificación acreditativa del valor que tenía asignado dicha finca en 18 de julio de 1936 y de si la misma se halla o no sujeta a nueva alineación.

Dios guarde a usted muchos años.
Barcelona, 24 de Mayo de 1940.

El SECRETARIO,
[Firma]

Sr. Alcalde de SANTA COLOMA DE GRAMANET.



Document 45. Comunicat del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, referent a la casa núm. 1 del carrer de la Bonavista. (AHSCG, Caixa 344, Apéndices urbana, Facturas varias 1940-1941).



MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
SERVICIO NACIONAL
DE REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES
COMISIÓN DE BARCELONA
Palacio de la Diputación

4.746

SERVICIO NACIONAL
DE REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES
COMISIÓN DE BARCELONA
30 MAY. 1940
REGISTRO DE SALIDA
N.º 13643

AYUNTAMIENTO DE
SANTA COLOMA DE GRAMANET
REGISTRO ENTRADA
N.º 1248
Dia 1 mes Junio año 40

En virtud del expediente que se instruye a instancia de D^a. Teresa Mateu Palou, propietario de la casa n.º 3 y 5 de la calle Buenvista, de esa población, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 5.º de la Orden del Ministerio de la Gobernación de fecha 11 de junio de 1938 y normas complementarias de 19 de junio último, he de rogar a usted se sirva ordenar sea expedida una certificación acreditativa del valor que tenía asignado dicha finca en 18 de julio de 1936 y de si la misma se halla o no sujeta a nueva alineación.

Dios guarde a usted muchos años.
Barcelona, 28 de Mayo de 1940.

El SECRETARIO,


Sr. Alcalde de SANTA COLOMA DE GRAMANET.



En contestació al vostre telegrama, em plau comunicar-vos que actualment la Junta local de Defensa Passiva no arbitra recursos de cap mena ni disposa de fons ni sobrants, i les quantitats que han estat destinades a la construcció de refúgis foren recaptades pels particulars o per l'Ajuntament que fou el que en el primer moment s'encarregà d'aquelles despeses.

No és contesta per telegrama per no haver-hi en aquesta localitat estació telegràfica, i arribar el telegramas per correu.

Visqueu molts anys.


Gramenet del Besòs, el 26 de Setembre del 1938.

L'Alcalde


Sr. President de la Junta de Defensa Passiva de

Document 46. Comunicat del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, referent a la casa núm. 3 i 5 del carrer de la Bonavista. (AHSCG, Caixa 344, Apéndices urbana, Facturas varias 1940-1941).

Document 47. Comunicat de l'Ajuntament de Gramenet del Besòs a la Junta de Defensa Passiva de Catalunya. (AHSCG, Caixa 308, Lligall 90, Còpies oficis alcaldia 1938, núm. 308/5, 26/09/1938).



Document 48 (1/2 pàgines). Ordre la Junta de Defensa Passiva de Catalunya dirigida a les Junes Locals de Defensa Passiva. (AHSCG, Caixa 302, Lligall 1, Matrimonis 1938, 08/12/1938).



Document 48 (2/2 pàgines).



Ajuntament de Gramenet del Besòs

GRAMENET DEL BESÒS

REGISTRE SORTIDA

Negociat

Nº 48
Dia 15 GEN 1938 any

Núm.

Vist que a pesar de les ordres dictades amb caràcter general i dels requeriments verbals que han estat fets pels agents municipals al personal d'aquell Sanatori, continua l'edifici il·luminat, a les nits, en forma que resulta un objectiu precís i definit, visible des de molts metres de distancia, se us fa avinent que immediatament haureu de procedir a disposar que els llums dels edificis del Sanatori siguin completament invisibles des de l'exterior.

L'importància que per a la seguretat de la població civil comporta la mesura que se us indica pendre farà, segurament, que aquesta Alcaldia-Presidencia no es vegi en el cas d'haver de renovar la present ordre.

Visqueu molts anys.

Gramenet del Besòs a 15 de Gener del 1938.

L'Alcalde-President de la Junta
Local de Defensa Passiva,



Rebut el duplicat,

P. J. M. J. J. J.

Sr. Director del sanatori Màxim Gorki.

En compliment d'un acord de la Comissió de Governació d'aquest Ajuntament davant de la corresponent petició de la Junta local de Defensa Passiva, i en atenció, a la vegada, a que actualment no més vremen en hores de llum solar, serviu-vos disposar que cessi en absolut, fins a nova ordre, el llum públic dels carrers i places d'aquesta localitat.

Visqueu molts anys.

Gramenet del Besòs a 11 de Juny del 1938.

L'Alcalde,

Companyia Barcelonesa d'Electricitat.

Document 49. Comunicat de la Junta Local de Defensa Passiva al Sanatori Màxim Gorki per tal que apaguin els llums a la nit. (AHSCG, Caixa 308, Lligall 90, Oficis 1938, notificació núm. 308/6, 15/01/1938).

Document 50. Ofici d'alcaldia adreçat a la Companyia Barcelonesa d'Electricitat perquè talli la il·luminació de carrers i places. (AHSCG, Caixa 308, Lligall 90, Còpies oficis 1938, núm. 308/5, 11/06/1938).

FICHAS DE LA COMISIÒN DE DEPURACIÒN PROFESIONAL			
SEÑORES COLEGIADOS QUE NO TIENEN NINGUNA NOTA DESFAVORABLE			
ABADES BLANCHART/ José Ma	BORRELL SENSAT/ Agustín	(x) Callen Corzan, Luis.- Antiguo militante del partido Lerrouxista.	
ADROER CALAFELL/ Ignacio	BOSCH BATALLER/ Isidro		
ALBANELL BROSSA/ Francisco	BOSCH REITG/ Ignacio		
ALEMANY JUVE/ José	BRUGUERA ROGET/ Juan		
ALSINA BOTET/ Joaquín	BRUGUERAS LLOBET/ Ignacio		
AMIGÒ BARRIGA/ Juan	BRULLET MONMANY/ Miguel		
ANGUERA VICENTE/ Juan	BUSQUETS VAUTRAVERS/ Guillermo		
ARGILÈS BIFET/ Ramón	BUSQUETS VAUTRAVERS/ José A.		
ARTIGAS ALBERTY/ Vicente	CALVET PEYRONNILL/ Arnaldo		
AYXELÀ TARRATS/ José Ma	(X) CALLEN CORZAN/ Luis		
AUBERT CAMPS/ Juan	CANALETA CUADRAS/ José		
AZNAR SANJURJO/ Francisco	CANOSA GUTIERREZ/ Marino		
BABOT FRAYSE/ Enrique	CABARROCAS BUTSEMS/ Carlos		
BALCELLS BUHIGAS/ Eduardo Ma	CAPDEVILA PRATS/ José Anselmo		
BALDRICH TIBAU/ Manuel	CARBÒ POMPIDO/ Alberto		
BARBA MIRACLE/ Alfonso	CARRERAS MERCADER/ Berenguer R.		
BARENYS GAMBUS/ José Ma	CARRERAS YELLETSCH/ José Ma		
BARROSO SANCHEZ-GUERRA/ Javier	CASES LAMOLLA/ Manuel		
BARTRA BOADA/ Antonio	CASULLERAS FORTEZA/ Santiago		
BASSEGODA MUSTÈ/ Pedro J.	CLAVERA AREMENTEROS/ Francisco		
BASSEGODA MUSTÈ/ Buenaventura	CODERCH MIR/ Joaquín		
BASSOLS GENÍS/ José Ma	COLOMER OMS/ JOSÈ Ma		
BATLE ANFRÈS/ Francisco	CONILL MONTORBIO/ Buenaventura		
BENAVENT DE BARBERÀ/ Pedro	CORRATJE TORRENT/ Luis		
BERENGUER BELLVERHÌ/ Francisco	CHURRUCA DOTRES/ Ricardo de		
BERCÒS MASSÒ/ Juan	DANÈS TORRAS/ José		
BOFARULL GIL/ José de	DARDER MARSÀ/ Antonio		
BOADA BARBA/ José	DOMENECH MANSANA/ José		
BONA PUIG/ Eusebio	DOMENECH ROURA/ Pedro		
BONET AYET/ Sebastián	DOMINGO VERDAGUER/ Agustín		
BONET GARÍ/ Luis	DURÀN REYNALS/ Raimundo		
BORDÀS SALELLAS/ Juan	ESCOLÀ GIL/ Luis Ma		

Document 52 (2/2 pàgines).

AJUNTAMENT DE GRAMENET DEL BESÒS	
Questionari format d'acord amb l'Ordre Circular de la Conselleria de Governació de data 8 del corrent mes (D.O.G.C. nº 188 del 7 de juliol).	
Primer. - Està constituït a la localitat el Comitè o Junta de Defensa Passiva Local, d'acord amb el Decret Presidencial del 9 de juny del 1937, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, nº 164, corresponent al dia 13 següent ?	
Si.	
Segon. - Es té instal·lat servei d'alarma contra els bombardeigs ?	
Si.	
Tercer. - Quina és la senyal emprada ? (sirenes, xiulets, campanes, etc)	
Una sirena instal·lada a les Cases Consistorials de radi d'acció per a tota la població.	
Quart. - Detall del personal sanitari, de desmenjament, d'incendi i guàrdies de refugi.	
Personal sanitari: Tres metges i un practicant municipals. - La Creu Roja local. - Ambulància.	
Personal de desmenjament: La Brigada municipal.	
Personal d'incendi: La Brigada municipal. Per conveni amb l'Ajuntament de Badalona, el servei d'incendi d'aquella localitat.	
Guàrdies de refugi: Els propis veïns.	
Donada la proximitat de Barcelona i de les Casernes de Sant Andreu, cada vegada que l'Ajuntament ho ha necessitat han prestat auxili el cos de bombers de la capital i els soldats de les casernes.	
Cinquè. - Si té instal·lats refugis contra bombardeigs. Capacitat total d'aquests. De quina classe són (ciment armat, galeria de mina, trinxeres, coves, etc.)	
A la localitat hi ha construïts i a mig construir uns 150 refugis, de tota mena de capacitat i classes, construïts, uns, per l'Ajuntament, i altres pels particulars.	
Sisè. - Quina població té ?	
22.000 habitants.	
Setè. - Característiques del terreny.	
Pla i muntanyós, abundant el darrer.	
Vuitè. - Venes líquides del subsol.	
Poques. No priven l'acció defensiva ni són cap perill pels casos de bombardeig.	
Novè. - Mitjans econòmics amb què es compta per a fer front a la construcció de refugis i altres atencions de la Defensa Passiva.	
Nuls.	

Document 53 (1/2 pàgines). Qüestionari sobre la defensa passiva a Gramenet del Besòs adreçat a la Conselleria de Governació de la Generalitat. (AHSCG, Caixa 302, Lligall 1, Matrimonis 1938, 30/07/1938).

Després. - Fons d'ingressos.

L'acció municipal i la privada.

Onze. - Situació de la caixa en el moment de contestar.

Buida.

Granet del Besòs, 30, juliol del 1938.

L'Alcalde, el Generalitat de Catalunya, el 1938, corresponent al dia 12 pagat.

El Secretari

Document 53 (2/2 pàgines).



Document 54 (1/2 pàgines). Fotografies de la presentació de l'ambulància de La Creu Roja, realitzades per Pérez de Rozas l'11 de juliol de 1937. (Arxiu Fotogràfic de Barcelona, AFB3-134, Nissaga Pérez de Rozas).



HOSPITAL-SANATORIO
DEL
ESPIRITU SANTO
SANTA COLOMA DE GRAMANET

COMPTE
PRO
1939

AJUNTAMENT DE
GRAMENET del BESÒS
REGISTRE ENTRADA
Nº 134
Dia 6 mes Març any 79

Al efectuar una inspección en este Sanatorio, fueron hallados, en una habitación situada en la azotea del pabellón de hombres, los siguientes objetos:

Un aparato telefónico con su pila e hilo de línea

Una trompa de sonidos con su correspondiente soporte

Todo lo cual según informe del personal al cuidado de dicho pabellón, había pertenecido al Ejército rojo y que abandonaron los soldados que estaban en el servicio de escucha de la aviación.

Lo que comunico a esa Alcaldía para que se sirva ordenar su recogida o la denuncia correspondiente a la Autoridad Militar.

SALUDO A FRANCO
' ARRIBA ESPAÑA '

Dios guarde a Vd. muchos años

Santa Coloma de Gramanet, 4 de Marzo de 1939. III AÑO Triunfal.

Vº Bº
El Director

El Administrador pnal.
P. Sala

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet

Document 54 (2/2 pàgines).

Document 55. Carta adreçada a l'Ajuntament per informar del material trobat al terrat del pavelló d'homes de l'Hospital de l'Esperit Sant. (AHSCG, Caixa 334, Lligall 91, Correspondència 1939).

JornalDíasPóliza n.º

PARTE DE ACCIDENTE

Nombre del accidentado

Apellido paterno

Apellido materno

BAUTISTA

SOLER

MICÓ

Domicilio

San Justo

n.º

4

piso

Profesión

Peón

Lugar de su nacimiento

Silla

Provincia

Valencia

Edad

56

años

Estado

casado

con

2

hijos de

26 y 20

años

Nombre de los padres

Juan y Dolores

Lugar en que ocurrió el accidente

Polverín de la Iglesia

Fecha del mismo

Día

16

de

agosto

de 1939

a las

9

de la

mañana

Accidente que ha sufrido

herida contuso dorso pié izquierdo

Causa del accidente

al resbalar una bomba le cayó encima del pié

Salario que ganaba el obrero

12'--

ptas. diarias

Fecha en que deja de trabajar

Día

16

de

agosto

de 1939

a las

9

horas

Médico que le ha practicado la primera cura

D. Juan Vilaseca Sagaldá

Domicilio del mismo

P. de M. Jansé Gordi nº 6

Lugar donde ha sido trasladado el lesionado

Compañeros de trabajo

Testigos presenciales del accidente

Compañeros de trabajo

Horas de trabajo diarias

Observaciones:

Revisado este parte en la sección de C. L. por,

Será devuelto el parte de no estar contestadas todas las preguntas

Document 56. Comunicat de l'accident laboral de Bautista Soler Micó. (AHSCG, Caixa 249).

Núm. d'ordre	NOMS	DIES						Total de jornals			Preu per dia		IMPORT	
		Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Dissabte	Diumenge	Pes	Carro	Assist.	Pts.	Cts.	Pessetes	Cts.
	Juan Bautista												121280	
	Prologacion													
	Quita y Fontanar													
X 22	Juan Joreta Joreta	00	X	X	X			Pes		24			36	
X 23	Chel. Joranda Cordera	00	X	X	X			.		14			36	
X 24	Pellicerano Vila Boyes	00	X	00				.		8			12	
	Refugios													
X 25	Joaquín Patis Riba	X	X	X	X	X		.		40			60	
X 26	José Plaza Larr	X	X	X	X	X		.		40			60	
X 27	Juan Flores Jalmir	X	X	X	X	X		.		40			60	
X 28	Juan Martínez Ramos	X	X	X	X	X		.		40			60	
X 29	José Meluso Pallas	X	X	X	X	X		.		40			60	
X 30	Ant. Corresa Jorera	X	X	X	X	X		.		40			60	
X 31	Salvador Llover. Quilici	X	X	X	X	X		.		40			60	
X 32	Juan Gonzalo Sanchiloban	X	X	X	X	X		.		40			60	
X 33	José Manuel Albadalejo	X	X	X	X	X		.		40			60	
X 34	Bartolomé Hecador	X	X	X	X	X		.		40			60	
X 35	Vicente Cabeza Campillo	X	X	X	X	X		.		40			60	
X 36	Bernardino Peluante	X	X	X	X	X		.		40			60	
X 37	Miguel Rueda Sarran	X	X	X	X	X		.		40			60	
X 38	Miguel Morchales	X	X	X	X	X		.		40			60	
X 39	Miguel Segura Rúa	X	X	X	X	X		.		40			60	
X 40	Pedro Ro. Herrañeros	X	X	X	X	X		.		40			60	
	so Corretera													
X 41	Cristóbal Cepinero Pauden					4				4			6	
X 42	Ant. Rodríguez Jorera					4				4			6	
X 43	Juan Galici Pauden					4				4			6	
X 44	Bernardo Pauden Pauden	0	X	X	X	X				32			48	
X 45	José Corrales Morchales	0	X	X	X	X				32			48	
X 46	Silvestre Mudo Plana	X	X	X	X	X				40			60	
X 47	José Villaparra	X	X	X	X	X				40			60	
													8530	70

Document 57. Lliuraments d'obres públiques de la setmana del 18 al 23 de gener de 1937. (AHSCG, Caixa 295, Lliuraments i càrrecs gener 1937).

AJUNTAMENT DE GRAMENET DEL BESÒS														
EXERCICI DEL 1937														
Setmana del 1 d Febre al 6 d Febre														
RELACIÓ dels jornals dels operaris, carros i atzembles que s'han esmerçat en els dies de la susdita setmana en les obres públiques municipals de <i>Plaza Izana y Rumbas</i>														
Núm. d'obra.	NOMS	DIES						Total de jornals			Preu per dia		IMPORT	
		Dilluns	Dimecres	Dijous	Dissabte	Domenge	Altres	Pes	Carro	Azembles	Pts.	Cts.	Pesetas	Cts.
	<i>Setmana 5 Ramon 23.</i>													
X	<i>Eloy San Gabriel</i>													80
	<i>Refugid</i>													
X 1	<i>Ant. Montoliu</i>	X	X	X	X	X		40						81 40
X 2	<i>Joh. Collado Garcia</i>	X	X	X	X	X		40						50
X 3	<i>José Plaza Saez</i>	X						8						12
X 4	<i>Bernardíu Belmonte</i>	X	X	X	X	X		40						60
X 5	<i>Bonifoni Llerena</i>	X	X	X	X	X		40						60
X 6	<i>Antoni Rorret Garcia</i>	X	X	X	X	X		40						60
X 7	<i>Juan Gonzalez Santisteban</i>	X	X	X	X	X		40						60
X 8	<i>Ant. Cansa Garcia</i>	X	X	X	X	X		40						60
X 9	<i>Salvador Garcia Lander</i>	X	X	X	X	X		40						60
X 10	<i>Josep Hueso Saldaña</i>	X	X	X	X	X		40						60
X 11	<i>Ant. Santa Petronilla</i>	X	X	X	X	X		40						60
X 12	<i>Juan Josefa Jorda</i>	X	X	X	X	X		40						60
X 13	<i>Joaquín Palla Roca</i>	X	X	X	X	X		40						60
X 14	<i>Ramon Carrillo Enuie</i>	X	X	X	X	X		40						60
X 15	<i>Juan Flores Saldaña</i>	X	X	X	X	X		40						60
X 16	<i>José Bosch Casanova</i>	X	X	X	X	X		40						60
X 17	<i>Angel Pelayon Treball</i>	X	X	X	X	X		40						60
X 18	<i>José Maria Albareda</i>	X						8						12
X 19	<i>Salvador Martinez Jover</i>				X	X		22						33
	<i>Ortografia</i>													
X 20	<i>Antoni Garcia Lander</i>	X	X	X				24						48 35
X 21	<i>Ant. Martin Lander</i>	X	X	X				24						56
														1203 25
														1203 25

Document 58. Lliuraments d'obres públiques de la setmana de l'1 al 6 de febrer de 1937. (AHSCG, Caixa 295, Lliuraments i càrrecs febrer 1937).

Rafugis

Construcció de Carruatges
Ferreria i Serralleria

JOAN SOLER

SANTA ANNA, 12

Sta. Coloma de Gramenet 30 de *Abril* de 1937

D. *Ajuntament de Gramenet de Basos Deu:*

Imp. Prosperitat - Tel. 14 - Sta. Coloma.

Mes	Dia		Pesetes	Cts.
<i>Abril</i>	12	<i>llura 5 pics</i>	3	00
"	13	<i>llura 6 pics g 16 puntas amarras</i>	6	10
"	14	<i>llura 2 pics</i>	1	20
"	15	" 6 pics	3	60
"	16	" 4 pics	2	40
"	19	" 6 pics	3	60
"	20	" 7 pics	4	20
"	21	" 6 pics	3	60
"	22	" 5 pics	3	00
"	23	" 2 pics	1	20
"	24	" 4 pics	2	40
"	26	" 10 pics g 1 varco	6	30
"	27	" 6 pics	3	60
"	28	" 10 pics	6	00
"	29	" 7 pics	4	20
"	30	" 8 pics	4	80
<i>S. E. C. Total</i>			59	20
<i>Sunt 59 20 ptes</i>				

*bonifera
municipal*

Document 59. Factura adreçada al Departament Refugis de l'Ajuntament de Gramenet del Besòs, pels treballs de reparació de pics l'abril de 1937. (AHSCG, Caixa 300).

Rebut per 4 piles planes "Clat" a 16.-
64.- 25.

Rebut

Delays 25 Ciutat: 8/11/1938

64
35
99

Rebut per 1 pila plana, i 1 pila rodona
quantitat de Pn # 35.-#.

Rebut

Delays 25 Ciutat: 26/12/1938

Document 62. Rebut de compra de piles planes i rodones per part de l'Ajuntament de Gramenet del Besòs. (AHSCG, Caixa 306, Lliuraments i càrrecs desembre 1938).

Com a complement de l'ofici número 371 de data 23 del corrent mes, em plau notificar-vos que aquesta Alcaldia està d'acord en que sigui facturada per compte d'aqueste Ajuntament, la quantitat assenyalada pel servei tècnic de cent quilovats de fluid elèctric consumit en la construcció de diferents refugis d'aquesta localitat per al cas de bombardeigs aeris.

Visqueu molts anys.

Gramenet del Besòs a 27 d'Abril del 1937.

L'Alcalde,

Serveis Elèctrics Unificats de Catalunya.

Document 63. Ofici d'alcaldia perquè es facturi a l'Ajuntament l'electricitat consumida en la construcció dels refugis. (AHSCG, Caixa 290, Lligall 86, Oficis alcaldia).

Sou pregats de disposar sigui desconectada la línia que proveeix de llums els refugis pera cas de bombardeig construïts en aquesta localitat i situats en els següents llocs: Davant del "Molinet" en la carretera de Sant Adrià a La Roca; davant la "Torre dels lleons"; i en els carrers de Beethoven, Rellotge i Massanet, tota vegada que estan ja construïts.

A la vegada sou pregats també de disposar es conecti la línia per a donar llum en els refugis en construcció situats en el carrer de Nuria, davant del número 27, i en el carrer de Balears, cantonada al de Valencia.

Visqueu molts anys.

Gramenet del Besòs a 23 d'Abril del 1937.

L'Alcalde,

Serveis Elèctrics Unificats de Catalunya.

Document 68. Ofici d'alcaldia per a la connexió i desconexió del corrent elèctric en la construcció dels refugis. (AHSCG, Caixa 290, Lligall 86, Oficis alcaldia).

He rebut de l'Ajuntament de Gramenet del Besòs, la quantitat de CINQ PESSETES AMB SEIXANTA CENTIMS, en concepte de quatre bombilles amb destí al refugi del Molinet.

Gramenet del Besòs, 15 de Febrer del 1937.

R e b u t

Ptes.-5'60-

11'40
5'60
17'00


Companero Vicente Salud
• M'ha de pagar 4 bombilles a
• Una buarenta al companero
Manuel Gonzalez que ha puzo
el para el refugio del Molinet
Enrique Jornet
16-2-37

Document 69. Rebut per la compra de bombetes destinades al refugi del Molinet. (AHSCG, Caixa 287, Lliuraments i càrrecs març 1937.).


Núm. d'or- dre.	NOMS	DIES						Total de jornals			Preu per dia		IMPORT		
		Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge	Peu	Carre	Aliments	Pta.	Cts.	Pesetas	Cts.
	<u>Suma Anterior</u>														1353 70.
X 21	Juan Garcia Sanchez	X	X	X	X	X				40					60
X 22	Ant. Hernandez Cortina	X	X	X	X	X				40					60
X 23	Ant. Martin Hernandez	X	X	X	X	X				40					60
X 24	Rafael Garcia Poveda	X	X	X	X	X				40					60
X 25	José Blasco Soler	X	X	X	X	X				40					60
	<u>Obrietos</u>														
	<u>Comptera</u>														
X 26	José Segura Rodriguez	X	X	X	X	X				40					81 40
X 27	Pere Riera Pin	X	X	X	X	X				40					81 40
X 28	Manuel Pich. Basana	X	X	X	X	X				40					65
X 29	Enrique Olleta	X	X	X	X	X				40					81 40
X 30	Pascual Martinez	X	X	X	X	X				40					81 40
X 31	Agustín Ruiz Castelló	X	X	X	X	X				40					81 40
X 32	José Montaña Borna	X	X	X	X	X				40					60
X 33	Ant. Montaña Sanchez	X	X	X	X	X				40					60
X 34	Manuel Garcia Ayala	X	X	X	X	X				40					60
X 35	Juan Riera Vort.	X	X	X	X	X				40					60
X 36	Silvestre Merlo Plana	X	X	X	X	X				40					60
X 37	Miguel Martinez Gil	X	X	X	X	X				40					60
X 38	José Melvia Pemas	X	X	X	X	X				40					60
X 39	Regente						X	X		16					20
	<u>Refugio Molinet</u>														
	<u>Obrietos</u>														
X 40	Antonio Corresa Garcia	X	X	X	X	X				40					60
X 41	Juan Riera Vort.	X	X	X	X	X				40					60
X 42	José Riera Hernandez	X	X	X	X	X				40					60
	<u>Pensament</u>														
X 43	José Fuentes Benavides	X	X	X	X	X				40					60
X 44	Benjamin Hernandez	X	X	X	X	X				40					60
X 45	Salvador Llovet Vinyals	X	X	X	X	X				40					60
X 46	Salvador Cortina Hernandez	X	X	X	X	X				40					60

N ^o . d'ordre.	NOMS	DIES	Total de jorns	Pes per dia	IMPORT
		Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Domenge	Feo Carro Assessoria	Pts. Cts.	Pessates Cts.
	Suma Rubricada				3980
	Wotton				
X 47	Joa. Soler Torrens	x x x x x	40		60
X 48	Maria Francisca Machuca	x x x x x	40		60
X 49	Victorio Benito Sanjaume	x x x x x	40		60
X 50	Miguel Segura Vidal	x x x x x	40		60
X 51	Pedre Ros Hernandez		" 8		12
					314280
	Bonifacio				314280
	Enrique Jorner				
	E. Llorens				
	G. Pici				
	314280				
	314280				
	662382				

[illegible][illegible]



Document 72. Dictamen de la Comissió de Foment sobre el refugi de la plaça de la República. (AHSCG, Caixa 281, Instàncies i certificats, 1936-1938, Dictàmens, núm. 281/3, 1937).



Document 73. Factura adreçada a l'Ajuntament en la qual figuren sacs de ciment destinats al refugi de la Plaça. (AHSCG, Caixa 298, Lliuraments i càrrecs gener 1938).

Jornal _____ Días _____ Póliza n.º _____

PARTE DE ACCIDENTE

Nombre del accidentado	Apellido paterno	Apellido materno
Antoni	Fernández	Contreras

Domicilio Pitineus n.º 10 piso _____

Profesión peó

Lugar de su nacimiento Albolea Provincia Almería

Edad 25 años Estado Solter con 0 hijos de 0 años

Nombre de los padres Antoni i Eugenia

Lugar en que ocurrió el accidente en el refugi de la Pl. República

Fecha del mismo: Día 9 de Abril de 1937 a las 5 de la tarde

Accidente que ha sufrido distensió articular del peu esquerra
(ligament intern)

Causa del accidente transportar terres amb carretilla

Salario que ganaba el obrero 14.11 ptas. diarias

Fecha en que deja de trabajar: Día 10 de Abril de 1937 a las 8 horas

Médico que le ha practicado la primera cura: { D. Joan Vilaseca Segalés
Domicilio del mismo Cig. M. J. Gordi, 6

Lugar donde ha sido trasladado el lesionado _____

Testigos presenciales del accidente: { Companys de treball

Horas de trabajo diarias 8 hores

Observaciones:

Revisado este parte en la sección de C. L. por,

Será devuelto el parte de no estar contestadas todas las preguntas

Document 74. Comunicat d'accident laboral d'Antoni Fernández. (AHSCG, Caixa 249).

Jornal _____ Días _____ Póliza n.º _____

PARTE DE ACCIDENTE

Nombre del accidentado	Apellido paterno	Apellido materno
Sebastià	Contrera	Fernandez

Domicilio Mas Mari n.º 125 piso _____

Profesión peó

Lugar de su nacimiento La Múria Provincia Múria

Edad 55 años Estado Casat con 4 hijos de 0 años

Nombre de los padres Sebastià i Maria

Lugar en que ocurrió el accidente en el refugi del caner Múria

Fecha del mismo: Día 1 de Juliol de 1937 a las 5 de la tarde

Accidente que ha sufrido con estrany en el ull i contusió
palpebral.

Causa del accidente picaent amb una pedra

Salario que ganaba el obrero 14' - ptas. diarias

Fecha en que deja de trabajar: Día 2 de Juliol de 1937 a las 8 horas

Médico que le ha practicado la primera cura: { D. Joan Vilaseca Segalés
Domicilio del mismo Cig. M. J. Gordi, 6

Lugar donde ha sido trasladado el lesionado _____

Testigos presenciales del accidente: { Companys de treball


Horas de trabajo diarias 8 hore,

Observaciones:


Revisado este parte en la sección de C. L. por,

Será devuelto el parte de no estar contestadas todas las preguntas

Document 75. Comunicat d'accident laboral de Sebastià Contrera. (AHSCG, Caixa 249).



Document 76 (1/2 pàgines). Comunicat signat per l'arquitecte municipal i adreçat a l'Ajuntament, en què informa de com es troben les obres de construcció dels refugis del carrer de Nakens i de la carretera de Sant Adrià a la Roca. (AHSCG, Caixa 289, Lligall 87, 16/06/1937).



Document 76 (2/2 pàgines).

AJUNTAMENT DE GRAMENET DEL BESÒS															
EXERCICI DEL 1937															
Setmana del 8 de febrero al 13 del mismo															
RELACIÓ dels jornals dels operaris, carros i atzembles que s'han esmerçat en els dies de la susdita setmana en les obres públiques municipals de															
Núm. d'ordre.	N O M S	D I E S							Total de jornals			Preu per dia		IMPORT	
		Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge	Peo	Carro	Atzembles	Pts.	Cts.	Pessetes	Cts.
	<u>Refugios - carretera</u>														
X	Diego Berruero Clemente St. ^a	X	X	X	X	X									72
X	1 Gabriel Hernandez Garcia Pta	X	X	X	X	X									81 40
X	2 Vicente Redón Redón	X	X	X	X	X									81 40
X	3 Juan Payá Botella	X	X	X	X	X									81 40
X	4 José Fort Besora Peón	X	X	X	X	X									60
X	5 Rosendo Saura Calcano	X	X	X	X	X									60
X	6 Alfonso Endela Martinez	X	X	X	X	X									60
X	7 José Plaza Saez	X	X	X	X	X									60
X	8 José Ros Tujol	X	X	X	X	X									60
X	9 Joaquín Las Urea	X	X	X	X	X									60
X	10 Juan Santiago Castro	X	X	X	X	X									60
X	11 Ant. Sanchez Alarcón	X	X	X	X	X									60
X	12 Ginés Asturiano Senano	X	X	X	X	X									60
X	13 Juan Ramirez Cabrera	X	X	X	X	X									60
X	14 Santiago Reverte Garcia	X	X	X	X	X									60
X	15 Feliciano Vila Verges	X	X	X	X	X									36
X	16 Miguel Segarra Rian	X	X	X	X	X									60
X	17 Fran.º Vila Ruiz	X	X	X	X	X									12
X	18 Joaquín Redón Nebot	X	X	X	X	X									60
X	19 Pedro Polo Martinez	X	X	X	X	X									60
X	20 Juan Gorreta Fernandez	X	X	X	X	X									60
X	21 Juan Serna Bastida	X	X	X	X	X									60
X	22 Ramón Carrillo Encina	X	X	X	X	X									60
1384'20															

Document 77. Lliuraments d'obres públiques de la setmana del 8 al 13 de febrer de 1937. (AHSCG, Caixa 295, Lliuraments i Càrrecs febrer 1937).

AJUNTAMENT DE GRAMENET DEL BESÒS															
EXERCICI DEL 1937															
Setmana del 15 de febreru al 20 del mismo															
RELACIÓ dels jornals dels operaris, carros i atzembles que s'han esmerçat en els dies de la susdita setmana en les obres públiques municipals de															
Núm. d'or- dre.	N O M S	D I E S							Total de jornals			Preu per dia		IMPORT	
		Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge	Peo	Carro	Atzembles	Pts.	Cts.	Pessetes	Cts.
	1 Refugios - carretera														
X	Diego Bernuero Clemente 1 ^a	X	X	X	X	X								40	72
X	1 Gabriel Hernandez Garcia - Pta	X	X	X	X	X								40	81 40
X	2 Esteban Garcia Victoria	X	X	X	X	X								40	81 40
X	3 Felix Martinez Martinez 1/2 ofi	X	X	X	X	X								40	65
X	4 Constantino Redon Iserte - Peon	X	X	X	X	X								40	60
X	5 Juan Villanueva Salvador	X	X	X	X	X								40	60
X	6 Pedro Casamitjana Riera	X	X	X	X	X								40	60
X	7 Andreu Reverte Garcia	X	X	X	X	X								40	60
X	8 Ant. Morago Alvarez	X	X	X	X	X								40	60
X	9 Jose Collado Garrido	X	X	X	X	X								40	60
X	10 Bernardino Belmonte Sanchez	X	X	X	X	X								40	60
X	11 Angel Velazquez Cortada	X	X	X	X	X								40	60
X	12 Joaquin Paya Gava	X	X	X	X	X								40	60
X	13 Juan Gorreta Gorreta	X	X	X	X	X								40	60
X	14 Juan Flores Galindo	X	X	X	X	X								40	60
X	15 Juan Sanchez Gonzalez	X	X	X	X	X								40	60
X	16 Cesifon Saurer Galians	X	X	X	X	X								40	60
X	17 Jose Bosch Casanova	X	0	0	0	0					8			8	12
X	18 Santiago Morales Cornejo	X	X	X	X	X								40	60
X	19 Juan Martinez Minnaro	X	0	0	0	0					8			8	12
X	20 Ant. Saez Hernandez	X	X	X	X	X								40	60
X	21 Dalmino Martinez Soria	X	0	0	0	0					8			8	12
X	22 Jose Lopez Vilches	X	X	X	X	X								40	60
X	23 Agustin Martin Lizondo	X	X	X	X	X								40	60
														1355'30	
														1355'90	

Document 78. Lliuraments d'obres públiques de la setmana del 15 al 20 de febrer del 1937. (AHSCG, Caixa 295, Lliuraments i Càrrecs febrer 1937).

Nombre del accidentado	Apellido paterno	Apellido materno
Antoni	Saez	Hernández

Domicilio Prosperitat n.º 107 piso baixos

Profesión peó

Lugar de su nacimiento Mazarrón Provincia Múrcia

Edad 58 años. Estado Casat con hijos de años.

Nombre de los padres Ginés i Maria

Lugar en que ocurrió el accidente en el refúgis de la Carretera

Fecha del mismo: Día 19 de Febrer de 193 3 los 2 de la tarde

Accidente que ha sufrido esqueix muscular muscle esquerra.

Causa del accidente transportan terres amb un carrató

Salario que ganaba el obrero 12' " pias diarias

Fecha en que dejó de trabajar: Día 19 de Febrer de 193: 7 a las 15 horas

Médico que le ha practicado la primera cura { D. Joan Vilaseca Segalés
Domicilio del mismo Pig. M. J. Gordi, 6

Lugar donde ha sido trasladado el lesionado

Testigos presenciales del accidente { Companys de treball

Horas de trabajo diarias 8 horas

Observaciones:	Revisado este parte en la sección de C. I. por,
--	--

Document 79. Comunicat d'accident d'Antoni Sáez Hernández (AHSCG, Caixa 249).



Aquesta Alcaldia es complau en posar en vostre coneixement, que practicada una inspecció per l'Arquitecte Municipal d'aquesta localitat en una casa situada en l'Avinguda de la República, números 88 i 90 (kilòmetre 2 de la Carretera del Pla de Besòs a La Roca), ha donat per resultat que en la mateixa construeixen un refugi en forma de mina, en els soterranis de la dita casa, vers a sota la carretera citada.

El que se us comunica als efectes de que, a part de les disposicions que pugui pendre aquesta Alcaldia, procediu en la forma que estimen pertinent.

Visqueu molts anys.

Gramenet del Besòs a 12 de Juliol del 1937.

L'Alcalde,

Sr. Conseller d'Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Document 80. Comunicat de l'Ajuntament al Conseller d'Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya exposant la situació del refugi. (AHSCG, Caixa 290, Lligall 86, Oficis alcaldia abril-juliol 1937, 12/07/1937).

AJUNTAMENT DE GRAMENET DEL BESÒS															
EXERCICI DEL 1937															
Setmana del 6 d <u>Desembre</u> al 11 d <u>Desembre</u>															
RELACIÓ dels jornals dels operaris, carros i atzembles que s'han esmerçat en els dies de la susdita setmana en les obres públiques municipals de <u>Vivió</u>															
Núm. d'or- dre.	NOMS	DIES							Total de jornals			Preu per dia		IMPORT	
		Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Domenge	Peo	Carro	Atzembles	Pts.	Cts.	Pesetes	Cts.
	<u>Setmana 50.</u>														
	<u>Refugi del Hospital</u>														
1	Sebastià Seguí Serra	X	X	X	X	X									
2	Jaume Soler Corral	X	X	X	X	X									
3	Carles Nuñez Sanjaume	X	X	X	X	X									
4	Alfred Nuñez Otero	X	X	X	X	X									
5	Josep Díez Gabinets														
6	Lluís Torres Marcilla														
	<u>Goma</u>														
7	Alberto Vico														
	<u>Escola</u>														
8	Marciano Ferrando	X	X	X	X	X									
	<u>Sanitat</u>														
	<u>L'Alcalde.</u>														
	<u>6 Borda</u>														

Document 81. Lliuraments d'obres públiques de la setmana del 6 al 11 de desembre de 1937. (AHSCG, Caixa 219, Lliuraments 1937).

AJUNTAMENT DE GRAMENET DEL BESÒS														
EXERCICI DEL 1937														
Setmana del 20 d <u>Desembre</u> al 25 d <u>Desembre</u>														
RELACIÓ dels jornals dels operaris, carros i atzembles que s'han esmerçat en els dies de la susdita setmana en les obres públiques municipals de _____														
Núm. d'or- dre.	NOMS	DIES						Total de jornals			Preu per dia		IMPORT	
		Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Peo	Carro	Atzembles	Pts.	Cts.	Pesetes	Cts.
	<u>Setmana 51.</u>													
	<u>Refugi del Hospital</u>													
1	Sebastià Seguí Serra	X	X	X	X	X								
	<u>Refugi</u>													
2	Jaume Soler Corral	X	X	X	X	X								
	<u>Refugi</u>													
3	Jaume Soler Corral	X	X	X	X	X								
	<u>Refugi</u>													
3	Josep Díez Gabinets	X	X	X	X	X								
	<u>Refugi</u>													
4	Juan Ferrando Ferrer	X	X	X	X	X								
	<u>Refugi</u>													
5	Josep Díez Gabinets	X	X	X	X	X								
	<u>Refugi</u>													
6	Lluís Torres Marcilla	X	X	X	X	X								
	<u>Refugi</u>													

Document 82. Lliuraments d'obres públiques de la setmana del 20 al 25 de desembre de 1937. (AHSCG, Caixa 219, Lliuraments 1937).

Núm.

AYUNTAMIENTO

DE

Santa Coloma de Gramanet

Año 1941

Expediente

relativo a los gastos ocasionados con motivo de la retirada de tierras de la vía pública y procedentes del refugio de las calles

Rambla de S. Sebastián, calle 27 de Enero y General Mola

Empieza el

de

de 194

Termina el

de

de 194

Consta de

folios

Imp. S. Mado Herrero

Document 85. Expedient sobre el refugi de la rambla de Sant Sebastià, el carrer 27 de Enero i el carrer del General Mola. (AHSCG, Caixa 225, Instàncies sobre urbanisme, Foment, Instàncies i expedients, núm. 225/2).

A YUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET

COMISION DE FOMENTO

Reperto formado entre los vecinos que contribuyeron a la construcción del refugio sito entre las calles 27°Enero, General Mola y Rambla S.Sebastian, de esta localidad, para sufragar los gastos ocasionados con motivo de la retirada de tierras de la via pública y procedentes del indicado refugio.

Nombre	Domicilio	A pagar Ptas.
1 - D. José Anadón	27 Enero	15'--
2 - D. Manuel Badia	Rambla S.Sebastian	15'--
3 - D. Luis Bayé	Id Id	15'--
4 - D. Gregorio Beroy	Valldevina	15'--
5 - D ^a R.Cañete Vda.Socorro	Rambla S.Sebastian	15'--
6 - D. Sebastian Casals	Id Id	15'--
7 - D. Juan Coll	Id Id	15'--
8 - D. Marcelino Esteve	27 Enero	15'--
9 - D ^a Teresa Fita	27 Enero	15'--
10 - D. Pedro Folguera	Rambla S. Sebastian	15'--
11 - Lorenzo Fornells	General Mola	15'--
12 - D. Felipe Garreta	Juan Rafols	15'--
13 - D. Andrés Gaspar	General Mola	15'--
14 - D. Fernando Girbau	Id Id	15'--
15 - D. Andrés Guinart	Ciudadela Alta	15'--
16 - D ^a Coloma Guinart	Rambla S. Sebastián	15'--
17 - D. Rafael Lopez	General Mola	15'--
18 - D. Adolfo Llopis	27 Enero	15'--
19 - D. José Matias	Sagarrà	15'--
20 - D ^a Francisca Oliver	27 Enero	15'--
21 - D. Juan Puigbó	General Mola	15'--
22 - D. José Ribó	Rambla S.Sebastián	15'--

Document 86 (1/4 pàgines). Llistat de l'expedient del refugi de la rambla de Sant Sebastià, el carrer 27 de Enero i el carrer del General Mola i nota de les despeses per la retirada de terres. (AHSCG, Caixa 225, Instàncies sobre urbanisme, Foment, Instàncies i expedients, núm. 225/2).

Nombre	Domicilio	a pagar Ptas.
	Suma anterior.....	330'--
23 - D. Francisco Roig	Rambla S. Sebastian	15'--
24 - D ^a Magdalena Saladrigas	San Ignacio 2	15'--
25 - D. José Segú	27 Enero	15'--
26 - D. Isidro Suñé	General Mola	15'--
27 - D. Francisco Torelló	San Pedro 5	15'--
28 - D. Isidro Torrents	General Mola	15'--
29 - D. José Vergés	Rambla San Sebastian	15'--
30 - D. Anselmo Vila	Travesía Padró 4	15'--
31 - D. José Viñas	27 Enero	15'--
Total Pesetas...		465'--

Importa el presente reparto las figuradas CUATROCIENTAS SESENTA Y CINCO PESETAS.

Santa Coloma de Gramenet, 2 de abril de 1.941

La Comisión de Fomento

Document 86 (2/4 pàgines).

August. art. c. af

comisión de Fomento.

Nota de gastos ocasionados en la limpieza de tierras procedentes del refugio de la Rambla S. Sebastian y calles 27 Enero y General Mola:

Por 15 jornales peón	— 14 p ^{ts} .	210' - p ^{ts} .
" 2 " carro	— 40 "	80' - "
" 1/2 " camion	— 230 "	175' - "
Total.		465' - p ^{ts}

St. Coloma de Gramenet, 28 marzo 1.941.

La Comisión de Fomento.

Document 86 (3/4 pàgines).

AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET

COMISION DE FOMENTO

Nota de los gastos ocasionados en la limpieza de tierras del refugio de las calles Rambla de San Sebastian, 27 de Enero y General Mola y que estaban depositadas en la Rambla de San Sebastian.:

Por	15	jornales de peon	14,- Ptas.	210,- Ptas.
"	2	" carro	40,- "	80,- "
"	3/4	" peon	230,- "	175,- "
Total			465,- Ptas.	

Santa Coloma de Gramanet, 28 de Marzo de 1941

La Comision de Fomento

Document 86 (4/4 pàgines).

8^u

JEFATURA DEL AIRE E. M. INFORMACION

RESUMEN DE INFORMACION SOBRE LA CIUDAD DE BARCELONA

Indice de objetivos por su naturaleza.

Secreto

Referencia al Plano

Cords. Num.

Artillería

C-14	28	Batería del Astillero.
B-22	31	" " Cementerio.
B-25	32	" " Campo de la Bota.
D-8	33	Castille de Montjuich: a).- 3 c. s.a. b).- 3 c. viejos. c).- 3 c. de Artillería ligera.
D-10	35	Batería de Buenavista.
D-9	35	" de Alvarez de Castro.
V-12	38	Tibidabo.
E-5	69	Zona artillada comprendida por el triángulo.- Pedralves.
T-4	73	Falda del monte de San Pedro Martir, artilla- da.
S-5	74	Fent del Lleí.
I-9	96	Zona artillada de Vallvidrera.
S-3	168	Zona artillada con baterías de costa.- San Pedro Martir.
U-10	169	Batería de costa.- Tibidabo.
R-3	206	Batería.- Torre aguas Llobregat.

Pase hidros

B-9	1	Muelle del Morrot.
-----	---	--------------------

Document 87 (1/2 pàgines). Objectius militars de l'aviació franquista, informe realitzat per la Jefatura del Aire el dia 11 de juny de 1938, on figura la fàbrica Sanchis. (Archivo Histórico del Ejército del Aire, AHEA-A02094).

I-28	146	"Sanchís".- Cápsulas.
------	-----	-----------------------

BARCELONA
AJUNTAMENT DE
GRAMENET del BESÒS
REGISTRE N.^o ENTRADA
N.^o 12 216
Dia 12 mes ABR. 1938 any

Salud y República

~~prova~~

Al Camarada Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Gramanet del Besós.

GENERALIDAD DE CATALUÑA
INDUSTRIA DE GUERRA

FABRICA N.º 11.

RELACION MENSUAL DEL PERSONAL TÉCNICO Y DE OFICIOS CUYOS SERVICIOS SE CONSIDERAN DE
CARÁCTER IMPRESCINDIBLES.

NOMBRES	EDADES	CARGOS Y OFICIOS
Julian García Gasca	1934	Técnico Mecánico - Oficina Técnica
Mamel Aguado Calabres	1936	" " - Dibujos
Emilio Bruguera Padra	1935	" Químico - Explosivos
José Acosta Gomez	1931	" " - Polvoras
Antonio Mingarro Esteve	1934	Ayudante " - Revisión de Artificios
Fernán Edo Peto	1936	Auxiliar " - Explosivos
Fulgencio Gavilar Planas	1934	Tornero Mecánico
Salvador Benfort Siurana	1931	" "
Eduardo Gisbert Martí	1933	" "
José Pídel Gue	1933	" "
José M. Chapartegui	1934	" "
Diego López Hernández	1937	" "
Juan Sopena Girasol	1923	Mecánico Batricero
Francisco Rojas Llori	1937	Electricista

GENERALITAT DE CATALUÑA
INDUSTRIA DE GUERRA
FABRICA N.º 11
10-4-38
OT 1872
SORTIDA

Gramenet del Sené a 10 de Abril de 1938.-

INSTANCIA E INSTRUCCION

JUZGADO INSTRUCTOR DE RESPONSABILIDADES POLITICAS

Paseo de Gracia, 83, entlo.

BARCELONA

AYUDANTE DE JUEZ INSTRUCTOR

RECIBIDA ENTRADA

1872

1872

N.º 14-1872

Instruyéndose en este Juzgado, por orden de la Su-

SERVASE CÍAR ESTE

AL.º AL CONTESTAR

periodidad, expediente de responsabilidades políticas contra:

Maria Guia Gasca, obrera, soltera, de 27 años, hija de Manuel-Paula, Natural de Alcañiz, de esa veindad

y a los fines que se dispone en el art. 29 de la Ley de referencia, ruego a V. que en el término de CINCO DIAS, que señala el art. 48 de la misma, me remita informes acerca de los antecedentes políticos y sociales del mencionado inculpada, anteriores y posteriores al 18 de Julio de 1936 y en especial sobre ibe por la calle con pistola, asistió al asalto de la finca "Torre Sagarra"; asistió a los asesinatos en Campo de la Bota y excitaba a las masas

así como de los bienes de toda clase que de su pertenencia conozca, de los de su cónyuge y cargos familiares, todo ello por separado.

Le encarezco que cada contestación, urgente, se refiera solamente al citado presunto responsable.

Dios guarde a V. muchos años.

Barcelona, a 16 de Febrero de 1943

EL JUEZ INSTRUCTOR

Excmo. J. Gascas

Ex. Alcalde de Sta. Coloma de Gramenet

Conciliato 67-1217

Primeros 150

Maria Guia Gasca

Averiguar si tomó parte en el asalto a la "Torre Sagarra" y si asistía a los fusilamientos del Campo de la Bota

Segun los datos de la Calle ado del Audi

He a 16-1-18 para ir a este domicilio enot. 6

meses despues de volar el monumento y se rehacende

Sta. Coloma de Gramenet 26 de febrero de 1.943.

El Guardia

1943

Document 88 (2/2 pàgines).

276

Document 89. Expedient de responsabilitats polítiques contra Maria Guia Gasca (AHSCG, Caixa 401, Juzgados).

277

Aquesta Alcaldia té el sentiment de manifestar-vos que ha tingut la sorpresa de que sense raó ni justificació de cap mena ha estat desconnectat el telèfon que la Comissió de Proveïments tenia instal·lat en la Torre Sagarra d'aquesta localitat, i que corresponia al número 44.

Per tant, sou pregat de disposar sigui novament connectat dit telèfon o, en altre cas, manifestar a aquesta Alcaldia les raons que haveu tingut per a pendre tal resolució, tota vegada que havent preguntat a l'encarregada de la Central d'aquesta localitat a què obeïa tal disposició ha contestat que ho ignorava.

Visqueu molts anys.

Gramenet del Besòs a 12 de Febrer del 1938.

L'Alcalde,

Sr. Cap de la Companyia Telefònica Nacional d'Es-

Sou pregat de disposar sigui instal·lat per compte i a nom d'aquest Ajuntament, en el local conegut per Torre Sagarra, Avinguda de la República, telèfon públic baix l'epígraf de "Comissió Municipal de Proveïments".

Visqueu molts anys.

Gramenet del Besòs el 8 de Setembre del 1938.

L'Alcalde,

Companyia Telefònica Nacional d'Espanya.

Document 90. Comunicat de l'Ajuntament a la Compañía Telefónica Nacional de España demanant sigui connectat el telèfon de la Torre Sagarra. (AHSCG, Caixa 308, Lligall 90, Esborranys oficis alcaldia, 308/5).

Document 91. Comunicat de l'Ajuntament a la Compañía Telefónica Nacional de España demanant instal·lar un telèfon a la Torre Sagarra. (AHSCG, Caixa 308, Lligall 90, Esborranys oficis alcaldia, 308/5).

4667

CNT

Taller Col·lectiu

AIT

DE LLAUNERS I ELECTRICISTES

Graïenel del Besòs 30 de Dbre de 1936

A. CLAVE, 23 TELEFON, 60

Ajuntament (Torre Sagarra)

DEU:

Mes	Dia		Pessetes	Cts.
Dbre	3	Demonta la bomba per posar mes anam		
		traball 2 1/2 h. 2 of. endr	11	50
	4	mona motor bomba treball 5 1/2 h. 2 of.	25	00
	9	2. cadineta treball 8 h. o. 6 h. d.	32	00
	10	per fura llum i anegla la valvula de la bomba		
		traball 6 h. o i a	21	00
		31 mto endo	10	85
		25 isladis i juntes 2 platets y caragols	1	25
		4 interruptors y 2 paritalamparas	7	25
		2 bombetes 60 W	8	00
		1 .. 40 W	2	50
		2 juns y 1 balbula uiro	5	70
	11	per la vegla llum treball 1 1/2 h. 2 of.	30	50
			144	05

Comforme Pareja

11/11/36

16/11/36

23/11/36

Aprobada la present factura per la Comissió d'Iniciativa la reunió celebrada el dia 7 d'ENE 1937

Document 92 (1/2 pàgines). Factures adreçades a l'Ajuntament on figuren treballs d'electricitat realitzats a la Torre Sagarra els mesos de novembre i desembre de l'any 1936. (AHSCG, Caixa 295, Lliuraments i càrrecs gener 1937).

58

CNT

Taller Col·lectiu

AIT

DE LLAUNERS I ELECTRICISTES

Graïenel del Besòs 30 de Novembre de 1936

A. CLAVE, 23 TELEFON, 60

Ajuntament (Torre Sagarra)

DEU:

Mes	Dia		Pessetes	Cts.
Nbre	18	anegla la bomba del por i desambosar el safareix		
		i aneglar llum treball 3 1/2 h. 3 of.	16	
	24	per fura llum treball 6 1/2 h. 2 of.	29	50
		25 mto endo	7	50
		1 porta lamparas amb clau i rosca / interruptor sencill	2	60
		3 b isladis juntes caragols 1 visca 22 X 17	6	50
	26	anegla llum fura l'endrupe treball 3 h. o i a.	7	50
			69	60

Comforme Pareja

Aprobada la present factura per la Comissió d'Iniciativa la reunió celebrada el dia 7 d'ENE 1937

Document 92 (2/2 pàgines).

Justificante de Revista para la Administrativa del mes de la fecha.

[illegible]

Ajuntament de Gramanet de Berga

EXERCICI DEL 1937

Setmana del 22 de febrero al 27 del missus.

RELACIÓ dels jornals dels operaris, carros i atzembles que s'han esmerçat en els dies de la susdita setmana en les obres públiques municipals de

Núm. d'ord. de	NOMS	DIES						Total de jornals			Preu per dia		IMPORT		
		Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Domingue	Per	Carro	Atzemb.	Pies.	Cts.	Pies.	Cts.
	Refugiu alimacen														
X	1 Gabriel Hernandez Garcia - Sta	X	X	X	X	X					11c			81	4c
+	2 Miquel Garcia Rur	"	X	X	X	X					11c			81	4c
+	3 Gines Solano Couesa	"	X	X	X	X					11c			81	4c
X	4 Miquel Alegre Martin - Pein	X	X	X	X	X					11c			6c	+
X	5 Ant Rodriguez Garcia	"	X	X	X	X					11c			6c	X
+	6 Jose Bernueto Clemente	"	X	X	X	X					11c			6c	X
+	7 Ramon Carrillo Encina	"	X	X	X	X					11c			6c	+
+	8 Juan Ramirez Cabrera	"	X	X	X	X					11c			6c	X
X	9 Geodora Lorent Casas	"	X	0	0	0	0				8c			12c	X
+	10 Cristobal Izquierdo Sanchez	X	X	X	X	X					11c			6c	X
+	11 Pedro Polo Martinez	"	X	X	X	X					11c			6c	+
X	12 Juan Selma Bartida	"	X	X	X	X					11c			6c	
+	13 Jose Blanch Salvó	"	X	X	X	X					11c			6c	X
X	14 Diego Bernueto Clemente - L	X	X	X	X	X					11c			12c	X
	Matadero														
+	15 Isidro Badia Carbonell - Sta	X	X	X	X	X					11c			81	4c
+	16 Esteban Roger Corominas	"	X	X	X	X					11c			81	4c
+	17 Jose Guzman Sanchez	"	X	X	X	X					11c			81	4c
+	18 Esteban Garcia Victoria	"	X	X	X	X					11c			81	4c
+	19 Juan Gorneta Fernandez - Pein	X	X	X	X	X					11c			60	0c
+	20 Jose Ribó Defaus	"	X	X	X	X					11c			08c	X
														1313	80c

Document 94. Lliuraments d'obres públiques de la setmana del 22 al 27 de febrer de 1937. (AHSCG, Caixa 295, Lliuraments i càrrecs febrer 1937).

PROVIDENCIA/

En Santa Coloma de Gramanet a quince de marzo de mil nove-
cientos cuarenta y uno.

Debiendo constituirse la Jefatura Local de Defensa Pasi-
va en este término, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto del
Ministerio del Ejército, de fecha 23 de enero próximo pasado (Bo-
letín Oficial del Estado del día 5 de febrero), y lo ordenado por
el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia en Circular de fe-
cha 1º de los corrientes, inserta en el Boletín Oficial de la
Provincia número 61 correspondiente al día 12 y al objeto de que
dichas disposiciones tengan el debido cumplimiento, oíense por
medio de oficios credenciales a las personas que deben integrar
dicha Jefatura Local y que son las siguientes:

Presidencia.

Nata Alcaldía.

Secretario.

D. Joaquin Saiz Garcia.- Como Jefe del Ejército de Tierra

Vocales.

D. Jaime Bartolli Vallés.- Como Jefe Local de F.E.T. y de
las J.O.N.S.

D. Ramón Rodicio - Como Jefe u Oficial de Marina.

D. Juan Vilaseca Segalés.- Como Inspector Municipal de
Sanidad.

D. José Alemany Juvé.- Como Arquitecto Municipal.


Dª Serafina Saiz de San Miguel.- Como Delegada Compañía
Telefonos Nacional de España.

D. Manuel Badia Brandia.- Como Presidente Asamblea Local
Cruz Roja.


D. Isidro Torrenta Torrent.- Como Delegado Local de Pren-
sa y Propaganda.

a todos los cuales se convocará a la sesión que se celebrará en
estas Casas Consistoriales el día treinta y uno del actual y
hora de las doce, al objeto de constituir la expresada Jefatura

Document 95 (1/3 pàgines). Expedient de la constitució de la Jefatura Local de Defensa Pasiva de Santa Coloma de Gramanet el 31 de març de 1941. (AHSCG, Caixa 371, Defensa passiva 1941-1943).



Document 95 (2/3 pàgines).



Document 95 (3/3 pàgines).

BIBLIOGRAFIA

ALBERTÍ, Elisenda; ALBERTÍ, Santiago (2004). *Perill de bombardeig! Barcelona sota les bombes 1936-1939*. Barcelona: Albertí Editor.

ARNABAT I MATA, Ramon (ed.) (2009). *Els refugis antiaeris de Barcelona. Criteris d'intervenció patrimonial*. Barcelona: Museu d'Història de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona.

ARNABAT, Ramon; ÍÑIGUEZ, David (2013). *Atac i defensa de la reraguarda. Els bombardeigs franquistes a les comarques de Tar-ragona i Terres de l'Ebre 1936-1939*. Tarragona: Cossetània Edicions.

BERRUEZO SILVENTE, José (1987). *Por el sendero de mis recuerdos (1920-1939)*. Santa Coloma de Gramenet: Grupo de Estudios Histórico-Sociales.

BESOLÍ I MARTÍN, Andreu (2004). “Los refugios antiaéreos de Barcelona: pasado y presente de un patrimonio arcano”. *Ebre 38: Revista Internacional de la Guerra Civil, 1936-1939*, núm. 2, p. 181-202. Barcelona: Universitat de Barcelona.

CARRERAS, Montserrat; RUÍZ, Helena (1986). *La República i la Guerra Civil a Sta. Coloma de Gramenet*. Santa Coloma de Gramenet: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

CONTEL I RUIZ, Josep Maria (2008). *Gràcia, temps de bombes, temps de refugis. El subsòl com a supervivència*. Barcelona: Taller d'Història de Gràcia.

d. a. (2016). *Repensar Bonpastor. Tejiendo historias urbanas de Barcelona desde el umbral de las Casas Baratas*. Barcelona: Col·lectiu Repensar Bonpastor.

DE MADARIAGA FERNÁNDEZ, Francisco Javier (2005). *Las industrias de guerra de Cataluña durante la Guerra Civil*. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili (tesi doctoral inèdita).

DOMÈNECH, Xavier; ZENOBI, Laura (2007). *Quan Plovien Bombes. Els bombardeigs i la ciutat de Barcelona durant la guerra civil*. Barcelona: Museu d'Història de Catalunya i Ciutat del Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona.

GALLARDO, Juan José; MÁRQUEZ, José Manuel (1997). *Revolución y guerra en Gramenet del Besòs (1936-1939)*. Barcelona: Grupo de Estudios Históricos Gramenet del Besòs.

GESALÍ, David; ÍÑIGUEZ, David (2012). *La guerra aèria a Catalunya (1936-1939)*. Barcelona: Rafael Dalmau Editors.

GESALÍ, David; ÍÑIGUEZ, David; CASALS, Josep R. (2017). *Sota les bombes. Els atacs aeris a Catalunya durant la Guerra Civil*. Barcelona: Angle Editorial.

MIQUEL LÓPEZ, Júlia (2020). *Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al carrer d'Enric Sanchís, 29U/ carrer del Foc Follet, 80U. Refugi Fàbrica Sanchís, Barcelona (Barcelonès)* Codi:056/18. Barcelona: Ajuntament de Barcelona (inèdita).

MORALES RAMÍREZ, Gabriela (2015). *El inicio de la vivienda obrera en Barcelona. Las Casas Baratas (1928-1931), origen, evolución y final de una tipología: un testimonio del desarrollo urbano de la ciudad*. Barcelona: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya (tesi doctoral inèdita).

PORTELLI, Stefano (2015). *La ciutat horitzontal: urbanisme i resistència en un barri de cases barates de Barcelona*. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. (Temes d'Etnologia de Catalunya; 26).

PUJADÓ I PUIGDOMÈNECH, Judit (1998). *Oblits de rereguarda: els refugis antiaeris a Barcelona, 1936-1939*. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

RICO VILLORIA, Agustina (1986). *La família Sagarra a Santa Coloma*. Santa Coloma de Gramenet: Centre de Normalització Lingüística L'Heura. (Quaderns Santa Coloma i la seva gent; 3).

SALAS RAMOS, Xavier (2016). "Bon Pastor (Barcelona) Un territorio en construcción". *On the w@terfront*, vol. 43, núm. 0, p. 7-46. Barcelona: Universitat de Barcelona.

SOLÉ, Josep Maria; VILLARROYA, Joan (1986). *Catalunya sota les bombes 1936-1939*. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

VICENTE CASTELLS, Joan (1999). *Els hipogeus de Santa Coloma de Gramenet, en la recerca dels seus orígens*. Santa Coloma de Gramenet: Societat d'Història Natural. (Sèrie monogràfica Geografia-Història; 1).

VILLARROYA FONT, Joan (2017). *Badalona sota les bombes, 1936-1939*. Badalona: Museu de Badalona.

FONS DOCUMENTALS I GRÀFICS CONSULTATS

- Archivo General Militar de Ávila (AGMA)
- Archivo General Militar de Madrid (AGMM)
- Archivo Histórico del Ejército del Aire (AHEA)
- Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB)
- Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona (AHBDN)
- Arxiu Històric del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (AHCOAC)
- Arxiu Històric de Santa Coloma de Gramenet (AHSCG)
- Arxiu Municipal de Santa Coloma de Gramenet (AMSCG)
- Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)
- Arxiu de Serveis Territorials de Santa Coloma de Gramenet (ASTSCG)
- Banc de Memòria Oral Museu Torre Balldovina
- Biblioteca de Catalunya (BC)
- Biblioteca Històrica Militar de Barcelona (BHMB)
- Biblioteca Nacional de España (BNE)
- Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca (CDMHS)
- CRAI Biblioteca del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona (BPRUB)
- Fundació Josep Irla
- Fundació Nous Horitzons
- Fundación Pablo Iglesias, Madrid
- Parlament de Catalunya, Col·lecció Josep Fornas
- Ufficio Storico delle'Aeronautica Militare de Roma (USAM)

HEMEROTECA

- *Diari de Barcelona*
- *La Humanitat*
- *La Vanguardia*
- *Treball*
- *Via Libre*

